

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第2号
 工事名 能生国民健康保険診療所建築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成25年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 1日
- ・ 工期
 変更前 平成25年 9月18日 から 平成26年 8月21日 まで
 変更後 平成25年 9月18日 から 平成26年 8月21日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 239,841,480
 変更後 239,841,480
- ・ 工事の概要
 変更前 用途：診療所
 工事種別：新築 1棟
 構造：鉄骨造2階建て
 建築面積：705.92㎡
 延床面積：939.33㎡
 屋根：シート防水
 外壁：金属系サイディング張り

変更後 用途：診療所
 工事種別：新築 1棟
 構造：鉄骨造2階建て
 建築面積：705.92㎡
 延床面積：939.33㎡
 屋根：シート防水
 外壁：金属系サイディング張り
- ・ 変更理由 関係工事の工法変更により、舗装工事を本体工事から削除する。
 ブラインド工事増、軽量鉄骨下地、石膏ボード面積増、発砲ウレタンフォーム吹付面積増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第3号
工事名 能生国民健康保険診療所電気設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成25年 9月19日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 1日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 9月19日 から 平成26年 8月21日 まで
変更後 平成25年 9月19日 から 平成26年 8月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 67,725,000 円
変更後 67,928,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 受変電設備 一式、太陽光発電設備 モジュール12枚
自家用発電機設備 1台、幹線・動力設備 ケーブル404m
電灯・その他設備 照明器具315台、非常照明・誘導灯設備 9台
電話用配線設備 コンセント19箇所
情報用配線設備 LANケーブル806m
テレビ受信設備 コンセント9箇所、拡声設備 スピーカー5台
呼出表示・インターホン設備 呼出端末13箇所
火災報知設備 複合盤1面、防犯用配管設備 電線管38m

変更後 受変電設備 一式、太陽光発電設備 モジュール12枚
自家用発電機設備 1台、幹線・動力設備 ケーブル404m
電灯・その他設備 照明器具315台、非常照明・誘導灯設備 9台
電話用配線設備 コンセント19箇所
情報用配線設備 LANケーブル806m
テレビ受信設備 コンセント9箇所、拡声設備 スピーカー5台
呼出表示・インターホン設備 呼出端末13箇所
火災報知設備 複合盤1面、防犯用配管設備 電線管38m
- ・ 変更理由 LANケーブルの追加、TVコンセントの追加
仮設工事撤去を本体工事から削除。
居室の非常照明を削除。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 健第4号
能生国民健康保険診療所機械設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成25年 9月19日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 1日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 9月19日 から 平成26年 8月21日 まで
変更後 平成25年 9月19日 から 平成26年 8月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 60,900,000 円
変更後 61,221,840 円
- ・ 工事の概要
変更前 空調機器設備工事 エアコン室内機 37台
空調配管設備工事 冷媒管 754m
換気機器設備工事 排気ファン 33台
換気ダクト設備工事 スパイラルダクト 387m
衛生器具設備工事 衛生器具 55台
給水設備工事 給水管 275m
給湯設備工事 給湯管 72m
排水設備工事 排水管 456m、ガス設備工事 ガス管 117m

変更後 空調機器設備工事 エアコン室内機 37台
空調配管設備工事 冷媒管 754m
換気機器設備工事 排気ファン 33台
換気ダクト設備工事 スパイラルダクト 387m
衛生器具設備工事 衛生器具 55台
給水設備工事 給水管 275m
給湯設備工事 給湯管 72m
排水設備工事 排水管 456m、ガス設備工事 ガス管 117m
- ・ 変更理由 インプレスライド条項の適用による増。
検査室の換気扇の追加。上水引込用副止水栓の取替え。
仮設工事撤去を本体工事から削除。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第4号
大和川漁港消波工設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成26年 6月20日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 1日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 6月20日 から 平成26年12月26日 まで
変更後 平成26年 6月20日 から 平成26年12月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 24,840,000 円
変更後 24,957,720 円
- ・ 工事の概要
変更前 第1種消波工 L=21.3m
異形ブロック据付 (25t) N= 250個

第2種消波工 L=36.3m
異形ブロック据付 (30t) N= 81個
異形ブロック据付 (25t) N= 57個

変更後 第1種消波工 L=21.3m
異形ブロック据付 (25t) N= 250個

第2種消波工 L=36.3m
異形ブロック据付 (30t) N= 127個
異形ブロック据付 (25t) N= 19個
- ・ 変更理由 ・ 第2種消波工 異形ブロック据付 (30t) 個数の増 N= 81個→127個
異形ブロック据付 (25t) 個数の減 N= 57個→19個

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 都第1号
北陸新幹線糸魚川駅高架下施設整備工事（建築）
- ・工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・種別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 猪又・谷村・創和ジャステック特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・当初契約日 平成25年9月18日
- ・変更契約日 平成26年8月1日
- ・工期
変更前 平成25年9月18日 から 平成26年12月11日 まで
変更後 平成25年9月18日 から 平成26年12月11日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 386,400,000 円
変更後 389,983,440 円
- ・工事の概要
変更前 糸魚川駅高架下施設（展示場）新築 建築工事
鉄骨造 平屋建て、耐火建築物
直接基礎 深層地盤改良
建築面積：1,558.59㎡、延べ面積：1,423.66㎡
屋根：デッキプレートの上外断熱工法、シート防水露出工法
外壁：押出成形セメント板、一部アルミパネル
軒裏：アルミスパンドレル、アルミパネル
主な部屋：イベント広場、ジオパーク情報発信コーナー、展示室

変更後 糸魚川駅高架下施設（展示場）新築 建築工事
鉄骨造 平屋建て、耐火建築物
直接基礎 深層地盤改良
建築面積：1,558.59㎡、延べ面積：1,423.66㎡
屋根：デッキプレートの上外断熱工法、シート防水露出工法
外壁：押出成形セメント板、一部アルミパネル
軒裏：アルミスパンドレル、アルミパネル
主な部屋：イベント広場、ジオパーク情報発信コーナー、展示室
- ・変更理由 物価・賃金の変動に伴うインフレライドによる工事費の増、JR及び隣接工事との調整による工事管理者等の減による工事費の減、ならびに関連工事・関係部署との協議による内装工事・舗装工事等の内容変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 市館第4号
糸魚川市民会館リニューアル（舞台機構）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社博電舎
住 所 大阪府大阪市福島区海老江8-9-9
- ・ 当初契約日 平成25年 9月26日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 9月26日 から 平成26年12月11日 まで
変更後 平成25年 9月26日 から 平成26年12月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,785,000 円
変更後 23,491,320 円
- ・ 工事の概要 変更前 舞台機構工事 1式、 サスペンションライト 1式、
第一天井反射板昇降装置 1式、既設設備撤去 1式、
電気工事 1式、諸幕一時撤去復旧 1式

変更後 舞台機構工事 1式、 サスペンションライト 1式、
第一天井反射板昇降装置 1式、既設設備撤去 1式、
電気工事 1式、諸幕一時撤去復旧 1式
- ・ 変更理由 国及び県に準じたインフレスライド条項の適用に伴い、労務単価等が上昇したことから、増加分について対応するため、契約金額を増額するものである。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第20号
工事名 林道橋立線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637
- ・ 当初契約日 平成25年10月22日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成25年10月22日 から 平成26年 8月29日 まで
変更後 平成25年10月22日 から 平成26年 8月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 30,240,000 円
変更後 32,626,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 L=57.5m W=3.6m
土工 一式
擁壁工 COブロック積(150型) A=246.6㎡、
プレキャストL型擁壁(H=2.0m) L=4.0m
水路工 U型側溝(320型) L=34.5m、洗い越し工 L=7.0m
仮設工 仮締切工 L=40.0m、仮設道路 L=26.0m、
大型土のう工 N=20袋

変更後 林道改良 L=57.5m W=3.6m
土工 一式
擁壁工 COブロック積(150型) A=237.4㎡、
プレキャストL型擁壁(H=2.0m) L=4.0m
水路工 U型側溝(320型) L=31.9m、洗い越し工 L=14.0m
仮設工 仮締切工 L=40.0m、仮設道路 L=26.0m、
大型土のう工 N=56袋
- ・ 変更理由 ブロック積擁壁の基礎設置に伴う既設擁壁の取り壊し量の増等による変更
・コンクリートブロック積 A=246.6㎡→237.4㎡ ・U型側溝 L=34.5m→31.9m
・洗い越し工 L=7.0m→14.0m ・大型土のう工 N=20袋→56袋

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第26-15号
及び 工 事 名 大野水源地 外構施設移設 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大字大野 地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 工 事 の 概 要 (変 更 後)
 - 〈水道〉
 - 外構工事
 - ピット移設 2基
 - 耐雪型フェンス移設 L=18.9m
 - コンクリート舗装 A=13.0㎡
 - 管工事
 - 給水管新設 1本
 - 給水管仮設 1本
- ・ 契 約 の 相 手 方 有限会社 大黒組
商号又は名称 糸魚川市大町1丁目6番6号
住 所

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 6 月 19 日から 平成 26 年 9 月 16 日まで	2,376,000 円	平成 26 年 6 月 19 日
変更 (1回目)	平成 26 年 6 月 19 日から 平成 26 年 9 月 16 日まで	2,482,920 円	平成 26 年 8 月 4 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 コンクリート製ピットの鉄蓋について、想定以上に設置スペースが狭く既設蓋では大きく設置できないため、鉄蓋の製作を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第16号
 工事名 林道高浪線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成25年11月 7日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 5日
- ・ 工 期
 変更前 平成25年11月 7日 から 平成26年 8月 29日 まで
 変更後 平成25年11月 7日 から 平成26年 8月 29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,562,000 円
 変更後 5,736,960 円
- ・ 工事の概要
 変更前 道路改良 L=240m W=4.0
 土工 一式
 法面保護工 むしろ伏工 1工区 A=106.7㎡
 排水施設工 L型側溝(250)布設替 1工区 L=38m, 9工区 L=17.5m
 排水施設工 L型側溝(250)布設 4工区 L=39m, 9工区 L=21.5m,
 11工区 L=40m, 12工区 L=39m, 13工区 L=40m
 舗装工 ⑨密粒度アスコン (13F)t=4cm 1工区 A=60㎡, 4工区 A=60㎡,
 9工区 A=60㎡, 11工区 A=49.2㎡, 12工区 A=60㎡, 13工区 A=60㎡
 変更後 道路改良 L=240m W=4.0
 土工 一式
 法面保護工 むしろ伏工 1工区 A=106.7㎡
 排水施設工 L型側溝(250)布設替 1工区 L=38m, 9工区 L=17.5m
 排水施設工 L型側溝(250)布設 4工区 L=39m, 9工区 L=21.5m,
 11工区 L=40m, 12工区 L=39m, 13工区 L=40m
 舗装工 ⑨密粒度アスコン (13F)t=4cm 1工区 A=60㎡, 4工区 A=60㎡,
 9工区 A=60㎡, 11工区 A=49.2㎡, 12工区 A=60㎡, 13工区 A=60㎡

- ・ 変更理由 賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき変更を行なう。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第32号
 工事名 林道橋立上路線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立・大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社伊藤建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637
- ・ 当初契約日 平成26年 3月12日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 5日
- ・ 工 期
 変更前 平成26年 3月12日 から 平成26年10月31日 まで
 変更後 平成26年 3月12日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 13,500,000 円
 変更後 14,494,680 円
- ・ 工事の概要
 変更前 林道改良 L=84.9m(1-1号:20.1m、1-3号:24.1m、2-1号:6.5m、
 2-3号:6.2m、2-4号20.0m、2-5号:8.0m) W=5.0m
 1-1号箇所 水路工 現場打ち水路工(600型) L=5.0m
 1-3号箇所 水路工 フレキャストU型側溝(400型) L=16.8m
 2-1号箇所 水路工 現場打ち水路工(600型) L=8.9m
 2-3号箇所 法面保護工 簡易吹付法砕工(H=150) A=97.6㎡
 2-4号箇所 法面保護工 簡易吹付法砕工(H=100) A=85.2㎡
 2-5号箇所 水路工 現場打ち水路工(600型) L=9.3m

 変更後 林道改良 L=87.6m(1-1号:22.8m、1-3号:24.1m、2-1号:6.5m、
 2-3号:6.2m、2-4号20.0m、2-5号:8.0m) W=5.0m
 1-1号箇所 水路工 横断用自由勾配側溝(600型) L=5.8m
 1-3号箇所 水路工 フレキャストU型側溝(400型) L=16.8m
 2-1号箇所 水路工 横断用自由勾配側溝(600型) L=8.9m
 2-3号箇所 法面保護工 簡易吹付法砕工(H=150) A=97.6㎡
 2-4号箇所 法面保護工 簡易吹付法砕工(H=100) A=85.2㎡
 2-5号箇所 水路工 横断用自由勾配側溝(600型) L=10.0m
- ・ 変更理由 1-1号箇所及び1-3号箇所において、大型ガソ管による土留を増す。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 能委第2号
鬼舞・鬼伏地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字鬼舞・鬼伏地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社桑原測量社
住 所 新潟県上越市大字西田中62-14
- ・ 当初契約日 平成26年 5月14日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 5日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 5月14日 から 平成27年 3月 6日 まで
変更後 平成26年 5月14日 から 平成27年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,184,000 円
変更後 5,621,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査面積 A=0.17km²
第19計画区(E工程) A=0.06km²
第21計画区(F I, F II-1工程) A=0.11km²

変更後 調査面積 A=0.18km²
第19計画区(E工程) A=0.07km²
第21計画区(F I, F II-1工程) A=0.11km²

- ・ 変更理由 第19計画区の事業区域変更に伴い、事業量を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 交委第1号
初什刈ハレットボイラー庫新築工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成26年 3月19日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 6日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 3月19日 から 平成26年 8月29日 まで
変更後 平成26年 3月19日 から 平成26年 8月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 486,000 円
変更後 991,440 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 下記建物の基本設計、実施設計、積算業務。
建物名称 ペレットボイラー庫
用途 機械室
構造 鉄骨造平屋建て
面積 延べ面積 約50.0㎡
地質調査 スェーション式サウンディング L=10m 1箇所

変更後 下記建物の基本設計、実施設計、積算業務。
建物名称 ペレットボイラー庫
用途 機械室
構造 鉄骨造平屋建て
面積 延べ面積 約50.0㎡
地質調査 スェーション式サウンディング L=10m 1箇所
- ・ 変更理由 既存図面と現状の不整合及び図面不足のため、既存建物、機械設備、（配管等）の調査と図面作成業務を追加し、変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環清第1号
産業廃棄物最終処分場適正化（2期）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年 5月29日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 5月29日 から 平成26年 8月29日 まで
変更後 平成25年 5月29日 から 平成26年 8月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 68,775,000 円
変更後 73,790,520 円
- ・ 工事の概要

変更前	既存埋立廃棄物選別工事	掘起し選別工	一式
		破砕選別工	一式
		埋立搬出工	一式
	最終覆土等閉鎖工	跡地復元工	一式
		適正閉鎖工	一式
変更後	既存埋立廃棄物選別工事	掘起し選別工	一式
		破砕選別工	一式
		埋立搬出工	一式
	最終覆土等閉鎖工	跡地復元工	一式
		適正閉鎖工	一式
- ・ 変更理由
 - ・ 既存埋立廃棄物層が当初計画より深く処分量に差異が生じたための変更増。
 - ・ 市道寄りの切土法面の崩落によりフトン籠を設置する。
 - ・ 県道の災害箇所通行に交通誘導員を計上したが、規制期間短縮による人数の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第15号
工事名 田沢小学校給食室増築工事（建築）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 5月15日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 8日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 5月15日 から 平成26年 9月11日 まで
変更後 平成26年 5月15日 から 平成26年 9月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,460,000 円
変更後 27,170,640 円
- ・ 工事の概要
変更前 田沢小学校給食室増築
鉄骨造平屋建 A=72.19m²
屋根：カラーGL鋼板折版葺 t=0.8
外壁：押出し成型セメント板 t=15塗装品

変更後 田沢小学校給食室増築
鉄骨造平屋建 A=72.19m²
屋根：カラーGL鋼板折版葺 t=0.8
外壁：押出し成型セメント板 t=15塗装品

- ・ 変更理由 既存カーポートを復旧撤去する予定であったが、屋根の腐食が激しく再利用できないため新規に屋根を設置する。設備機器のメンテナンスに必要な天井点検口を増設する。給排気ダクトのルート変更に伴い、天井の撤去復旧範囲を拡大する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第16号
 工事名 田沢小学校給食室増築工事（電気設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成26年 5月14日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 8日
- ・ 工 期
 変更前 平成26年 5月14日 から 平成26年 9月10日 まで
 変更後 平成26年 5月14日 から 平成26年 9月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 6,696,000 円
 変更後 5,694,840 円
- ・ 工事の概要
 変更前 幹線・受変電設備工事 一式
 動力設備工事 一式
 電灯設備工事 一式
 コンセント設備工事 一式
 弱電設備工事 一式
 自動火災報知設備工事 一式
 ガス漏れ警報設備工事 一式

 変更後 幹線・受変電設備工事 一式
 動力設備工事 一式
 電灯設備工事 一式
 コンセント設備工事 一式
 弱電設備工事 一式
 自動火災報知設備工事 一式
 ガス漏れ警報設備工事 一式
- ・ 変更理由 現状の電流値の測定の結果、既存動力電源幹線で対応可能なため、幹線取替を中止する。
 分電盤を新規設置予定であったが、詳細調査の結果、既存分電盤の改造で対応できるため
 新規分電盤の設置を中止する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第17号
 工事名 田沢小学校給食室増築工事（機械設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
 住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成26年 5月14日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月 8日
- ・ 工 期
 変更前 平成26年 5月14日 から 平成26年 9月10日 まで
 変更後 平成26年 5月14日 から 平成26年 9月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 12,420,000 円
 変更後 13,264,560 円
- ・ 工事の概要
 変更前 衛星器具設備工事 一式
 給水設備工事 一式
 給湯設備工事 一式
 排水設備工事 一式
 ガス設備工事 一式
 冷暖房設備工事 一式
 換気設備工事 一式
 撤去工事 一式

 変更後 衛星器具設備工事 一式
 給水設備工事 一式
 給湯設備工事 一式
 排水設備工事 一式
 ガス設備工事 一式
 冷暖房設備工事 一式
 換気設備工事 一式
 撤去工事 一式
- ・ 変更理由 天井内を確認したところ、既存天井内配管等により支障となるため、排気ダクト、ガラリの数量変更及び経路変更する。設備機器の移設、設置について、備品納入業者と工程調整が困難なため機械設備工事で設置を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第3号
大和川小学校校舎棟手摺設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成26年 6月25日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月11日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 6月25日 から 平成26年 8月25日 まで
変更後 平成26年 6月25日 から 平成26年 8月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,911,600 円
変更後 1,847,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 手摺設置 N=26箇所

変更後 手摺設置 N=26箇所

- ・ 変更理由 現地再調査の結果、既存手摺を利用可能な2箇所について、手摺の設置を2段から1段に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第10号
工 事 名 中能生小学校グラウンド改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成26年 6月25日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月11日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 6月25日 から 平成26年11月21日 まで
変更後 平成26年 6月25日 から 平成26年11月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,960,000 円
変更後 14,293,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 グラウンド改修
 - ・ 表層・表面補修 A=3080m²
 - ・ 砂場移設 1箇所 (3.0m×5.0m)
 変更後 グラウンド改修
 - ・ 表層・表面補修 A=3510m²
 - ・ 砂場施設 1箇所 (3.0m×5.0m)
- ・ 変更理由 学校要望及び地元要望により、改修範囲を拡大する。
地元協議の結果、砂場の設置位置を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第25-21号
工 事 名 能生谷簡易水道 第3-2工区水道管布設替工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又・利根川特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成25年12月18日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月11日
- ・ 工 期
変更前 平成25年12月18日 から 平成26年 8月29日 まで
変更後 平成25年12月18日 から 平成26年 9月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 29,986,200 円
変更後 31,998,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=966.5m
配水管・PE-W φ100 L=439.3m
・PE-W φ75 L=214.3m
・PE-W φ50 L=276.9m
・PE φ25 L=36.0m
(消火栓接続)
・PE-W φ75 N=4箇所

変更後 全体配管延長 L=978.5m
配水管・PE-W φ100 L=435.1m
・PE-W φ75 L=200.1m
・PE-W φ50 L=304.8m
・PE φ25 L=38.5m
(消火栓接続)
・PE-W φ75 N=4箇所
- ・ 変 更 理 由
・ 既設管を迂回するため、布設位置変更に伴う配管延長の変更。
・ 道路管理者との調整による、舗装復旧面積の変更。 ・ 増工による工期の延長。
・ 国及び県に準じたインフレスライド条項の適用に伴う労務単価等の上昇による増額。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第26-9号
能生谷簡易水道 第2工区水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又・利根川特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成26年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月11日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 5月22日 から 平成26年 8月29日 まで
変更後 平成26年 5月22日 から 平成26年 8月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,608,000 円
変更後 13,111,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=59.3m
配水管
・ PE-W φ100 L= 4.3m
・ PE φ25 L=55.0m
(消火栓接続)
・ PE-W φ75 N= 5箇所
・ 給水管 φ20 N=42本

変更後 全体配管延長 L=55.0m
配水管
・ PE φ25 L=55.0m
(消火栓接続)
・ PE-W φ75 N= 5箇所
・ 給水管 φ25 N= 1本
φ20 N=41本
- ・ 変更理由 ・ PE-W φ100の接続工事を他工区で実施したことによる配管延長の減。
・ 現地精査によるアスファルト本復旧面積の減。
・ 現場状況による消火栓接続工の変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第4号
工 事 名 西海小学校フローリング張替工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字羽生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成26年 7月31日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月18日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 7月31日 から 平成26年 9月29日 まで
変更後 平成26年 7月31日 から 平成26年 9月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,900,800 円
変更後 1,794,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 普通教室床張替 (2部屋) A=120m³

変更後 普通教室床張替 (2部屋) A=120m³

- ・ 変更理由 既存フローリング撤去後、現地確認の結果、下地の補修が不要と判断できたため、下地の補修を中止する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 5月 1日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月21日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 5月 1日 から 平成26年10月 2日 まで
変更後 平成26年 5月 1日 から 平成26年10月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,720,000 円
変更後 10,002,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=21.0m W=4.1~5.0m
1工区(L=12.0m)
L型擁壁工(H=3.25~3.75m) L=12m
2工区(L=9.0m)
簡易吹付法砕工(H=150m) A=180㎡
- 変更後 道路改良 L=25.7m W=4.1~5.0m
1工区(L=12.0m)
L型擁壁工(H=3.25~3.75m) L=12m
2工区(L=13.7m)
簡易吹付法砕工(H=150m) A=218㎡

- ・ 変更理由 2工区において、現地精査の結果に基づき、簡易吹付法砕工の施工面積を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 能委第3号
 権現荘改築設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田麦平地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 細貝・杉田設計特定共同企業体
 住 所 新潟県長岡市西津町3811-2
- ・ 当初契約日 平成26年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月21日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 2月28日 から 平成26年 9月24日 まで
 変更後 平成26年 2月28日 から 平成26年 9月24日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 31,860,000 円
 変更後 31,860,000 円
- ・ 委託業務
 の概要 変更前 ・新本館の増築
 ・本館の解体
 ・既存浴室等の改装
 ・露天風呂屋根新設
 ・日帰り用浴室棟新築
 ・新館の改装
 ・ペレットボイラー新設
 ・外溝及び造園工事

 変更後 ・新本館の増築
 ・本館の解体
 ・既存浴室等の改装
 ・露天風呂屋根新設
 ・日帰り用浴室棟新築
 ・新館の改装
 ・ペレットボイラー新設
 ・外溝及び造園工事
- ・ 変更理由 改築内容が変更になったため、設計内容を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第5号
工事名 島道水路復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月22日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月10日 まで
変更後 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,782,000 円
変更後 1,866,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 水路復旧 L=185.4m

土 工 一式
排水施設工 現場打水路工 L= 5.0m
角型U字溝 (400) L= 25.4m
素掘側溝 L=150.0m

変更後 水路復旧 L=182.5m

土 工 一式
排水施設工 角型U字溝 (400) L= 34.7m
素掘側溝 L=147.0m

- ・ 変更理由 ・排水計画見直しに伴い、現場打ち水路を角型U字溝に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	都第12号				
工 事 名	P & R 駐車場整備工事				
・ 工 事 場 所	糸魚川市大町1丁目・中央1丁目地内				
・ 種 別	土木一式工事				
・ 契約の相手方	株式会社谷村建設				
商号又は名称	新潟県糸魚川市寺町1-6-35				
住 所					
・ 当初契約日	平成26年 8月13日				
・ 変更契約日	平成26年 8月22日				
・ 工 期	変更前	平成26年 8月13日	から	平成27年 2月27日	まで
	変更後	平成26年 8月13日	から	平成27年 2月27日	まで
・ 契約金額	変更前	122,256,000			
(消費税込)	変更後	119,912,400			
・ 工事の概要	変更前	造成土工			一式
		擁壁工	駐車場現場打小型擁壁工		一式
		電気設備工	駐車場照明設備工		一式
		券売機工	駐車場精算機		一式
		消雪パイプ工			一式
	変更後	造成土工			一式
		擁壁工	駐車場現場打小型擁壁工		一式
		電気設備工	駐車場照明設備工		一式
		券売機工	駐車場精算機		一式
		消雪パイプ工			一式

- ・ 変更理由 特記仕様書の記載に基づき、都第4号糸魚川駅アルプス口（南口）広場整備工事と同一業者が請け負ったため、諸経費調整により設計金額を減工。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 商委第1号
職業訓練校整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成26年 5月 8日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月22日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 5月 8日 から 平成26年 8月29日 まで
変更後 平成26年 5月 8日 から 平成26年 9月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,263,600 円
変更後 1,263,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 建築（設備）工事実施設計業務 一式

変更後 建築（設備）工事実施設計業務 一式

- ・ 変更理由 糸魚川職業訓練校との事業内容の調整に時間を要したため工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第26-5号
東寺町污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社カネシン
住 所 新潟県糸魚川市一の宮2-10-46
- ・ 当初契約日 平成26年 7月16日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月26日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 7月16日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成26年 7月16日 から 平成26年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,836,000 円
変更後 1,938,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=23.6m
管渠工(開削) VU◎150 L=22.55m
1号組立マンホール N= 1箇所
小口径マンホール(300) N= 1箇所
公共柵及び取付管 N= 5箇所

変更後 施工延長 L=22.6m
管渠工(開削) VU◎150 L=21.55m
1号組立マンホール N= 1箇所
小口径マンホール(300) N= 1箇所
公共柵及び取付管 N= 5箇所
- ・ 変更理由
 - ・ 現地精査の結果、施工延長を1.0m減工し22.6mとする。
 - ・ 民地内の埋戻しを転用土で設計していたが、土質が悪く埋戻しに適さないため購入土とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第7号
市道横能生線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月27日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月30日 まで
変更後 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,532,000 円
変更後 8,322,480 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装新設 L=205m W=5.5(9.5)m
上層路盤 A=1,550m²
表層工 A=1,730m²
区画線 L= 620m

変更後 舗装新設 L=200m W=5.5(9.5)m
上層路盤 A=1,440m²
表層工 A=1,680m²
区画線 L= 540m

- ・ 変更理由 既設の横断樋管(農業用排水路)の撤去工事が地元協議により次年度以降となることから、施工延長を5m減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 道交第1号
 工 事 名 市道古御堂線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成26年 4月23日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月27日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 4月23日 から 平成26年 9月16日 まで
 変更後 平成26年 4月23日 から 平成26年12月15日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 9,720,000 円
 変更後 9,824,760 円
- ・ 工事の概要

<p>変更前</p> <ul style="list-style-type: none"> 道路改良 L=47.4m W=6.0m ・ 側溝工 U型側溝 (PU3・300A) L=78m 自由勾配側溝 (300×400・500) L= 7m ・ 舗装工 路盤工 (再生クラッシュ・ラン40mm, t=12cm) A=224m² 	<p>変更後</p> <ul style="list-style-type: none"> 道路改良 L=47.4m W=6.0m ・ 側溝工 U型側溝 (PU3・300A) L=77m 自由勾配側溝 (300×400・500) L= 8m ・ 舗装工 路盤工 (再生クラッシュ・ラン40mm, t=12cm) A=224m²
--	--
- ・ 変更理由 現場精査によりL型擁壁ピッチをL=2.0mからL=1.0mに変更し、工事費を増額する。
 近接工区との工程調整により工期を90日間延伸する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号及び工事名 都第15号
糸魚川駅南口駅前シェルター設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 谷村・猪又特定共同企業体
住所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成25年12月18日
- ・ 変更契約日 平成26年8月28日
- ・ 工期
変更前 平成25年12月18日 から 平成26年9月3日 まで
変更後 平成25年12月18日 から 平成26年10月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 129,600,000 円
変更後 136,145,880 円
- ・ 工事の概要
変更前 バス停・公共通路等上屋新築
鉄骨造、平屋（準耐火建築物）建築面積173.95㎡
ロータリーシェルター
オーバーシェルター
駅舎取合いシェルター
通路シェルター
電気設備 筒型LEDブラケット

変更後 バス停・公共通路等上屋新築
鉄骨造、平屋（準耐火建築物）建築面積173.95㎡
ロータリーシェルター
オーバーシェルター
駅舎取合いシェルター
通路シェルター
電気設備 筒型LEDブラケット
- ・ 変更理由
・ 外部及び内部足場の設置を取りやめ、高所作業車により足場確保を行う方法に変更する。根巻コンクリートの高さを300下げ250に変更する。
柱取付のブラケット照明をパネル取付のLEDライン照明に変更する。
・ 交通誘導員について、人数を変更減する。
・ 隣接工事との工程調整の結果、予定工期での施工が困難なため、工期を40日延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環第1号
能生火葬場屋上防水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字鶉石地内
- ・ 種 別 防水工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月29日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月10日 まで
変更後 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,447,200 円
変更後 1,526,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 既存防水撤去 73.1㎡
ウレタン塗膜防水 73.9㎡

変更後 既存防水撤去 73.1㎡
ウレタン塗装防水 73.9㎡
下地補修 4.0㎡

- ・ 変更理由 既存防水を撤去したところ、下地モルタルが浮きクラックが現れた。
このクラックは、防水工事施工に支障があり撤去補修を行いたいため。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第2号
(仮称)市道旭桜木2号線路線測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社磯貝測量
住 所 新潟県糸魚川市大字堀切1168-1
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 7月 3日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,101,600 円
変更後 1,101,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 地形測量 A=0.005km²
路線測量 L=0.1km

変更後 地形測量 A=0.005m²
路線測量 L=0.1km

- ・ 変更理由 道路法線について地権者との交渉に時間を要したため、工期を30日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教生委第3号
大野地区多目的広場用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成26年 6月 4日
- ・ 変更契約日 平成26年 8月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 6月 4日 から 平成26年 9月 1日 まで
変更後 平成26年 6月 4日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,240,000 円
変更後 3,240,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 10,000㎡
面積計算 7,900㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり

変更後 用地測量 10,200㎡
面積計算 7,900㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
- ・ 変更理由 名義人死亡による相続人特定に不測の日数を要するため対象者が複数人いることから工期を延長したい。