

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第27-8号  
能生谷簡易水道 柵口浄水場ろ過砂入替え・場内整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社KTEC  
住 所 新潟県糸魚川市大字桂537
- ・ 当初契約日 平成27年 8月12日
- ・ 変更契約日 平成27年11月 2日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 8月12日 から 平成27年11月19日 まで  
変更後 平成27年 8月12日 から 平成27年11月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,208,000 円  
変更後 8,770,680 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	ろ過材入替え工事	
	・ 濾過砂入替え	V= 150.0m <sup>3</sup>
	・ 濾過砂利入替え	V= 15.0m <sup>3</sup>
	舗装工事	
	・ アスファルト舗装	A= 41.0m <sup>2</sup>
	・ コンクリート舗装	A= 13.0m <sup>2</sup>
変更後	ろ過材入替え工事	
	・ 濾過砂入替え	V= 150.0m <sup>3</sup>
	・ 濾過砂利入替え	V= 15.0m <sup>3</sup>
	舗装工事	
	・ アスファルト舗装	A= 119.0m <sup>2</sup>
	・ コンクリート舗装	A= 23.0m <sup>2</sup>
	コンクリート工事	
	・ 調整コンクリート工	一式
- ・ 変更理由 調整槽の底面に排水勾配がなく、排水作業に支障があるため、調整コンクリートを増工し、排水勾配を確保する。  
場内の未舗装箇所の舗装工事を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第2号  
市道大小町海岸線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 平成27年7月1日
- ・ 変更契約日 平成27年11月4日
- ・ 工 期 変更前 平成27年7月1日 から 平成27年11月27日 まで  
変更後 平成27年7月1日 から 平成27年11月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,123,600 円  
変更後 6,824,520 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	道路改良 L=44.5m W=5.0m	
	土工	一式
	排水構造物工	
	U型側溝(PU3-300A)	L= 80m
	土留自由勾配側溝(300型)	L= 5m
	舗装工	A=231m <sup>2</sup>
変更後	道路改良 L=44.5m W=5.0m	
	土工	一式
	排水構造物工	
	U型側溝(PU3-300A)	L= 85m
	舗装工	A=225m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 現場状況の精査、施工方法等の検討の結果、家屋調査3件を増工する。  
埋戻し、盛土材料を現場発生土転用から購入土に変更し増工する。  
精査の結果、境界鋸設置、横断防止柵設置、取付舗装面積等の付帯工を増工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第8号  
委託業務名 谷根広田地すべり災害復旧測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方 株式会社北伸技術  
商号又は名称 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1  
住 所
- ・ 当初契約日 平成27年 6月24日
- ・ 変更契約日 平成27年11月 4日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 6月24日 から 平成27年12月10日 まで  
変更後 平成27年 6月24日 から 平成27年12月10日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 9,828,000 円  
変更後 9,897,120 円
- ・ 委託業務の概要

変更前	測量設計業務	4工種
	農地復旧	23 工区
	農道復旧	2 工区
	排水路復旧	1 工区
	用水路復旧	3 工区

  

変更後	測量設計業務	4工種
	農地復旧	18 工区
	農道復旧	2 工区
	排水路復旧	1 工区
	用水路復旧	2 工区
	パイプライン管内調査	L=140m
- ・ 変更理由

  - ・ 各工種測量について必要数量を再検討、また各設計費について査定額により算出した。  
農地復旧 23工区⇒18工区 用水路復旧 3工区⇒2工区
  - ・ パイプライン被災規模確認のため、管内のカメラ調査作業 (L=140m) を追加する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第6号  
西飛山地区ため池新設測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成27年 7月 1日
- ・ 変更契約日 平成27年11月 4日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 7月 1日 から 平成28年 1月 29日 まで  
変更後 平成27年 7月 1日 から 平成28年 1月 29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,700,000 円  
変更後 2,832,840 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量業務  
4級基準点測量 N=4点  
現地測量 A=0.012km<sup>2</sup>  
路線測量 L=0.2km  
設計業務  
ため池工 N=1箇所  
  
変更後 測量業務  
4級基準点測量 N=4点  
現地測量 A=0.019km<sup>2</sup>  
路線測量 L=0.26km  
設計業務  
ため池工 N=1箇所
- ・ 変更理由 土工量の低減のほか工事費の経済比較検討の結果により、ため池の当初設置箇所を変更する。これに伴い、測量数量を変更する。  
現地測量 A=0.012km<sup>2</sup>⇒0.019km<sup>2</sup> 路線測量 L=0.2km⇒0.26km

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第14号  
小滝地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成27年 8月 5日
- ・ 変更契約日 平成27年11月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 8月 5日 から 平成27年11月30日 まで  
変更後 平成27年 8月 5日 から 平成27年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,890,000 円  
変更後 2,033,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=6m  
落石対策工 ロープ伏工(金網併用) A=44m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=4m  
落石対策工 ロープ伏工(金網併用) A=48m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 ・ 施工範囲上部に落石危険箇所があり、施工範囲を変更し、面積を4m<sup>2</sup>増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

下改管第27-1号  
青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

創和ジャステック建設株式会社  
新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日

平成27年 9月 2日
- ・ 変更契約日

平成27年11月 5日
- ・ 工 期

変更前	平成27年 9月 2日	から	平成27年11月30日	まで
変更後	平成27年 9月 2日	から	平成27年11月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	10,098,000 円
変更後	10,210,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	マンホール蓋更新 蓋枠撤去設置工 (600型)	N=23箇所
変更後	マンホール蓋更新 蓋枠撤去設置工 (600型)	N=23箇所
- ・ 変更理由

マンホール内事前詳細調査の結果、マンホール蓋高を調整するコンクリート製調整リングに破損やクラックが見られたため、調整リング取替と取替作業に伴うリング外周部のモルタル充填を変更増す。また、見通しの良い路線についての工法変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

まち交第1号  
市道青海通線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社山岸組  
新潟県糸魚川市大字青海 4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日

平成27年 6月24日
- ・ 変更契約日

平成27年11月 6日
- ・ 工 期

	変更前	平成27年 6月24日	から	平成27年11月30日	
	変更後	平成27年 6月24日	から	平成27年11月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	11,772,000 円	
	変更後	11,351,880 円	
- ・ 工事の概要

	変更前	施工延長 L=280m W=22.0m	
		植樹柵設置 (W2.4)	N=22基
		植栽工(ハナミズキH2.0)	N=22本
		路側工(150)	L=468m
	変更後	施行延長 L=280m W=22.0m	
		植樹柵設置 (W1.8)	N=20基
		植栽工(ハナミズキH2.0)	N=20本
		路側工(150)	L=460m
- ・ 変更理由

植樹柵設置をN=2か所減工する。  
路側工(150)をL=8.0m減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第16号  
糸魚川東小学校遊具改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成27年10月15日
- ・ 変更契約日 平成27年11月9日
- ・ 工 期 変更前 平成27年10月15日 から 平成27年11月30日 まで  
変更後 平成27年10月15日 から 平成27年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,458,000 円  
変更後 1,458,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 遊具(ヒスイブリッジ)改修工事  
  - ・ 既存一部撤去 一式
  - ・ 既存改修 一式
  - ・ 砂敷き V=23.1m<sup>3</sup>  
 変更後 遊具(ヒスイブリッジ)改修工事  
  - ・ 既存一部撤去 一式
  - ・ 既存改修 一式
  - ・ 砂敷き V=10m<sup>3</sup>
- ・ 変更理由 安全確保の為、砂敷き範囲を変更する。  
学校要望により、タイヤタワー及び廃タイヤの撤去を実施する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第6号  
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上1丁目・京ヶ峰2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成27年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成27年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成27年10月 5日 から 平成28年 1月12日 まで  
変更後 平成27年10月 5日 から 平成28年 1月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,562,000 円  
変更後 5,562,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=54.0m W=6.0m  
排水施設工 自由勾配側溝300×300 L= 53m  
舗装工 表層工⑤密粒度As t=5cm A=297m<sup>2</sup>  
構造物工 プレキャストガートレール基礎工 L= 24m  
  
変更後 道路改良 L=54.0m W=6.0m  
排水施設工 自由勾配側溝300×300 L= 53m  
舗装工 表層工⑤密粒度As t=5cm A=297m<sup>2</sup>  
構造物工 プレキャストガートレール基礎工 L= 12m
- ・ 変更理由 現場精査の結果、路床地盤が悪いため、路床工(キ質土)の厚みをH=0.45mからH=0.6mに変更。  
また、プレキャストガートレール基礎工について、L=24mを12mに減工。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 下改管第26-5号  
能生・川崎処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字鬼伏、大字能生、大字能生小泊、大字百
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成27年 8月27日
- ・ 変更契約日 平成27年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 8月27日 から 平成27年11月30日 まで  
変更後 平成27年 8月27日 から 平成27年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,377,200 円  
変更後 19,265,040 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール蓋更新  
蓋枠撤去設置工 (600型) N=38箇所  
蓋枠撤去設置工 (900×600型) N=2箇所  
  
変更後 マンホール蓋更新  
蓋枠撤去設置工 (600型) N=38箇所  
蓋枠撤去設置工 (900×600型) N=2箇所
- ・ 変更理由 マンホール内の事前詳細調査の結果、斜壁から上部が現場打コンクリート構造でボルト固定や高さ調整機能が無いため、現場打コンクリートの撤去、調整リング設置及び外周部モルタル充填を変更増する。また、増工に伴い平成27年12月15日まで工期延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第27-2号  
姫川簡易水道 水道管布設（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 栄進・カネタ特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成27年 7月 8日
- ・ 変更契約日 平成27年11月10日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月 8日 から 平成27年11月30日 まで  
変更後 平成27年 7月 8日 から 平成28年 1月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,407,200 円  
変更後 14,407,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 [場内配管]送水管PE-W φ100 L=75.3m  
配水管PE-W φ150 L=106.1m、φ100 L=7.9m  
排水管PE-W φ100 L=113.6m、φ50 L=4.0m、  
SGP-VD φ100 L=0.4m  
[電線・ケーブル]制御用電気ケーブル CVVS-MAZV 2sq-10C L=80.0m  
制御用電気ケーブル CVV-MAZV 2sq-15C L=80.0m  
電力ケーブル VVR 14sq-3C L=62.0m  
波付硬質合成樹脂管FEP φ50 L=70.5m  
  
変更後 [場内配管]送水管PE-W φ100 L=75.3m  
配水管PE-W φ150 L=106.1m、φ100 L=7.9m  
排水管PE-W φ100 L=113.6m、φ50 L=4.0m、  
SGP-VD φ100 L=0.4m  
[電線・ケーブル]制御用電気ケーブル CVVS-MAZV 2sq-10C L=80.0m  
制御用電気ケーブル CVV-MAZV 2sq-15C L=80.0m  
電力ケーブル VVR 14sq-3C L=62.0m  
波付硬質合成樹脂管FEP φ50 L=70.5m
- ・ 変更理由 他工事との工程調整により、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農第18号  
下中川原排水路改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字土塩地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社関原建設  
新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日

平成27年 9月 2日
- ・ 変更契約日

平成27年11月12日
- ・ 工 期

変更前	平成27年 9月 2日	から	平成27年12月15日	まで
変更後	平成27年 9月 2日	から	平成27年12月15日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	2,430,000 円
変更後	2,430,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	排水路改修延長 L=96.2m	
	土工	L=96.2m
	水路工 ベンチフォーム(800型) 布設	L=96.2m
	蓋板(BF800用) 設置	N=14枚
	小運搬工 機械小運搬	一 式
変更後	排水路改修延長 L=95.3m	
	土工	L=95.3m
	水路工 ベンチフォーム(800型) 布設	L=95.3m
	蓋板(BF800用) 設置	N=14枚
	小運搬工 機械小運搬	一 式
- ・ 変更理由

  - ・ 改修区間内の水路法線の変更により、水路延長を減する。L=96.2m⇒95.3m
  - ・ 水路法線変更に伴い、掘削及び埋戻し土量を増する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第7号  
谷根広田地すべり災害地質調査 (No5孔) 業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所  
住 所 新潟県上越市木田 2 - 4 - 1 5
- ・ 当初契約日 平成27年 6月24日
- ・ 変更契約日 平成27年11月12日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 6月24日 から 平成27年12月10日 まで  
変更後 平成27年 6月24日 から 平成27年12月10日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,354,400 円  
変更後 2,149,200 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 オールコアボーリング Φ66mm N=1孔 L=15m  
標準貫入試験 N=15回  
報告書作成 一式  
  
変更後 オールコアボーリング Φ66mm N=1孔 L=13.35m  
標準貫入試験 N=13回  
報告書作成 一式
- ・ 変更理由
  - ・ すべり面の確定によりボーリング作業深度を減する。L=15m⇒13.35m
  - ・ 調査深度の減に伴い、標準貫入試験及び簡易揚水試験の回数を減する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第5号  
新道地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字日光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成27年 7月15日
- ・ 変更契約日 平成27年11月13日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月15日 から 平成27年12月11日 まで  
変更後 平成27年 7月15日 から 平成27年12月11日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,316,000 円  
変更後 8,388,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 耐震性貯水槽(60m<sup>3</sup>級) N=1基  
採水管(80A) N=1箇所  
オーバーフロー管(80A) N=1箇所  
  
変更後 耐震性貯水槽(60m<sup>3</sup>級) N=1基  
採水管(80A) N=1箇所  
オーバーフロー管(80A) N=1箇所
- ・ 変更理由
  - ・ 採水管及び標識の設置を減工する。
  - ・ 施行の安全面を考慮し、既設水道管の仮設、復旧を増工する。
  - ・ 交通誘導警備員を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号  
工 事 名

まち交第2号  
市道青海通線舗装新設工事
- ・ 工 事 場 所

糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別

舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所  
新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
- ・ 当初 契 約 日

平成27年 9月 28日
- ・ 変 更 契 約 日

平成27年11月 13日
- ・ 工 期

	変更前	平成27年 9月 28日	から	平成27年12月 11日	まで
	変更後	平成27年 9月 28日	から	平成27年12月 11日	まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込)

	変更前	6,804,000 円	
	変更後	6,793,200 円	
- ・ 工 事 の 概 要

	変更前	施工延長 L=280m W=22.0m	
		歩道舗装(㊟密As13F : t=4cm)	A=1,400m <sup>2</sup>
		乗入舗装(㊟密As13F : t=5cm)	A= 492m <sup>2</sup>
	変更後	施工延長 L=280m W=22.0m	
		歩道舗装(㊟密As13F : t=4cm)	A=1,330m <sup>2</sup>
		乗入舗装(㊟密As13F : t=5cm)	A= 506m <sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由

歩道舗装 : A=70m<sup>2</sup>を減工、乗入舗装 : A=14m<sup>2</sup>を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-7001号  
谷根広田地すべり災害農地復旧応急本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成27年 9月 2日
- ・ 変更契約日 平成27年11月16日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 9月 2日 から 平成27年11月30日 まで  
変更後 平成27年 9月 2日 から 平成28年 2月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,428,000 円  
変更後 4,428,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 農地復旧面積 A=0.4ha  
ほ場整備整地工 A=0.4ha  
バックホウ排土 V=160m<sup>3</sup>  
石礫除去工 V=1,100m<sup>3</sup>  
田区取水工 N=2箇所  
田区排水工 N=2箇所  
  
変更後 農地復旧面積 A=0.4ha  
ほ場整備整地工 A=0.4ha  
バックホウ排土 V=160m<sup>3</sup>  
石礫除去工 V=1,100m<sup>3</sup>  
田区取水工 N=2箇所  
田区排水工 N=2箇所
- ・ 変更理由 ・ 査定設計数量(土量)に変更が生じたことから重要変更となり、国の承認が必要となったため、次のとおり工期を延長する。  
終期 平成27年11月30日⇒平成28年2月1日



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-7003号  
谷根広田地すべり災害用水管復旧応急本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社猪又鉄工所  
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成27年 9月 2日
- ・ 変更契約日 平成27年11月16日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 9月 2日 から 平成27年11月30日 まで  
変更後 平成27年 9月 2日 から 平成28年 2月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,854,000 円  
変更後 10,854,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	用水パイプライン復旧延長	L=299.5m
	土工	L=299.5m
	第1種土工 (コンクリート道路)	L=194.5m
	第2種土工 (アスファルト道路)	L=40.3m
	第3種土工 (砂利道路)	L=64.7m
	管体工	L=299.5m
	塩ビ管 (VU) Φ300直管	L=285.9m
	塩ビ管 (VU) Φ300継手材	L=13.6m
変更後	用水パイプライン復旧延長	L=299.5m
	土工	L=299.5m
	第1種土工 (コンクリート道路)	L=194.5m
	第2種土工 (アスファルト道路)	L=40.3m
	第3種土工 (砂利道路)	L=64.7m
	管体工	L=299.5m
	塩ビ管 (VU) Φ300直管	L=285.9m
	塩ビ管 (VU) Φ300継手材	L=13.6m
- ・ 変更理由
  - ・ 査定設計数量 (パイプライン延長) に変更が生じたことから重要変更となり、国の承認が必要となったため、次のとおり工期を延長する。
  - 終期 平成27年11月30日⇒平成28年2月1日

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第6号  
市道六軒小路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 平成27年 7月15日
- ・ 変更契約日 平成27年11月16日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月15日 から 平成27年12月 6日 まで  
変更後 平成27年 7月15日 から 平成27年12月 6日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,211,480 円  
変更後 9,212,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=98.1m  
土工 N=一式  
側溝工 自由勾配側溝 W300×H300~500 L= 85m  
融雪施設工 現場打ち消雪パイプ 散水管 φ65 L= 25m  
舗装工 表層工 ⑩密粒度AS (13F) t=5cm A=277㎡  
  
変更後 施工延長 L=98.1m  
土工 N=一式  
側溝工 自由勾配側溝 W300×H300~400 L= 87m  
融雪施設工 現場打ち消雪パイプ 散水管 φ65 L= 22m  
舗装工 表層工 ⑩密粒度AS (13F) t=5cm A=407㎡
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、排水構造物工において、道路横断勾配を片勾配に見直したため、U型側溝工L=32mを0mに減工。また、道路面下に設置されている排水構造物に接続可能なため、台付排水管設置工L=9mを0mに減工。交通誘導員を90人から25人に減工。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教文第4号  
小滝川硬玉産地保存整備（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年10月 8日
- ・ 変更契約日 平成27年11月16日
- ・ 工 期 変更前 平成26年10月 8日 から 平成27年11月30日 まで  
変更後 平成26年10月 8日 から 平成27年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,531,240 円  
変更後 12,403,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 発電システム工
  - ・ 発電機室 (W2700×B2700×H1450) 1基
  - ・ 集水枡 (W600×B600×H900) 1基
  - ・ 溜め枡 (W450×B450×H600) 1基
  - ・ 弁枡 (W450×B450×H700) 4基
  - ・ 機器収納盤 (W1400×B1400×H1800) 1基
  - ・ 配管配線工 一式  
 変更後 発電システム工
  - ・ 発電機室 (W2700×B2700×H1580) 1基
  - ・ 集水枡 (W600×B600×H1000) 1基
  - ・ 溜め枡 (W450×B450×H600) 1基
  - ・ 弁枡 (φ 500×H700) 4基
  - ・ 機器収納盤 (W1400×B1400×H1800) 1基
  - ・ 配管配線工 一式
- ・ 変更理由 平成26年度教文第2号の増工に伴う調整のため、  
本工事の発電設備配線工の一部を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教生第1号  
糸魚川地区公民館駐車場外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成27年 7月15日
- ・ 変更契約日 平成27年11月17日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月15日 から 平成27年12月 6日 まで  
変更後 平成27年 7月15日 から 平成27年12月 6日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 15,024,960 円  
変更後 15,689,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 土工 N=一式  
照明工 照明設置工 LED N=2基  
付帯施設工 目隠しフェンス設置工 H=1.83m L=37m  
  
変更後 土工 N=一式  
照明工 照明設置工 LED N=2基  
付帯施設工 目隠しフェンス設置工 H=1.83m L=37m  
  
変更点：付帯施設工 目隠しフェンス設置工 L=35m(←37m)  
利用者注意看板設置工 N=2枚  
公民館脇駐車場の案内看板取付工 N=1式(2枚)増工
- ・ 変更理由 現場再精査した結果  
  - ・ 公民館駐車場の目隠しフェンスに利用者注意看板設置工 N=2枚増工のため。
  - ・ 公民館脇(海側)駐車場の案内看板取付工 N=1式(2枚)増工のため。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教生第10号  
糸魚川地区公民館駐車場外構舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成27年 9月16日
- ・ 変更契約日 平成27年11月17日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 9月16日 から 平成27年12月 4日 まで  
変更後 平成27年 9月16日 から 平成27年12月 4日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,372,000 円  
変更後 6,226,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 路盤工 路盤工 再生クラッシャーランRC-40 t=15cm A=997m<sup>2</sup>  
舗装工 表層工 ⑨密粒度AS(13F) t=5cm A=1,060m<sup>2</sup>  
安全施設工 白線工 溶融式 W=15cm A=284m  
  
変更後 路盤工 路盤工 再生クラッシャーランRC-40 t=15cm A=997m<sup>2</sup>  
舗装工 表層工 ⑨密粒度AS(13F) t=5cm A=1,060m<sup>2</sup>  
安全施設工 白線工 溶融式 W=15cm L=284m  
  
変更点)  
路盤工 路盤工 再生クラッシャーランRC-40 A=1,002m<sup>2</sup>(997m<sup>2</sup>)  
安全施設工 白線工 溶融式 W=15cm L=291m(←284m)
- ・ 変更理由 現場再精査した結果  
・ 外構工事のコンクリート舗装工との関係から、公民館西側の舗装箇所について、  
表層工⑨密粒度アスファルト t=4cmを73m<sup>2</sup>から54m<sup>2</sup>に減工したため。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教文第2号  
小滝川硬玉産地保存整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成27年11月18日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月22日 から 平成27年11月30日 まで  
変更後 平成26年 8月22日 から 平成27年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 28,493,640 円  
変更後 28,600,560 円
- ・ 工事の概要 変更前 硬玉産地保存整備
  - ・ 硬玉原石展示 N=1個
  - ・ 手摺柵 L=46m
  - ・ 標柱サイン N=1基
  - ・ 解説サイン N=1基
  - ・ 床サイン N=4基
  - ・ 監視カメラ N=2基  
 変更後 硬玉産地保存整備
  - ・ 硬玉原石展示 N=1個
  - ・ 手摺柵 L=46m
  - ・ 標柱サイン N=1基
  - ・ 解説サイン N=1基
  - ・ 床サイン N=4基
  - ・ 監視カメラ N=2基
- ・ 変更理由 現地再調査結果に基づき、アスファルト舗装打替の施工面積を変更する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第1号  
谷根広田地すべり災害地質調査 (No1孔) 業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 地質
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所  
住 所 新潟県上越市木田 2 - 4 - 1 5
- ・ 当初契約日 平成27年 4月 28日
- ・ 変更契約日 平成27年11月 24日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 4月 28日 から 平成27年12月 10日 まで  
変更後 平成27年 4月 28日 から 平成27年12月 10日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,276,800 円  
変更後 4,600,800 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 オールコアボーリング Φ66mm N=1孔 L=33m  
標準貫入試験 N=33回  
簡易揚水試験 N=11回  
地下水検層 N=1孔  
パイプひずみ計 N=1孔  
  
変更後 オールコアボーリング Φ66mm N=1孔 L=27m  
標準貫入試験 N=27回  
簡易揚水試験 N= 7回  
地下水検層 N= 1回  
パイプひずみ計 N= 1孔
- ・ 変更理由
  - ・ 調査によりすべり面が確定したため、ボーリング作業深度を減する。L=33m⇒27m
  - ・ 調査深度の変更に伴い、標準貫入試験及び簡易揚水試験の回数を減する。
  - ・ 観測データを蓄積記録するため、パイプひずみ計を半自動計に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第3号  
工 事 名 市道谷根下村組線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成27年 7月 1日
- ・ 変更契約日 平成27年11月25日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月 1日 から 平成28年 1月26日 まで  
変更後 平成27年 7月 1日 から 平成28年 1月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,874,000 円  
変更後 19,251,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	道路改良 L=76.0m W=4.0m	
	道路土工	一式
	側溝工	
	U型側溝 (PU3・300A~400A)	L=97m
	自由勾配側溝 (300×300~500)	L=13m
変更後	道路改良 L=87.0m W=4.0m	
	道路土工	一式
	側溝工	
	U型側溝 (PU3・300A~400A)	L=121m
	自由勾配側溝 (300×300~500)	L= 13m
	擁壁工	
	L型擁壁 (H=1000~1250)	L= 12m
- ・ 変更理由 事業の促進により、改良延長をL=11.0m延長し、U型側溝L=24.0mとL型擁壁L=12.0mを増工とする。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第10号  
工 事 名 市道川原線道路修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山岸組  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成27年 9月16日
- ・ 変更契約日 平成27年11月26日
- ・ 工 期  
変更前 平成27年 9月16日 から 平成27年12月24日 まで  
変更後 平成27年 9月16日 から 平成28年 3月23日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 4,838,400 円  
変更後 4,838,400 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 修繕延長 L=84.0m  
暗渠工 (鉄筋コンクリート台付管φ500) L= 84m  
表層工 (⑤密粒度アスコン (新20FH) ) A=143m<sup>2</sup>  
  
変更後 修繕延長 L=84.0m  
暗渠工 (鉄筋コンクリート台付管φ500) L= 84m  
表層工 (⑤密粒度アスコン (新20FH) ) A=143m<sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由 別途消雪パイプ送水管布設工事との調整による工期の延長。  
(工事日数100日→190日)

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

道交第1号  
市道旧高畑保育所線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

株式会社高村工務所  
新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日

平成27年 8月12日
- ・ 変更契約日

平成27年11月26日
- ・ 工期

変更前	平成27年 8月12日	から	平成27年12月21日	まで
変更後	平成27年 8月12日	から	平成27年12月21日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	6,372,000 円
変更後	6,725,160 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=56.0m	W=4.0m (5.0m)	
	自由勾配側溝(300)			L=109m
	路床工			V=120m <sup>3</sup>
	アスファルト舗装(⑤密As新20FH: t=5cm)			A=248m <sup>2</sup>
変更後	施工延長	L=56.0m	W=4.0m (5.0m)	
	自由勾配側溝(300)			L=109m
	路床工			V=120m <sup>3</sup>
	アスファルト舗装(⑤密As新20FH: t=5cm)			A=248m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

立木処分費を7t追加計上する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第1号  
市道糸魚川中学校東線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 平成27年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成27年11月27日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月13日 から 平成27年12月18日 まで  
変更後 平成27年 7月13日 から 平成28年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 35,964,000 円  
変更後 38,870,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=154m W=6.0m  
L型擁壁(H1500~3000) L=40m  
自由勾配側溝(300) L=270m  
ベンチフリューム(300) L=58m  
  
変更後 施工延長 L=195m W=6.0m  
L型擁壁(H1500~3000) L=40m  
自由勾配側溝(300) L=289m  
ベンチフリューム(300) L=30m
- ・ 変更理由 事業の進捗を図るため、施工延長をL=41m延長する。  
また、上記増工に伴い工期を98日間延長する。