

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第11号
蓮台寺消雪パイプ井戸洗浄工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町3丁目地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成27年 9月16日
- ・ 変更契約日 平成27年12月 1日
- ・ 工 期
変更前 平成27年 9月16日 から 平成27年12月24日 まで
変更後 平成27年 9月16日 から 平成27年12月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,646,000 円
変更後 1,996,920 円
- ・ 工事の概要
変更前 井戸洗浄（ブラッシング、ベーリング、スワビング） 一式
簡易揚水試験（段階・連続揚水試験、回復試験） 一式

変更後 井戸洗浄（ブラッシング、ベーリング、スワビング） 一式
簡易揚水試験（段階・連続揚水試験、回復試験） 一式
- ・ 変更理由 過度の洗浄による井戸の状態悪化が懸念され、井戸洗浄の日数を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第6号
市振支館改築（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 平成27年 7月30日
- ・ 変更契約日 平成27年12月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成27年 7月30日 から 平成27年12月24日 まで
変更後 平成27年 7月30日 から 平成27年12月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,568,400 円
変更後 4,568,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 電気設備工事一式
引込幹線設備工事 コンセント設備工事
電灯設備工事 電話・情報設備工事
TV共聴設備工事 空調設備工事
誘導支援設備工事 防災設備工事
非常灯設備工事

変更後 電気設備工事一式
引込幹線設備工事 コンセント設備工事
電灯設備工事 電話・情報設備工事
TV共聴設備工事 空調設備工事
誘導支援設備工事 防災設備工事
非常灯設備工事
- ・ 変更理由 地元協議の結果、外灯を設置する。
照明器具の製品廃盤に伴い、使用及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第14号
 工事名 高畑児童遊園スロープ設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社山岸組
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成27年 9月 2日
- ・ 変更契約日 平成27年12月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 9月 2日 から 平成27年12月 22日 まで
 変更後 平成27年 9月 2日 から 平成28年 1月 21日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,179,600 円
 変更後 4,672,080 円
- ・ 工事の概要 変更前 スロープ設置 W=3.0m L=22m

変更後 スロープ設置 W=3.0m L=21m

- ・ 変更理由 付帯工として下水道施設移設を計上し、水路法線の変更により水路工をL=1.0m増工する。
 また、これに伴い石積工をA=10m²増工、スロープ施工延長をL=1.0m減工する。
 上記変更に伴い、工期を30日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

下改管第26-5号
能生・川崎処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字鬼伏、大字能生、大字能生小泊、大字百
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日

平成27年 8月27日
- ・ 変更契約日

平成27年12月 3日
- ・ 工 期

変更前	平成27年 8月27日	から	平成27年12月15日	まで
変更後	平成27年 8月27日	から	平成27年12月15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	19,265,040 円
変更後	19,265,040 円
- ・ 工事の概要

変更前	マンホール蓋更新	
	蓋枠撤去設置工 (600型)	N=38箇所
	蓋枠撤去設置工 (900×600型)	N=2箇所
変更後	マンホール蓋更新	
	蓋枠撤去設置工 (600型)	N=39箇所
	蓋枠撤去設置工 (900×600型)	N=2箇所
- ・ 変更理由

数量精査の結果、埋戻路盤材（無収縮モルタル）の充填量が減ったため、マンホール1箇所当たりの施工費を変更減し、更新箇所を1箇所変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第1号
救助活動等拠点施設整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺島地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成27年10月15日
- ・ 変更契約日 平成27年12月4日
- ・ 工 期
変更前 平成27年10月15日 から 平成27年12月21日 まで
変更後 平成27年10月15日 から 平成28年1月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,674,000 円
変更後 29,948,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 アスファルト舗装工 A=6,950m²

変更後 アスファルト舗装工 A=7,080m²

- ・ 変更理由 アスファルト舗装工 A=120m²増えることから、土工数量を増工する。
不陸修正のボリュームが増えることから、土工数量を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第27-14号
- 及 び 工 事 名 羽生・東寺町・上刈地区消火栓設置 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大字羽生・東寺町2丁目・上刈4丁目 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工 事 の 概 要 (水道)
- (変 更 後) 本設 地上単口消火栓 N=3基

- ・ 契約の相手方
- 商号又は名称 株式会社 猪又鉄工所
- 住 所 糸魚川市大字新町55

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 27 年 8 月 27 日から 平成 27 年 12 月 25 日まで	4,190,400 円	平成 27 年 8 月 27 日
変更 (1回目)	平成 27 年 8 月 27 日から 平成 27 年 12 月 25 日まで	4,072,680 円	平成 27 年 12 月 4 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 ・羽生地内の「県道上町屋・釜沢・糸魚川線」の本舗装復旧の影響範囲について、道路管理者と協議を行った結果、歩道部分のみの施工で可という結論に至ったため、当初設計で計上していた車道部半幅の舗装打替えとそれに伴う土工費を変更減とした。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第20号
林道入山線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成27年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成27年12月 7日
- ・ 工 期

変更前	平成27年 9月28日	から	平成27年12月28日	まで
変更後	平成27年 9月28日	から	平成27年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,894,400 円
変更後	3,761,640 円
- ・ 工事の概要

変更前	林道改良 L=60m	
	現場吹付法枠 (□200)	L=90.5m
	駒止	L= 7.8m
変更後	林道改良 L=346m	
	現場吹付法枠 (□200)	L= 90.5m
	駒止	L= 18.8m
	路肩改良	L=330.0m

- ・ 変更理由
 - ・ 転落危険箇所を解消したいため、駒止を11m増工する。
 - ・ 側溝脱輪事故を解消したいため、路肩改良を330m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 浄排第27-2号
工 事 名 浄化槽排水専用管舗装復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成27年 9月 9日
- ・ 変更契約日 平成27年12月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成27年 9月 9日 から 平成28年 1月 29日 まで
変更後 平成27年 9月 9日 から 平成28年 1月 29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,744,000 円
変更後 12,858,480 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装復旧延長 L=575.8m
表層工 (⑤密粒度As, t=5cm) A=2,156㎡

変更後 舗装復旧延長 L=575.8m
表層工 (⑤密粒度As, t=5cm) A=2,156㎡
- ・ 変更理由 ・ 想定した以上に舗装厚が厚かったため、アスファルト舗装の廃材運搬及び処分費を
変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 浄排第27-1号
浄化槽排水専用管整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成27年 7月 1日
- ・ 変更契約日 平成27年12月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成27年 7月 1日 から 平成28年 1月 29日 まで
変更後 平成27年 7月 1日 から 平成28年 1月 29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 36,180,000 円
変更後 39,632,760 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=676.8m
管渠工(開削) VU◎150 L=670.9m
組立1号マンホール N= 1箇所
小口径マンホール(300型) N=16箇所
公共樹及び取付管工 N=33箇所

変更後 施工延長 L=744.4m
管渠工(開削) VU◎150 L=737.8m
組立1号マンホール N= 1箇所
小口径マンホール(300型) N=19箇所
公共樹及び取付管工 N=39箇所
- ・ 変更理由
・掘削を行ったところ、路床の一部がセメント安定処理されていたため、プラントまでの運搬及び破砕処理を変更増する。
・地元からなるべく規制を少なくしてほしいとの要望があったため、来年度施工予定で

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第10号
工 事 名 林道入山線改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成27年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成27年12月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月13日 から 平成28年 2月17日 まで
変更後 平成27年 7月13日 から 平成28年 2月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 34,020,000 円
変更後 36,646,560 円
- ・ 工事の概要 変更前 林道改良 L=28m W=4.0m
落石防護柵工 (柵高3.5m) L=32.5m (暫定)

変更後 林道改良 L=28m W=4.0m
落石防護柵工 (柵高3.5m) L=32.5m (暫定)

- ・ 変更理由 ・事業促進のため、落石防護柵のサポート取付4本とST金具14組を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第4号
市振支館改築（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成27年 7月30日
- ・ 変更契約日 平成27年12月10日
- ・ 工 期
変更前 平成27年 7月30日 から 平成27年12月31日 まで
変更後 平成27年 7月30日 から 平成27年12月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 49,140,000 円
変更後 47,783,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 建築工事一式
構造：木造平屋建
建築面積：255.46㎡
延床面積：231.87㎡
屋根：カラーステンレス鋼板 t=0.35 AT横葺
外壁：窯業系サイディング t=14 吹付塗装仕上

変更後 建築工事一式
構造：木造平屋建
建築面積：255.46㎡
延床面積：231.87㎡
屋根：カラーステンレス鋼板 t=0.35 AT横葺
外壁：窯業系サイディング t=14 吹付塗装仕上
- ・ 変更理由 敷地内の地下埋設残存物が発生したので処理数量を変更する。
外構工事について、既存駐車場整備に合わせて実施するため本工事での施工を中止する。
地元協議の結果、ブラインド及び倉庫の棚等を設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第5号
市振支館改築（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成27年 7月30日
- ・ 変更契約日 平成27年12月10日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月30日 から 平成27年12月31日 まで
変更後 平成27年 7月30日 から 平成27年12月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,504,000 円
変更後 9,504,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 機械設備工事一式
衛生器具設備工事
給水設備工事
排水設備工事
換気設備工事
雨水排水設備工事
空調設備工事

変更後 機械設備工事一式
衛生器具設備工事
給水設備工事
排水設備工事
換気設備工事
雨水排水設備工事
空調設備工事
- ・ 変更理由 外構工事の変更に伴い、雨水排水ルートの変更を行う。
地元協議の結果、散水栓を増設する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

簡水委第27-1号
姫川簡易水道 水道施設整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別

上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

新日本設計株式会社上越営業所
新潟県上越市木田1-8-17
- ・ 当初契約日

平成27年 6月17日
- ・ 変更契約日

平成27年12月11日
- ・ 履行期間

	変更前 平成27年 6月17日	から	平成28年 1月15日	まで
	変更後 平成27年 6月17日	から	平成28年 1月15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	7,560,000 円	
	変更後	7,569,720 円	
- ・ 委託業務
の 概 要

	<p>変更前 水道施設整備実施設計（詳細設計）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管布設詳細設計（φ150mm以下 L=3,050m） ・ 測量業務 1式 基準点測量・縦横断測量（測点間隔20m+変化点）
	<p>変更後 水道施設整備実施設計（詳細設計）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管布設詳細設計（φ150mm以下 L=2,900m） ・ 測量業務 1式 基準点測量・縦横断測量（測点間隔20m+変化点） 現地測量 0.0009km²
- ・ 変更理由

水道管の布設路線選定に伴い、配管設計延長及び縦横断測量延長を減ずる。
河川横断箇所での現地測量を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第13号
緑町消雪パイプ井戸洗浄工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
住 所 新潟県上越市石橋 2-7-30
- ・ 当初契約日 平成27年10月22日
- ・ 変更契約日 平成27年12月15日
- ・ 工 期

変更前	平成27年10月22日	から	平成28年 1月14日	まで
変更後	平成27年10月22日	から	平成28年 1月14日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,814,400 円
変更後	1,814,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	井戸洗浄（ブラッシング、ベアリング、スワビング）	一式
	簡易揚水試験（段階・連続揚水試験、回復試験）	一式
変更後	井戸洗浄（ブラッシング、ベアリング、スワビング）	一式
	簡易揚水試験（段階・連続揚水試験、回復試験）	一式
- ・ 変更理由 使用不可の水中ポンプの廃棄処理費を増工する。井戸坑口が狭く、電気ケーブル作業が困難なため、隣に作業エリアを確保するための土工を増工する。
井戸にサヤ管が埋設されていなかったため、水位ケーブルの配線を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第6号
早明公園施設撤去工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成27年10月22日
- ・ 変更契約日 平成27年12月16日
- ・ 工 期 変更前 平成27年10月22日 から 平成28年1月4日 まで
変更後 平成27年10月22日 から 平成28年1月4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,322,000 円
変更後 2,396,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 公園施設撤去 48基
樹木伐採 3本

変更後 公園施設撤去 48基
樹木伐採 15本

- ・ 変更理由
 - ・ 廃材処理量を実績に応じて変更する。
 - ・ 市道沿いの樹木伐採を12本増工し、今後の維持管理の軽減を図る。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 環第3号
 工事名 一般廃棄物最終処分場適正化保有水排除（2期）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村建設
 住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成27年 3月26日
- ・ 変更契約日 平成27年12月16日
- ・ 工 期
 変更前 平成27年 3月26日 から 平成28年 3月 8日 まで
 変更後 平成27年 3月26日 から 平成28年 3月 8日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 62,964,000 円
 変更後 64,807,560 円
- ・ 工事の概要
 変更前 保有水排除施設
 集水井工 N=2基
 集水ボーリング工 N=1700m
 ST集排水工 (φ318) L= 106m
 附帯工設備 一式
 不適廃棄物処理 一式
 側溝布設替え L= 120m
 道路補修工 (オーバーレイ) A= 600m²
 変更後 保有水排除施設
 集水井工 N=2基
 集水ボーリング工 N=1,662m
 ST集排水工 (φ318) L= 106m
 附帯工設備 一式
 不適廃棄物処理 一式
 側溝布設替え L= 164m
 道路補修工 (オーバーレイ) A= 668m²
 既存廃棄物土砂埋立 一式
- ・ 変更理由
 ・ 既存廃棄物土砂を場内に埋め立てることによる変更増。
 ・ 現道舗装補修面積及び平均厚さを変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第13号
真木地区用排水路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成27年 7月15日
- ・ 変更契約日 平成27年12月17日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月15日 から 平成28年 1月15日 まで
変更後 平成27年 7月15日 から 平成28年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,870,800 円
変更後 5,101,920 円
- ・ 工事の概要 変更前 用排水路整備延長 L=301.5m 水路工 ベンチリユーム布設
1工区 BF400型 布設替 L=10.0m 2工区 BF400型 新設 L=16.0m
3工区 BF400型 布設替 L=37.0m, BF400型 新設 L=4.0m
4工区 BF500型 新設 L=9.0m
5工区 BF500型 布設替 L=16.0m, BF蓋 500型 新設 N=50枚
6工区 BF300型 新設 L=160.0m
7工区 BF蓋付暗渠 300型 新設 L=8.0m
角型U字溝 300型 新設 L=7.0m

変更後 用排水路整備延長 L=301.5m 水路工 ベンチリユーム布設
1工区 BF400型 布設替 L=10.0m 2工区 BF400型 新設 L=16.0m
3工区 BF400型 布設替 L=37.0m, BF400型 新設 L=4.0m
4工区 BF500型 新設 L=9.0m
5工区 BF500型 布設替 L=16.0m, BF蓋 500型 新設 N=50枚
6工区 BF300型 新設 L=160.0m
7工区 BF蓋付暗渠 300型 新設 L=8.0m
角型U字溝 300型 新設 L=7.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 5工区において、資材搬入路の埋設管防護のため、仮設工（敷鉄板設置・撤去）を増工する。
 - ・ 現場打ち集水柵工において、転落防止のため縞鋼板設置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 簡水第27-2号
- ・ 工事名 姫川簡易水道 水道管布設 (その2) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 栄進・カネタ特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成27年 7月 8日
- ・ 変更契約日 平成27年12月18日
- ・ 工 期
変更前 平成27年 7月 8日 から 平成28年 1月28日 まで
変更後 平成27年 7月 8日 から 平成28年 1月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,407,200 円
変更後 15,081,120 円
- ・ 工事の概要
変更前 [場内配管]送水管PE-W φ100 L=75.3m
配水管PE-W φ150 L=106.1m、φ100 L=7.9m
排水管PE-W φ100 L=113.6m、φ50 L=4.0m、
SGP-VD φ100 L=0.4m
[電線・ケーブル]制御用電気ケーブル CVVS-MAZV 2sq-10C L=80.0m
制御用電気ケーブル CVV-MAZV 2sq-15C L=80.0m
電力ケーブル VVR 14sq-3C L=62.0m
波付硬質合成樹脂管FEP φ50 L=70.5m

変更後 [場内配管]送水管PE-W φ100 L=75.2m
配水管PE-W φ150 L=104.5m、φ100 L=8.8m
排水管PE-W φ100 L=113.6m、φ50 L=4.0m、
SGP-VD φ100 L=0.4m
[電線・ケーブル]制御用電気ケーブル CVVS-MAZV 2sq-10C L=80.0m
制御用電気ケーブル CVV-MAZV 2sq-15C L=80.0m
電力ケーブル VVR 14sq-3C L=80.0m
波付硬質合成樹脂管FEP φ50 L=85.0m
- ・ 変更理由 工事範囲内の土工事、伐開、除根に伴い発生した建設廃棄物等の運搬及び処分に要する費用の増。ハンドホールの設置位置を斜面から平坦部へ変更することに伴い、電線管及び電線の延長増。D種接地工事を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第15号
- ・ 工事名 榎宮ノ前広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字榎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成27年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成27年12月21日
- ・ 工 期
変更前 平成27年10月 5日 から 平成28年 1月12日 まで
変更後 平成27年10月 5日 から 平成28年 1月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,400,000 円
変更後 5,495,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体造成面積 1,500m²
広場整地工 A=1,140m²
フェンス設置工 L=70m
排水路工 L=52m
倉庫移設 1棟 トイレ移設 1基
水飲み手洗い移設 1基
つき山工 1箇所

変更後 全体造成面積 1,500m²
広場整地工 A=1,140m²
フェンス設置工 L=70m
排水路工 L=54m
倉庫移設 1棟 トイレ移設 1基
水飲み手洗い移設 1基
つき山工 1箇所
- ・ 変更理由 耐久性を考慮し、防球ネットを「垂直安全ネット」から「ポリグリーンネット」に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第22号
 工事名 十ヶ字用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字別所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社山伸
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成27年10月15日
- ・ 変更契約日 平成27年12月22日
- ・ 工 期
 変更前 平成27年10月15日 から 平成28年 1月12日 まで
 変更後 平成27年10月15日 から 平成28年 1月12日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 2,959,200 円
 変更後 3,189,240 円
- ・ 工事の概要
 変更前 用水路改修延長 10.0m
 フトン管工
 大型フトン管工 (H1.5m×B2.0m) L=10.0m

変更後 用水路改修延長 10.0m
 フトン管工
 大型フトン管工 (H1.5m×B2.0m) L=10.0m
- ・ 変更理由 ・河川増水時の安定を図るため、当該フトン管の背面盛土工をH=0.5mからH=1.5mに増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第5号
市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成27年 8月12日
- ・ 変更契約日 平成27年12月28日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 8月12日 から 平成28年 1月18日 まで
変更後 平成27年 8月12日 から 平成28年 1月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,639,600 円
変更後 3,294,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=55m
自由勾配側溝(300) L= 24m
歩車道境界ブロック(200) L= 55m
歩道舗装(㊟密As13F:t=4cm) A=130m²

変更後 施工延長 L=55m
自由勾配側溝(300) L= 22m
歩車境界ブロック(200) L= 57m
歩道舗装(㊟密As13F:t=4cm) A=138m²
- ・ 変更理由 歩車境界ブロック高さをH200からH150に変更する。
自由勾配側溝布設(300)をL=2m減工する。

