

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第19号
市道京ヶ峯中町線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市京ヶ峯1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社谷村開発
新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成28年 3月16日
- ・ 変更契約日 平成28年 4月22日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 3月16日 から 平成28年 6月 8日 まで
変更後 平成28年 3月16日 から 平成28年 6月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,857,600 円
変更後 1,857,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕 L=83m
現場打ち蓋版 L=83m KC70-4500用 590×10×1000

変更後 道路修繕 L=79m
現場打ち蓋版 L=73m KC70-4500用 590×10×1000
Gr蓋版 L=6m 500型 車道用 普通目 2枚割 観音開

- ・ 変更理由 グレチング蓋を2枚増工とする。それに伴い床板設置工を10m減工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 27農災第1号
谷根広田地すべり災害農地復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成27年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成28年 4月27日
- ・ 工 期
変更前 平成27年10月 5日 から 平成28年 5月29日 まで
変更後 平成27年10月 5日 から 平成28年12月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,824,000 円
変更後 13,855,320 円
- ・ 工事の概要
変更前 農地復旧面積 A=1.00ha
第2工区 A=0.87ha
ほ場整備整地工A=1.03ha 石礫除去工V=2,590m³
バックホウ排土V=656m³ 田区取水工N=4箇所 田区排水工N=8箇所
田区進入路工(第2種)N=4箇所 田区進入路工(第3種)N=4箇所
第3工区 A=0.13ha
ほ場整備整地工A=0.18ha 石礫除去工V=317m³
バックホウ排土V=94m³ 田区排水工N=1箇所

変更後 農地復旧面積 A=1.00ha
第2工区 A=0.87ha
ほ場整備整地工A=1.03ha 石礫除去工V=2,590m³
バックホウ排土V=656m³ 田区取水工N=4箇所 田区排水工N=8箇所
田区進入路工(第2種)N=4箇所 田区進入路工(第3種)N=4箇所
第3工区 A=0.13ha
ほ場整備整地工A=0.18ha 石礫除去工V=317m³
バックホウ排土V=94m³ 田区排水工N=1箇所
- ・ 変更理由
・ 賃金等の変動に対するインフレライドの運用に伴う請負代金額の変更を行う。
・ 繰越に伴い、関連する災害復旧工事及び県営地すべり防止工事との工程調整を行った結果、工期を200日間延伸する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 27農災第2号
 工事名 谷根広田地すべり災害農道復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成27年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成28年 4月27日
- ・ 工 期 変更前 平成27年10月 5日 から 平成28年 5月29日 まで
 変更後 平成27年10月 5日 から 平成28年12月15日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,616,000 円
 変更後 5,616,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	農道復旧延長 L=115.5m W=4.00~4.67m	
	土工 側溝工 U型側溝布設(240型)	L=74.5m
		U型側溝布設替(240型) L=10.0m
		ベンチリューム布設(400型) L=13.9m
		ベンチリューム布設替(400型) L=17.0m
	舗装工 アスファルト舗装(⑤密粒度As, t=5cm)	A=330m ²
		路盤(RC-40, t=12cm) A=333m ²
		コンクリート舗装(t=10cm)A=87m ² 路盤(RC-40, t=10cm)A=88m ²
変更後	農道復旧延長 L=115.5m W=4.00~4.67m	
	土工 側溝工 U型側溝布設(240型)	L=74.5m
		U型側溝布設替(240型) L=10.0m
		ベンチリューム布設(400型) L=13.9m
		ベンチリューム布設替(400型) L=17.0m
	舗装工 アスファルト舗装(⑤密粒度As, t=5cm)	A=330m ²
		路盤(RC-40, t=12cm) A=333m ²
		コンクリート舗装(t=10cm)A=87m ² 路盤(RC-40, t=10cm)A=88m ²
- ・ 変更理由 ・ 繰越に伴い、関連する災害復旧工事及び県営地すべり防止工事との工程調整を行った結果、工期を200日間延伸する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第10号
工 事 名 市道新戸桂線舗装復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成28年 3月16日
- ・ 変更契約日 平成28年 4月27日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 3月16日 から 平成28年 5月 6日 まで
変更後 平成28年 3月16日 から 平成28年 5月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,252,800 円
変更後 1,485,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装復旧 A=230m²
既設舗装撤去 A=230m²
不陸整正 (平均 t=10mm) A=230m²
アスファルト舗装工 (t=50mm) A=230m²

変更後 舗装復旧 A=240m²
既設舗装撤去 A=240m²
不陸整正 (平均 t=30mm) A=240m²
アスファルト舗装工 (t=50mm) A=240m²
擁壁工 1基
- ・ 変更理由 既設舗装版を撤去した結果、既設の舗装厚が当初設計より厚かったため、アスファルト
廃材処分量を 27 t から 39 t に不陸整正工の補足材の厚さを 1 cm から 3 cm に増工
する。