

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建補委第3号  
藤崎地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社桑原測量社  
住 所 新潟県上越市大字西田中62-14
- ・ 当初契約日 平成28年 6月22日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月 2日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 6月22日 から 平成29年 3月20日 まで  
変更後 平成28年 6月22日 から 平成29年 3月20日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,417,200 円  
変更後 5,590,080 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査面積  
第22計画区(E2, F I 工程) A=0.06km<sup>2</sup>  
第22計画区(F II-1工程) A=0.04km<sup>2</sup>

変更後 調査面積  
第22計画区 (E2, F I, F II-1工程)  
A=0.07km<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 事業実施区域内に存在する地図混乱地域の解消手続きを進める上で、当該区域の東西に隣接する土地についても同時に調査することが必要となったため、事業実施区域を変更増する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教生委第1号  
浦本地区公民館耐震補強改修工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成28年 4月27日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月 5日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 4月27日 から 平成28年10月 3日 まで  
変更後 平成28年 4月27日 から 平成28年12月 2日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,332,800 円  
変更後 2,332,800 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 下記建物の耐震診断、補強後耐震診断  
補強後耐震診断における改修工事設計  
記  
建物名称：浦本地区公民館  
用 途：集会場  
建築構造：平成10年竣工、木造2階建て  
延床面積：498.13㎡  
  
変更後 下記建物の耐震診断、補強後耐震診断  
補強後耐震診断における改修工事設計  
記  
建物名称：浦本地区公民館  
用 途：集会場  
建築構造：平成10年竣工、木造2階建て  
延床面積：498.13㎡
- ・ 変更理由 大会議室とステージの改修後利用計画における地元調整に時間を費やしたため  
工期延長期間：60日間

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第4号  
 工事名 旧能生体育館解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社笠原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成28年 4月27日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月 8日
- ・ 工 期  
 変更前 平成28年 4月27日 から 平成28年10月24日 まで  
 変更後 平成28年 4月27日 から 平成28年10月24日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 40,392,000 円  
 変更後 33,110,640 円
- ・ 工事の概要

変更前	体育館解体処分 (1,381㎡)	1棟
	塗装撤去	597.1㎡
	側溝設置	91.9m
	階段設置	2か所
	安全柵設置	14か所
変更後	体育館解体処分 (1,381㎡)	1棟
	塗装撤去	577.0㎡
	側溝設置	44.0m
	階段設置	1か所
	安全柵設置	0か所
	ロープ張り	100m
- ・ 変更理由 土地利用の変更に伴い、北側の側溝及び柵を工事から削除し、ロープ張り工事を追加。  
 能生保健センターの利用方法の変更により「階段2」を削除。  
 内線電話線撤去に伴うシステムデータ処理を追加。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能第7号  
農免農道高倉線横断工修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月 9日
- ・ 工 期  
変更前 平成28年 7月13日 から 平成28年 9月26日 まで  
変更後 平成28年 7月13日 から 平成28年 9月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,803,600 円  
変更後 1,823,040 円
- ・ 工事の概要  
変更前 横断工修繕 L=24m  
ダブルプレスト管布設 (φ700mm) L=24m  
路盤工 (上層・下層) A=38m<sup>2</sup>  
  
変更後 横断工修繕 L=24m  
ダブルプレスト管布設 (φ700mm) L=24m  
シングルプレスト管布設 (φ700mm) L= 3.4m  
基礎砕石工 (RC-40 t=20cm) A=19m<sup>2</sup>  
路盤工 (上層・下層) A=38m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 床掘の結果地盤が軟弱なため、横断管の下に基礎砕石工A=19m<sup>2</sup>を増工する。
  - ・ 横断管の下流側3.4mを内面が波状のシングル管に変更し、流速を抑える。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第15号  
糸魚川小学校体育館天井等落下防止対策工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成28年 7月 6日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月12日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月 6日 から 平成28年10月 3日 まで  
変更後 平成28年 7月 6日 から 平成28年10月 3日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 16,416,000 円  
変更後 17,623,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 小体育館天井落下防止対策工事 A=233m<sup>2</sup>  
講堂：吊下げ式バスケットゴール撤去 N=1組  
講堂：照明器具等落下防止対策 N=26箇所  
  
変更後 小体育館天井落下防止対策工事 A=233m<sup>2</sup>  
講堂：吊下げ式バスケットゴール撤去 N=1組  
講堂：照明器具等落下防止対策 N=26箇所  
換気窓電動オペレーター取替 N=4箇所
- ・ 変更理由 講堂ハイサイドライトにある換気窓について、電動開閉装置が故障し作動しない為  
取替を行う。(4箇所)

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教生第8号  
小滝地区公民館内装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 小滝・戸田経常建設共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 1日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月13日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月 1日 から 平成28年10月31日 まで  
変更後 平成28年 6月 1日 から 平成28年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,696,000 円  
変更後 6,716,520 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	事務室改装	60.1m <sup>2</sup>		
	灯具設置	12台		
	火災報知設備改修	一式		
	電話、LAN配線改修	一式		
	換気扇設置	3台		
	ルームエアコン設置	2台		
	流し台移設	1台		
変更後	事務室改装	60.1m <sup>2</sup>		
	灯具設置	12台		
	火災報知設備改修	一式		
	電話、LAN配線改修	一式	換気扇設置	3台
	ルームエアコン設置	2台	流し台移設	1台
	【変更箇所】			
	床改修	60.1m <sup>2</sup>	→	46.5m <sup>2</sup>
	ルームエアコン移設	1台		
- ・ 変更理由 撤去予定のエアコンを、仮管理室として使う図書室に移設する。  
床改修不要箇所を減変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第3号  
工 事 名 旧今井小学校体育館屋根改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成28年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月14日
- ・ 工 期  
変更前 平成28年 7月13日 から 平成28年10月10日 まで  
変更後 平成28年 7月13日 から 平成28年10月10日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 7,776,000 円  
変更後 7,776,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 屋根葺替え工事 A=518㎡

変更後 屋根葺替え工事 A=518㎡

- ・ 変 更 理 由 現地再調査の結果、縦樋の配置を4箇所から2箇所へ変更する。  
老朽のある庇1箇所について、改修を追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教生第3号  
旧市振支館解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山岸組  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成28年 7月 6日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月21日
- ・ 工 期  
変更前 平成28年 7月 6日 から 平成28年10月13日 まで  
変更後 平成28年 7月 6日 から 平成28年10月13日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,419,600 円  
変更後 8,325,720 円
- ・ 工事の概要  
変更前 旧市振支館の解体  
鉄骨造2階建て  
述べ面積：443.69㎡  
  
変更後 旧市振支館の解体  
鉄骨造2階建て  
述べ面積：443.69㎡  
追加工事  
建物内装下地木材量の増  
地盤面下の基礎コンクリート処分量の増  
樹木伐採量の増
- ・ 変更理由 当初設計より建物内装下地木材の処分量が増加した。  
下地碎石や栗石等がコンクリートと一体となっていることがわかり、処分量が増えた。  
当初設計より樹木伐採の処分量が増加した。地元より伐採樹木の追加要望があった。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 下補第27-3号  
 工事名 筒石藤崎汚水幹線接続管渠工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社村井建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成28年 7月28日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月23日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月28日 から 平成29年 1月31日 まで  
 変更後 平成28年 7月28日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 2,646,000 円  
 変更後 2,750,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=36.0m  
 管渠工 (開削) 下水道用PE◎75~150 L=36.9m  
  
 変更後 施工延長 L=36.0m  
 管渠工 (開削) 下水道用PE◎75~150 L=36.9m
- ・ 変更理由 事業促進のため、下水道管布設延長を増工する。  
 施工延長 L=36.0m→L=39.0m (3.0m増工)

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 交第3号  
平岩駅前駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月26日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月 3日 から 平成28年10月11日 まで  
変更後 平成28年 8月 3日 から 平成28年10月11日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,024,000 円  
変更後 3,290,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 アスファルト舗装工 (㊟密粒度As (13F) t=4cm)  
A=501m<sup>2</sup>  
看板設置工 N=1基  
  
変更後 アスファルト舗装工 (㊟密粒度As (13F) t=4cm)  
A=501m<sup>2</sup> ⇒ A=508m<sup>2</sup> (変更後)  
  
掘削により生じたコンクリート殻処分費  
V=1 ⇒ V=6 (変更後)
- ・ 変更理由 掘削により生じたコンクリート殻の運搬・処分費の増加及びアスファルト舗装工の舗装面積が増加したため

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 健第1号  
糸魚川保健センター駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町1丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成28年 6月22日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月28日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月22日 から 平成28年10月19日 まで  
変更後 平成28年 6月22日 から 平成28年10月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,128,000 円  
変更後 6,125,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場舗装 A=1,010m<sup>2</sup>

変更後 駐車場舗装 A=1,010m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 第1工区下層路盤工の材料を新材から現況路盤材再利用に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第18号  
不動滝いこいの里排水設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社後藤組  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成28年 7月29日
- ・ 変更契約日 平成28年 9月28日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月29日 から 平成28年10月30日 まで  
変更後 平成28年 7月29日 から 平成28年10月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,231,200 円  
変更後 1,380,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 排水設備工  
小口径塩ビ樹設置工 (Φ150<sup>mm</sup> 蓋+調整立管) N=9箇所  
排水管設置工 VuΦ100 L=44.0m
  
- 変更後 排水設備工  
小口径塩ビ樹設置工 (Φ150<sup>mm</sup> 蓋+調整立管) N=9箇所  
排水管設置工 VuΦ100 L=44.0m  
給水設備工  
給水メーター器取付工 N=1箇所
  
- ・ 変更理由 ・ 合併浄化槽設置に伴い、給水メーター器取付工について、N=1箇所を増工。