

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第16号
 工事名 磯部地区公民館駐車場増設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成28年 7月28日
- ・ 変更契約日 平成28年10月 3日
- ・ 工 期
 変更前 平成28年 7月28日 から 平成28年10月20日 まで
 変更後 平成28年 7月28日 から 平成28年10月20日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 3,888,000 円
 変更後 3,992,760 円
- ・ 工事の概要
 変更前 駐車場増設 12台分
 人工張芝 (ワラ芝) A=100m²
 境界ブロック (B型) L=35m
 防護柵 (P3-1.1-2E 耐雪型) L=39m
 路盤工 (RC40 t=15cm) A=150m²
 アスファルト舗装工 (㊟ (新20FH) t=5cm) A=150m²

 変更後 駐車場増設 12台分
 人工張芝 (ワラ芝) A=100m²→14m²
 境界ブロック (B型) L=35m→16m
 防護柵 (P3-1.1-2E 耐雪型) L=39m→35m
 路盤工 (RC40 t=15cm) A=150m²→160m²
 アスファルト舗装工 (㊟ (新20FH) t=5cm) A=150m²→160m²
 【変更箇所】
 街灯移設 1基
- ・ 変更理由 県からの指示により、街灯を移設する。
 地山掘削の結果、自転車道の脇に旧国鉄の擁壁があったため、掘削断面を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

下処第28-5号
糸魚川浄化センター反応槽攪拌機分解整備工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別

機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

田辺工業株式会社青海支店
新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日

平成28年 5月17日
- ・ 変更契約日

平成28年10月 4日
- ・ 工 期

変更前	平成28年 5月17日	から	平成28年11月30日	まで
変更後	平成28年 5月17日	から	平成28年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,726,000 円
変更後	3,979,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	機械設備分解整備	
	No.1-1 反応槽攪拌機分解整備	1 台
	No.1-2 反応槽攪拌機分解整備	1 台
変更後	機械設備分解整備	
	No.1-1 反応槽攪拌機分解整備	1 台
	No.1-2 反応槽攪拌機分解整備	1 台
- ・ 変更理由

分解整備を行ったところ、攪拌機減速機の出力軸に摩擦が確認されたため、該当部品の交換を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第8号
市道糸魚川中学校東線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成28年10月 4日
- ・ 工 期

変更前	平成28年 8月25日	から	平成28年12月16日	まで
変更後	平成28年 8月25日	から	平成28年12月16日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	13,932,000 円
変更後	13,980,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=323m	W=6.0(7.5)m
	表層工	A=2,930m ²	
	上層路盤工	A=2,940m ²	
変更後	施工延長	L=323m	W=6.0(7.5)m
	表層工	A=2,930m ²	
	上層路盤工	A=2,940m ²	
	アスカーフ設置	L=30m	

- ・ 変更理由 アスカーフ設置L=30mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第3号
市道糸魚川中学校東線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 1日
- ・ 変更契約日 平成28年10月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月 1日 から 平成28年11月11日 まで
変更後 平成28年 6月 1日 から 平成28年11月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,956,000 円
変更後 15,020,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=323m W=6.0(7.5)m
擁壁工 L=24m
側溝工 L=30m
下層路盤 A=2940m²

変更後 施工延長 L=323m W=6.0(7.5)m
擁壁工 L=15m
側溝工 L=31m
下層路盤 A=2930m²
- ・ 変更理由 ・擁壁工をL=9.0m減工する。
・側溝工をL=1.0m増工する。
・下層路盤工をA=10m²減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 農第6号
白滝用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 8日
- ・ 変更契約日 平成28年10月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 6月 8日 から 平成28年11月24日 まで
変更後 平成28年 6月 8日 から 平成28年11月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 2,138,400 円
変更後 2,212,920 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=100.0m
土 工 一 式
ベンチリュム布設工 400型 L=100.0m
蓋掛工 KC7フォーム 400型 L=100.0m
運搬工 一 式

変更後 施工延長 L=103.7m
土 工 一 式
ベンチリュム布設工 400型 L=100.7m
蓋掛工 KC7フォーム 400型 L=100.0m
ベンチリュム布替工 400型 L= 3.0m
運搬工 一 式
雑 工 電気柵改修工 一 式
- ・ 変更理由
 - ・ 区間延長を変更増する。L=100.0m⇒100.7m
 - ・ 起点地点の既設水路との摺り付け改善のため、水路の布設替えを追加する。L=0m⇒3m
 - ・ 猛獣被害防止用電気柵が施工に支障となるため、電気柵をゲート型に改修する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第18号
林道海沢線北海工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成28年 3月 9日
- ・ 変更契約日 平成28年10月 7日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 3月 9日 から 平成28年10月31日 まで
変更後 平成28年 3月 9日 から 平成29年 1月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,782,000 円
変更後 2,245,320 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前
 - ・ 用地測量 2,200m²
 - ・ 面積計算 2,200m²
 - ・ 用地現況測量あり
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 測量延長 120m
 - ・ 用地幅杭設置 120m
 - ・ 立竹木調査 用材林 2,200m²
 変更後
 - ・ 用地測量 3,004m²
 - ・ 面積計算 3,004m²
 - ・ 用地現況測量あり
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 測量延長 180m
 - ・ 用地幅杭設置 180m
 - ・ 立竹木調査 用材林 3,004m²
- ・ 変更理由 土地調査の結果、分筆線が確定不能のため、登記簿面積の按分により補償面積を決定する。これに伴い、一筆の補償面積を確定するため、用地測量延長を増す L=120m ⇒180m。

公共工事変更契約締結の公表

・工 事 番 号 ガ水 第28-22号
 及び工 事 名 寺地地区 ガス管布設替工事

・工 事 場 所 糸魚川市 大字寺地 地内

・種 別 管工事

・工 事 の 概 要 (変 更 後) (ガス) (水道)
 本設 φ75mm PE L=221.0m
 供給管 N=8本

・ 契 約 の 相 手 方
 商号又は名称 有限会社 青海ガス水道公社
 住 所 糸魚川市大字須沢3354

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 28 年 9 月 23 日から 平成 29 年 1 月 20 日まで	11,210,400 円	平成 28 年 9 月 23 日
変更 (1回目)	平成 28 年 9 月 23 日から 平成 29 年 1 月 20 日まで	11,037,600 円	平成 28 年 10 月 11 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

・ 変 更 理 由 ・特記仕様書記載のとおり、隣接工事（ガ水第28-24号）と受注者が同一となったため、諸経費調整による変更減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 市館第2号
青海総合文化会館空調設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成28年4月27日
- ・ 変更契約日 平成28年10月12日
- ・ 工 期
変更前 平成28年4月27日 から 平成28年11月21日 まで
変更後 平成28年4月27日 から 平成28年12月7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 45,360,000 円
変更後 45,360,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 ・ 吸収冷温水機更新
・ 吸収冷温水機2号機修繕
・ 舞台系統自動制御器修繕

変更後 ・ 吸収冷温水機更新
・ 吸収冷温水機2号機修繕
・ 舞台系統自動制御器修繕
- ・ 変更理由 当初予定していた現場取付作業の期間中にイベントの予定が入り、空調設備を使用する
必要が生じたため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第6号
美山グラウンド・ゴルフ場拡張工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成28年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成28年10月18日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月13日 から 平成28年11月 9日 まで
変更後 平成28年 7月13日 から 平成28年11月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,808,000 円
変更後 2,808,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 張芝工 A=763m²

変更後 張芝工 A=763m²

- ・ 変更理由 暗渠排水管布設：L=20mを増工する。
水路工内張芝工：A=66.2m²を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 単災第1号
市道瀬野田線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月14日
- ・ 変更契約日 平成28年10月19日
- ・ 工 期

変更前	平成28年 9月14日	から	平成28年11月12日	まで
変更後	平成28年 9月14日	から	平成28年11月12日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,728,000 円
変更後	1,829,520 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=64.8m W=5.0m
	舗装工 アスファルト舗装(⑦密粒度AS新20FH) A=304m ²
変更後	復旧延長 L=64.8m W=5.0m
	舗装工 アスファルト舗装(⑦密粒度AS新20FH) A=304m ²
	暗渠排水工 暗渠排水管(φ150mm) L=20.5m
- ・ 変更理由 起点側EC.4付近において、既設舗装版を撤去したところ湧水が確認されたことから、再度の被災を防止するために暗渠排水管の布設を増す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第5号
旧能生体育館跡地整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成28年 8月18日
- ・ 変更契約日 平成28年10月19日
- ・ 工 期

変更前	平成28年 8月18日	から	平成28年11月 5日	まで
変更後	平成28年 8月18日	から	平成28年11月 5日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,290,000 円
変更後	7,824,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	・ 舗装工 表面工 (⑤密粒度アスコン20FH t=5cm) A=1,080㎡ 砕石舗装 (RC-40 t=20cm) A= 850㎡
変更後	・ 舗装工 表面工 (⑤密粒度アスコン新20FH t=5cm) A=1,180㎡ 砕石舗装 (RC-40 t=20cm) A= 840㎡
- ・ 変更理由 関連工事の側溝布設箇所の変更に伴い、砕石舗装部や現況とのすり付けを行うため、As舗装部の面積を増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第25号
工事名 栗山地区法面復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字栗山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月 7日
- ・ 変更契約日 平成28年10月20日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 9月 7日 から 平成28年11月 5日 まで
変更後 平成28年 9月 7日 から 平成28年12月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,060,800 円
変更後 5,919,480 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=30m
土 工 一 式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=167.7m²
排水施設工 ベンチリュウ-A(300)布設 L=30m
仮設工 仮設道(W=3.0m)設置 L=20m

変更後 復旧延長 L=38m
【1工区】土 工 一 式
法面保護工 植生マットラス張併用 A=167.7m²
排水施設工 半割ホリェン管(300)布設 L=30m
【2工区】土 工 一 式
擁 壁 工 フソ籠工(B1.2×H0.5)3段 L=24段
法面保護工 むしろ伏工 A=21.6m²
仮 設 工 仮設道(W=3.0m)設置 L=100m
- ・ 変更理由
 - ・ 【1工区】現場再調査の結果、法面保護工を植生基材吹付工⇒植生マットラス張併用に変更。
 - ・ 【2工区】2工区復旧のため、フソ籠工、むしろ伏工を増工。
重機進入、資材搬入が困難なため、仮設道設置を増工。工期を48日間増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第27号
上野地区法面復旧その1工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月 7日
- ・ 変更契約日 平成28年10月20日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 9月 7日 から 平成28年11月 5日 まで
変更後 平成28年 9月 7日 から 平成28年12月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,425,600 円
変更後 1,425,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=12m
土 工 一 式
法面保護工 植生基材吹付工 (t=3cm) A=56.4m²

変更後 復旧延長 L=12m
土 工 一 式
法面保護工 植生基材吹付工 (t=3cm) A=56.4m²
- ・ 変更理由 ・ 新たなクラックや崩土が確認され一部増破したことから、再調査及び測量設計を行うため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

消第6号
田屋地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字堀切地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社渋谷建設
新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日

平成28年 6月 15日
- ・ 変更契約日

平成28年10月 21日
- ・ 工 期

変更前	平成28年 6月 15日	から	平成28年11月 11日	まで
変更後	平成28年 6月 15日	から	平成28年11月 11日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	10,584,000 円
変更後	10,969,560 円
- ・ 工事の概要

変更前	耐震性貯水槽 (60m ³ 級)	N=1基
	採水管 (80A)	N=1箇所
	オーバーフロー管 (80A)	N=1箇所
変更後	耐震性貯水槽 (60m ³ 級)	N=1基
	採水管 (80A)	N=1箇所
	オーバーフロー管 (80A)	N=1箇所
- ・ 変更理由

一次掘削段階で玉石等が散見し、潜函工法からオープン掘削に変更することにより土工、舗装面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第18号
工事名 中能生地区公民館外構舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成28年10月24日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月27日 まで
変更後 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,290,000 円
変更後 7,826,940 円
- ・ 工事の概要 変更前 外構舗装 A=2,156m²
アスファルト舗装工(㊟新20FHt=5cm) A=1,830m²
アスファルト舗装工(㊟13F t=4cm) A= 330m²

変更後 外構舗装 A=2,160m²→2,194m²
アスファルト舗装工(㊟新20FHt=5cm) A=1,830m²
アスファルト舗装工(㊟13F t=4cm) A= 330m²
(変更増) アスファルト舗装工(㊟13F T=4cm) A= 38m²
(変更増) 区画線設置工(溶融式 白W15cm) L=440m

- ・ 変更理由 外構のアスファルト舗装工を38m²増工する。
駐車場の区画線440メートルを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第29号
上野地区法面復旧その3工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月 7日
- ・ 変更契約日 平成28年10月28日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 9月 7日 から 平成28年11月 5日 まで
変更後 平成28年 9月 7日 から 平成28年12月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,317,600 円
変更後 2,120,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=16m
土 工 一 式
法面保護工 植生基材吹付工 (t=3cm) A=73.6m²

変更後 復旧延長 L=16m
土 工 一 式
法面保護工 植生マット工 A=127.5m²
- ・ 変更理由
 - ・ 現場再調査の結果、土砂搬出の土量と法面保護工の面積を増する。
 - ・ 法面保護工について、植生マットとラス張りの併用に変更する。
 - ・ 県との変更協議に日数を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 単災第3号
市道転石樋山線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年10月 6日
- ・ 変更契約日 平成28年10月28日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月 6日 から 平成28年11月30日 まで
変更後 平成28年10月 6日 から 平成28年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,598,400 円
変更後 1,523,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=37.0m W=6.75m
舗装工 アスファルト舗装 (⑦密粒度AS新20FH) A=250m²

変更後 復旧延長 L=37.0m W=6.75m
舗装工 アスファルト舗装 (⑦密粒度AS新20FH) A=250m²

- ・ 変更理由 路床土が軟岩であるため暗渠排水管布設工L=15mを減工する。