

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第19号  
 工事名 蜂ヶ巣用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西川原地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社小滝建材  
 住所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月18日
- ・ 変更契約日 平成28年11月 1日
- ・ 工期  
 変更前 平成28年 8月18日 から 平成28年12月15日 まで  
 変更後 平成28年 8月18日 から 平成29年 1月24日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 1,296,000 円  
 変更後 1,465,560 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 用水路改修延長 L=33.0m  
           水路工 ベンチリュ-ム1000型布設 L=33.0m  
           付帯工 一式

変更後 用水路改修延長 L=33.0m  
           水路工 ベンチリュ-ム1000型布設 L=26.0m  
                   ベンチリュ-ム暗渠1000型布設 L= 7.0m  
           付帯工  
                   アスファルト舗装工(t=6cm) A=20㎡
- ・ 変更理由 ・ 林道西川原線乗入れ部について、現場再精査の結果、現場打ち構造からベンチリュ-ム暗渠(BFC)1000型 L=7.0mに変更。既設L型側溝布設替及びアスファルト舗装工を増工。上記理由により、工期を40日間延長。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 道交第2号  
市道谷根下村組線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成28年 6月22日
- ・ 変更契約日 平成28年11月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月22日 から 平成28年11月18日 まで  
変更後 平成28年 6月22日 から 平成28年11月18日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,724,000 円  
変更後 5,724,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	道路改良 L=113.7m W=5.0m	
	・道路土工	一式
	・排水構造物工 U型側溝(PU3・300A)	L=25m
	自由勾配側溝(300×300)	L=8m
	横断自由勾配側溝(300×300)	L=4m
	・擁壁工 L型擁壁(H=1000~1500)	L=13m
	・舗装工 表層(⑤密粒度As(新20FH) t=5cm)	A=494m <sup>2</sup>
変更後	道路改良 L=114.3m W=5.0m	
	・道路土工	一式
	・排水構造物工 U型側溝(PU3・300A)	L=24m
	自由勾配側溝(300×300)	L=7m
	横断自由勾配側溝(300×300)	L=4m
	・擁壁工 L型擁壁(H=1000~1500)	L=13m
	・舗装工 表層(⑤密粒度As(新20FH) t=5cm)	A=497m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 終点部の取付および施工延長の変更に伴い、路盤工、表層工を増工とする。  
(下層路盤工:453m<sup>2</sup>→474m<sup>2</sup>)(上層路盤工:499m<sup>2</sup>→502m<sup>2</sup>)(表層工:494m<sup>2</sup>→497m<sup>2</sup>)
  - ・ 交通誘導員を減工とする。(交通誘導員B:2人→0人)

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 単災第5号  
市道栗山横這線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字杉ノ当地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年10月 6日
- ・ 変更契約日 平成28年11月 2日
- ・ 工 期
 

変更前	平成28年10月 6日	から	平成28年11月 30日	まで
変更後	平成28年10月 6日	から	平成28年11月 30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,516,400 円
変更後	2,600,640 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=70m 舗装工 アスファルト舗装工(⑦密粒度As新20FH)	A=454m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=70m 舗装工 アスファルト舗装工(⑦密粒度As新20FH)	A=454m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由
 

・被災現場再調査の結果、暗渠排水管布設をL=14m増工する。  
(当初)暗渠排水管設置：L=16m→(変更)暗渠排水管設置：L=30m

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第8号  
市道昭田線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 7月28日
- ・ 変更契約日 平成28年11月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月28日 から 平成28年11月24日 まで  
変更後 平成28年 7月28日 から 平成28年12月14日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,888,000 円  
変更後 4,658,040 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良延長(暫定) L=34.9m W=5.0m  
土工 一式  
側溝工  
U型側溝(PU3型300A) L=42m  
ベンチフリューム(300型) L=4m  
集水柵(500×500) N=1基  
  
変更後 道路改良延長(暫定) L=34.9m W=5.0m  
土工 一式  
側溝工  
U型側溝(PU3型300A) L=42m  
角型U字溝(240型) L=5.4m  
集水柵(500×500) N=1基
- ・ 変更理由
  - ・No.1付近において市道交差点部の見通しを確保し安全な勾配で切土するため、土工の増。
  - ・No.1付近において降雨により法面が崩壊したため、再度切土する。
  - ・上記に伴い工期を20日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第10号  
市道糸魚川押上線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日 平成28年10月 3日
- ・ 変更契約日 平成28年11月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月 3日 から 平成28年11月 28日 まで  
変更後 平成28年10月 3日 から 平成28年11月 28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,792,800 円  
変更後 1,771,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=24.7m  
土工 一式  
排水構造物工 L=24.7m  
舗装工 A=11㎡
- 変更後 施工延長 L=24.7m  
土工 一式  
排水構造物工 L=24.7m  
舗装工 A=11㎡
- ・ 変更理由
  - ・既設側溝Co蓋の処分を計上する。
  - ・既設側溝に流水が見られないため、水替え工を減工する。
  - ・交通誘導員を減員する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 道交委第2号  
(仮)市道岩上神社上線地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社興和  
住 所 新潟県新潟市中央区新光町6-1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月18日
- ・ 変更契約日 平成28年11月 4日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 8月18日 から 平成28年11月15日 まで  
変更後 平成28年 8月18日 から 平成28年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,434,400 円  
変更後 3,892,320 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 地質調査業務 一式  
一般調査業務 一式  
(機械ボーリング 4本、標準貫入試験 50回)  
解析等調査業務 一式  
(土質ボーリング 4本)
  
- 変更後 地質調査業務 一式  
一般調査業務 一式  
(機械ボーリング 5本、標準貫入試験 46回)  
解析等調査業務 一式  
(土質ボーリング 4本)  
土質調査 一式 (1試料)
  
- ・ 変更理由 現地精査により、ボーリングNo.2とNo.3の実施箇所への資材運搬を特装車運搬から一部モルタル運搬に変更とする。ボーリングNo.2において、表層部に厚みのある軟弱層が存在したため、現地にてリグボーリングを行い土質試験を増工とし、工期を30日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第11号  
 工事名 西山用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成28年 7月 21日
- ・ 変更契約日 平成28年11月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月 21日 から 平成29年 3月 30日 まで  
 変更後 平成28年 7月 21日 から 平成29年 3月 30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 3,240,000 円  
 変更後 3,125,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 水路改修延長 L=194.5m  
 土 工 一 式  
 水路工 ベンチリウム (400型) 布設 L=194.5m  
 ベンチリウム蓋 (400型) 設置 N=20枚

変更後 水路改修延長 L=194.5m  
 土 工 一 式  
 水路工 ベンチリウム (400型) 布設 L=194.5m  
 ベンチリウム蓋 (400型) 設置 N=48枚
- ・ 変更理由 ・ 現地再調査の結果、地元要望により、ベンチリウム蓋設置枚数を、20⇒48枚に増する。  
 ・ 請負業者から施工時期について、降雪期に雪足場利用の申し出があり、再調整の結果当初仮設工として計上していた敷鉄板工を減工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能第9号  
有線テレビ受信点設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 電気通信工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社日光通信設備  
住 所 新潟県糸魚川市京ヶ峰2-8-14
- ・ 当初契約日 平成28年10月27日
- ・ 変更契約日 平成28年11月10日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月27日 から 平成28年12月20日 まで  
変更後 平成28年10月27日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,019,600 円  
変更後 2,019,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 受信点設備改修工事 一式
  - ・ VHFアンテナ 撤去 3.0基
  - ・ VHF前置増幅器 撤去 4.0台
  - ・ UHFコンバーター 撤去 3.0台
  - ・ ヘッドアンプ 取替 1.0基
  - ・ FM前置増幅器 取替 1.0台
  - ・ UHFデジタル前置増幅器 新設 1.0台
  - ・ 試験調整 1.0式
 変更後 受信点設備改修工事 一式
  - ・ VHFアンテナ 撤去 3.0基
  - ・ VHF前置増幅器 撤去 4.0台
  - ・ UHFコンバーター 撤去 3.0台
  - ・ ヘッドアンプ 取替 1.0基 (仕様変更)
  - ・ FM前置増幅器 取替 1.0台
  - ・ UHFデジタル前置増幅器 新設 1.0台
  - ・ FM増幅器 新設 1.0台
  - ・ 試験調整 1.0式
- ・ 変更理由
  - ・ ヘッドアンプの仕様を変更する。
  - ・ FM増幅器を増工する。
  - ・ ヘッドアンプの仕様変更に伴い、工期を増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第7号  
市道横大門線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山岸組  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成28年11月10日
- ・ 工 期  
変更前 平成28年 8月 3日 から 平成28年11月30日 まで  
変更後 平成28年 8月 3日 から 平成28年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,372,000 円  
変更後 7,718,760 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路修繕 L=106m  
側溝工  
現場打側溝 L=16.0m  
現場打蓋版 L=82.0m  
舗装工  
アスファルト舗装(t=5cm) A=196.3m<sup>2</sup>  
  
変更後 道路修繕 L=109.8m  
側溝工  
現場打側溝 L=16.1m  
現場打蓋版 L=73.1m  
舗装工  
アスファルト舗装(t=5cm) A=192.0m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由  
・既設側溝の切断工において、路面高との関係から両側切断とする。  
・現地精査の結果、点検口としてグレーチング枚数を増す。  
・舗装箇所の地盤が軟弱であったため、補足材として碎石を追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第10号  
市道田海仲島5号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山岸組  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月30日
- ・ 変更契約日 平成28年11月11日
- ・ 工 期  
変更前 平成28年 8月30日 から 平成28年12月23日 まで  
変更後 平成28年 8月30日 から 平成29年 3月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,364,000 円  
変更後 12,961,080 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=126m  
擁壁工 L=99m  
防護柵工 L=99m  
  
変更後 施工延長 L=137m  
ガードレール基礎工 L=107m  
防護柵工 L=107m
- ・ 変更理由 施工延長をL=11m増工する。  
改良工法を擁壁工からガードレール基礎工へ変更する。  
上記変更に伴い工期を91日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 単災第3号  
市道転石梶山線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年10月 6日
- ・ 変更契約日 平成28年11月11日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月 6日 から 平成28年11月30日 まで  
変更後 平成28年10月 6日 から 平成28年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,523,880 円  
変更後 1,523,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=37.0m W=6.75m  
舗装工 アスファルト舗装(⑦密粒度AS新20FH) A=250m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=58.5m W=3.00~5.10m  
舗装工 アスファルト舗装(⑦密粒度AS新20FH) A=250m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 現場状況の精査の結果、復旧延長を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第6号  
市道須沢イカリ線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 森田建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成28年 9月14日
- ・ 変更契約日 平成28年11月14日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月14日 から 平成28年12月 7日 まで  
変更後 平成28年 9月14日 から 平成28年12月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,650,400 円  
変更後 3,650,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=56.2m  
散水管 φ65 L=56m  
ドレン φ65 N=1箇所  
  
変更後 消雪パイプ更新 L=56.2m  
散水管 φ65 L=56m  
ドレン φ65 N=1箇所
- ・ 変更理由 ・散水管の資材について、プレキャスト製品であるため製作に時間を要することから、工期を20日間延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第11号  
 工事名 市道天神堂線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社カネタ建設  
 住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 平成28年 9月23日
- ・ 変更契約日 平成28年11月18日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月23日 から 平成28年12月 6日 まで  
 変更後 平成28年 9月23日 から 平成29年 1月20日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 1,998,000 円  
 変更後 2,102,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 排水構造物工 門型カバー工 施工延長 L=9.0m  
 L=8m

変更後 排水構造物工 ボックスカバー工 施工延長 L=8.3m  
 L=8m
- ・ 変更理由 ・交通規制を早期解放するため使用製品をボックスカバーに変更する。  
 ・仮舗装の自然転圧期間確保のため工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 下管第28-7号  
原山マンホールポンプ取替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社栄進設備工業  
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成28年11月18日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月30日 から 平成29年 1月31日 まで  
変更後 平成28年 9月30日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,775,600 円  
変更後 2,806,920 円
- ・ 工事の概要 変更前 No.1汚水用水中ポンプ取替 (φ80mm×0.3m<sup>3</sup>/min×3.7Kw) 1台

変更後 No.1汚水用水中ポンプ取替 (φ80mm×0.3m<sup>3</sup>/min×3.7Kw) 1台

- ・ 変更理由 ポンプ吊上げチェーンの一部に著しい変形が確認され、今後のポンプ維持管理に支障があると考えられるため新規チェーンの取替えを行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第2号  
旧今井小学校プール解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成28年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成28年11月21日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月13日 から 平成28年12月 8日 まで  
変更後 平成28年 7月13日 から 平成28年12月 8日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,996,000 円  
変更後 4,219,560 円
- ・ 工事の概要 変更前 プール解体 一式  
ろ過機室解体 N=1棟

変更後 プール解体 一式  
ろ過機室解体 N=1棟

### 変更箇所

- ・ 交通誘導員・敷鉄板中止
- ・ 廃棄物処分量調整
- ・ 諸設備撤去 一式

- ・ 変更理由 関係者及び請負業者との協議の結果、安全上支障が無いと判断し交通誘導員、敷鉄板を中止する。  
廃棄物処分量について、実数を考慮し数量を調整する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 教生第17号  
須沢支館分館屋根改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月14日
- ・ 変更契約日 平成28年11月21日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月14日 から 平成28年12月12日 まで  
変更後 平成28年 9月14日 から 平成28年12月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,499,600 円  
変更後 8,837,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 屋根改修工事  
GL鋼板t=0.35 瓦棒葺き 315.0m<sup>2</sup>  
既存屋根解体 311.0m<sup>2</sup>  
建具改修工事  
排煙窓取付工事 1.0箇所  
  
変更後 屋根改修工事  
GL鋼板t=0.35 瓦棒葺き 315.0m<sup>2</sup>  
既存屋根解体 311.0m<sup>2</sup>  
建具改修工事  
排煙窓取付工事 1.0箇所  
雪止めアングル取付 69.0m  
雨押え込み  
既存屋根取合部分 GL鋼板t=0.35 24.0m
- ・ 変更理由 落雪対策のため、雪止めアングル取付工事を追加し、変更増とする。  
下屋と外壁との雨押えについて再使用の予定だったが、仕上面に合わせるための曲げ加工が困難なため、既存撤去及び新規雨押え取付に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第9号  
京ヶ峰地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 新潟県糸魚川市京ヶ峰1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成28年 7月21日
- ・ 変更契約日 平成28年11月21日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月21日 から 平成28年12月17日 まで  
変更後 平成28年 7月21日 から 平成28年12月17日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,413,200 円  
変更後 8,658,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 耐震性貯水槽 (40m<sup>3</sup>級) N=1基  
採水管 (80A) N=1箇所  
オーバーフロー管 (80A) N=1箇所  
  
変更後 耐震性貯水槽 (40m<sup>3</sup>級) N=1基  
採水管 (80A) N=1箇所  
オーバーフロー管 (80A) N=1箇所
- ・ 変更理由 地元との立会いの結果、仮設工を減工し、乗入れ調整工を増工する。  
掘削時、土質が軟岩(泥岩)であることが判明し、土工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 道交第1号  
市道浮地線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町 1-5-29
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 8日
- ・ 変更契約日 平成28年11月22日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月 8日 から 平成28年12月22日 まで  
変更後 平成28年 6月 8日 から 平成29年 3月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 26,352,000 円  
変更後 31,257,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=129m W=4.0m  
L型擁壁工 L=14m  
ジレット擁壁工 A=205m<sup>2</sup>  
側溝工 L=50m  
  
変更後 施工延長 L=129m W=4.0m  
L型擁壁工 L=12m  
ジレット擁壁工 A=190m<sup>2</sup>  
側溝工 L=259m  
下層路盤工 A=605m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 事業進捗のため側溝工：L=209m及び下層路盤工：A=605m<sup>2</sup>を増工する。  
上記変更に伴い工期を96日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第9号  
市道名引支館東線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 森田建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
- ・ 当初契約日 平成28年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成28年11月24日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月22日 から 平成28年12月16日 まで  
変更後 平成28年 8月22日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,152,000 円  
変更後 10,152,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=67.6m W=4.0(6.0)m  
  
側溝工 L=89m  
路床工 V=188m<sup>3</sup>  
舗装工 A=395m<sup>2</sup>  
  
変更後 施工延長 L=67.6m W=4.0(6.0)m  
  
側溝工 L=89m  
路床工 V=188m<sup>3</sup>  
舗装工 A=395m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 ・国道8号接続部において、国道占用者(NTT・帝石パイプライン)との近接工事協議に時間を要したため、工期を46日間延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第13号  
農業用水路測量（その4）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字小見、島道地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社三創コンサル  
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年10月20日
- ・ 変更契約日 平成28年11月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年10月20日 から 平成28年12月28日 まで  
変更後 平成28年10月20日 から 平成28年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,382,400 円  
変更後 1,148,040 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 路線測量 L=700m 平面測量 A=3,700m<sup>2</sup>  
  
1工区 路線測量 L=230m 平面測量 A=1,250m<sup>2</sup>  
2工区 路線測量 L=470m 平面測量 A=2,450m<sup>2</sup>  
  
変更後 路線測量 L=567m 平面測量 A=3,035m<sup>2</sup>  
  
1工区 路線測量 L=247m 平面測量 A=1,335m<sup>2</sup>  
2工区 路線測量 L=320m 平面測量 A=1,700m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ・ 地元要望の再開き取りに基づき、精査した結果、測量延長を変更する。  
小見ほ場排水 L=230m⇒250m  
島道菅ノ平用水 L=470m⇒320m

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第12号  
委託業務名 農業用水路測量（その3）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大和川、市野々、田中、別所地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社フクシマ測量  
住 所 新潟県糸魚川市大字中浜 1 3 2 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年10月20日
- ・ 変更契約日 平成28年11月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年10月20日 から 平成28年12月28日 まで  
変更後 平成28年10月20日 から 平成28年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,073,600 円  
変更後 2,259,360 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 路線測量 L=1,090m 平面測量 A=5,850m<sup>2</sup>  
  
1工区 路線測量 L=960m 平面測量 A=4,900m<sup>2</sup>  
2工区 路線測量 L=10m 平面測量 A=150m<sup>2</sup>  
3工区 路線測量 L=80m 平面測量 A=500m<sup>2</sup>  
4工区 路線測量 L=40m 平面測量 A=300m<sup>2</sup>  
  
変更後 路線測量 L=1,210m 平面測量 A=6,350m<sup>2</sup>  
  
1工区 路線測量 L=1,090m 平面測量 A=5,550m<sup>2</sup>  
3工区 路線測量 L=80m 平面測量 A=500m<sup>2</sup>  
4工区 路線測量 L=40m 平面測量 A=300m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 開田用水について、測量予定箇所の下流側についても水路整備の要望を受けたため、測量延長をL=960m⇒1,090mに増する。
  - ・ 市野々ため池について再精査したところ、測量が不要となり、変更減する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第13号  
工事名 井之浦用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成28年6月29日
- ・ 変更契約日 平成28年11月25日
- ・ 工期  
変更前 平成28年6月29日 から 平成28年12月25日 まで  
変更後 平成28年6月29日 から 平成28年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 4,428,000 円  
変更後 4,948,560 円
- ・ 工事の概要  
変更前 用水路改修延長 L=95.5m  
水路工 L=95.5m  
ポンプルーム1000型布設 L=86.0m  
第1種小口止壁(H1130\*W7540\*t200mm) 一式  
第2種小口止壁(H1120\*W3000\*t200mm) 一式  
底打コンクリート(t=20cm) A=13.2m<sup>2</sup>  
附帯工 一式  
  
変更後 用水路改修延長 L=94.0m  
水路工 L=94.0m  
ポンプルーム1000型布設 L=85.4m  
第1種小口止壁(H800\*W6020\*t200mm) 一式  
第2種小口止壁(H800\*W2700\*t200mm) 一式  
底打コンクリート(t=20cm) A=14.6m<sup>2</sup>  
附帯工 一式
- ・ 変更理由
  - ・ 重機搬入路の見直しにより、搬入路盛土工及び敷鉄板工を増する。
  - ・ 再精査の結果、水路埋戻しの天端を赤土による埋戻しと防草シートの布設に変更する。
  - ・ 既設基礎工が浅く、洗掘される危険性があるため、コンクリート根継工の施行延長を増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第27号  
上野地区法面復旧その1工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小田島建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月 7日
- ・ 変更契約日 平成28年11月25日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月 7日 から 平成28年12月12日 まで  
変更後 平成28年 9月 7日 から 平成28年12月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,425,600 円  
変更後 1,221,480 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=12m  
土 工 一 式  
法面保護工 植生基材吹付工 (t=3cm) A=56.4m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=10m  
土 工 一 式  
法面保護工 植生マット工 (t=3cm) A=37.8m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 現場再精査の結果、復旧延長を12m⇒10mに減する。
  - ・ 法面保護工を植生基材吹付工⇒植生マット工に変更し、面積を56.4m<sup>2</sup>⇒37.8m<sup>2</sup>に減する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第29号  
上野地区法面復旧その3工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小田島建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月 7日
- ・ 変更契約日 平成28年11月25日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月 7日 から 平成28年12月12日 まで  
変更後 平成28年 9月 7日 から 平成28年12月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,120,040 円  
変更後 1,745,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=16m  
土 工 一 式  
法面保護工 植生マット工 A=127.5m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=16m  
土 工 一 式  
法面保護工 植生マット工 A=127.5m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 ・現場再調査の結果、残土の搬出について、小車運搬からダンプトラック4t車に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第10号  
名引地内避難路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山岸組  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成28年11月25日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月25日 から 平成28年12月16日 まで  
変更後 平成28年 8月25日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,724,000 円  
変更後 5,822,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 避難路整備 L=30m W=3.5m

変更後 避難路整備 L=30m W=3.5m

- ・ 変更理由 転落防止柵取替：1=4.0m増工  
増工に伴う工期延長：46日間

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 青第7号  
 工事名 親不知交流センター空調設備更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所  
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 2 6 - 5
- ・ 当初契約日 平成28年 9月14日
- ・ 変更契約日 平成28年11月28日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月14日 から 平成28年12月12日 まで  
 変更後 平成28年 9月14日 から 平成28年12月12日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 5,724,000 円  
 変更後 5,660,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 エアコン設置 5台  
 エアコン配管工事 一式  
 電気設備工事 一式

変更後 エアコン設置 5台  
 エアコン配管工事 一式  
 電気設備工事 一式
- ・ 変更理由 ドレイン配管の勾配が確保できたため、ドレインポンプキットを減ずる。  
 冷媒管延長を考慮し、エアコン室外機架台(2段)1台を、(1段)2台に分割した。  
 電線管がボイラー付近を通るルートになったため、耐熱性のある金属管に一部変更する。

## 委託変更契約締結の公表

・ 委託番号	教こ委第2号				
・ 委託業務名	青海中学校寄宿舍跡地用地測量業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字寺地地内				
・ 種別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	有限会社荒井測量設計 新潟県糸魚川市大字田海5 1 4 0				
・ 当初契約日	平成28年 6月15日				
・ 変更契約日	平成28年11月28日				
・ 履行期間	変更前	平成28年 6月15日	から	平成28年12月10日	まで
	変更後	平成28年 6月15日	から	平成29年 1月31日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	1,566,000 円			
	変更後	1,566,000 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	用地測量	2,300m <sup>2</sup>		
		面積計算	1,040m <sup>2</sup>		
		用地現況測量あり			
		転写連続図作成あり			
	変更後	用地測量	2,300m <sup>2</sup>		
		面積計算	1,040m <sup>2</sup>		
		用地現況測量あり			
		転写連続図作成あり			

- ・ 変更理由 地権者との連絡調整に日数を要するため。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
環第1号
- ・ 工事名  
交通安全標示整備工事
- ・ 工事場所  
糸魚川市大字 田伏・大和川・竹ヶ花 地内
- ・ 種 別  
塗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所  
株式会社安全糸魚川営業所  
新潟県糸魚川市大字大和川1046-1
- ・ 当初契約日  
平成28年 6月23日
- ・ 変更契約日  
平成28年11月29日
- ・ 工 期  
変更前 平成28年 6月23日 から 平成28年12月29日 まで  
変更後 平成28年 6月23日 から 平成28年12月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 2,073,600 円  
変更後 2,073,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 区画線工(緑) W=150 L=1140m  
交差点標示工(茶) A=115m<sup>2</sup>

変更後 交通安全標示整備(ゾーン30整備)工事  
区画線工 W=150 L=1110m  
交差点標示工(茶) A=119m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 現地精査により、交差点標示工を4m<sup>2</sup>増工し、区画線工を30m減工とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第1号  
工 事 名 大野保育園改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 平成28年10月20日
- ・ 変更契約日 平成28年11月30日
- ・ 工 期  
変更前 平成28年10月20日 から 平成28年12月19日 まで  
変更後 平成28年10月20日 から 平成28年12月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,948,400 円  
変更後 2,990,520 円
- ・ 工事の概要  
変更前 未満児室増築 A=9.26㎡  
調乳室整備 一式

変更後 未満児室増築 A=9.26㎡  
調乳室整備 一式

### 【変更箇所】

- ・ 防滑性ビニール床シート中止
- ・ 未満児室トイレ建具設置

- ・ 変更理由 施工環境により品質の確保が難しいため、外部床シート張りを中止する。  
衛生環境向上のため、トイレ入口に建具を設置する。