

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第17号  
林道入山線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 7月28日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月28日 から 平成28年12月28日 まで  
変更後 平成28年 7月28日 から 平成28年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,916,000 円  
変更後 2,842,560 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	林道改良	L=76.9m		
	駒止基礎工	タイプ I	L=26.0m	
	駒止基礎工	タイプ II	L=39.0m	
	駒止基礎工	タイプ III	L= 8.3m	
	駒止ブロック工	タイプ 1	N=24基	
	駒止ブロック工	タイプ 2	N=28基	
変更後	林道改良	L=76.9m		
	駒止基礎工	タイプ I	L=33.2m	
	駒止基礎工	タイプ III	L= 8.3m	
	駒止ブロック工	タイプ 1	N=29基	
	駒止ブロック工	タイプ 2	N=20基	
- ・ 変更理由
  - ・ 現場精査の結果、既設がトケーブルの基礎形状が想定と異なるため、駒止の延長を変更する。駒止基礎タイプ I L=26.0m⇒33.2m 駒止基礎タイプ II L=39.0mを取り止め

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 27農災第2号  
工事名 谷根広田地すべり災害農道復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成27年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 1日
- ・ 工 期  
変更前 平成27年10月 5日 から 平成28年12月 15日 まで  
変更後 平成27年10月 5日 から 平成28年12月 28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 5,616,000 円  
変更後 5,309,280 円
- ・ 工事の概要  
変更前 農道復旧延長 L=115.5m W=4.00~4.67m  
土工 側溝工 U型側溝布設(240型) L=74.5m  
U型側溝布設替(240型) L=10.0m  
ベンチリューム布設(400型) L=13.9m  
ベンチリューム布設替(400型) L=17.0m  
舗装工 アスファルト舗装(⑤密粒度As, t=5cm) A=330m<sup>2</sup>  
路盤(RC-40, t=12cm) A=333m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装(t=10cm)A=87m<sup>2</sup> 路盤(RC-40, t=10cm)A=88m<sup>2</sup>  
  
変更後 農道復旧延長 L=115.5m W=4.00~4.67m  
土工 側溝工 U型側溝布設(240型) L=74.5m  
舗装工 アスファルト舗装(⑤密粒度As, t=5cm) A=329m<sup>2</sup>  
路盤(RC-40, t=12cm) A=333m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由  
  - ・ 現地崩土を掘削精査したところ、一部現道舗装の未被災区間が確認できたため、縦断計画を変更して、その間の舗装復旧と側溝布設を減する。
  - ・ 関連工事との工程調整により、工期を13日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第14号  
 工事名 寺用水他改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字水保地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社山本工務店  
 住 所 新潟県糸魚川市大字田中4 1 1 - 6
- ・ 当初契約日 平成28年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 1日
- ・ 工 期  
 変更前 平成28年 7月13日 から 平成29年 1月 8日 まで  
 変更後 平成28年 7月13日 から 平成29年 1月 8日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 5,400,000 円  
 変更後 5,837,400 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 寺用水改修延長 L=148.0m  
 水路工 ヘンチリュウ L=28.5m ヘンチリュウ蓋 N=133枚  
 縞鋼板蓋 N=15枚  
 中江用水改修延長 L=18.0m  
 横断水路工 L=8.0m 水槽設置工 L=5.0m 土砂吐工 L=5.0m  
 水保ほ場排水改修延長 L=80.0m  
 水路工 L=17.0m 取水工 L=27.0m 側溝布替工 L=36.0m  
  
 変更後 寺用水改修延長 L=148.0m  
 水路工 ヘンチリュウ L=28.5m ヘンチリュウ蓋 N=133枚  
 縞鋼板蓋 N=15枚  
 中江用水改修延長 L=13.0m 横断水路工 L=8.0m  
 水槽設置工 L=5.0m 付帯工 簡易ゲート(300型)設置 N=1基  
 水保ほ場排水改修延長 L=93.0m  
 水路工 L=17.0m 取水工 L=40.0m  
 側溝布替工 ヘンチリュウ(350型)布替 L=32.0m、布設 L=4.0m
- ・ 変更理由
  - ・ 重機の規格、旋回角度等の再調査の結果、敷鉄板設置を6枚⇒12枚に増する。
  - ・ 地権者要望により、取水パイプを別々に布設するため、塩ビ管布設延長を L=27m⇒40mに増する。
  - ・ 地元要望により、簡易ゲート(300型)設置工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 27農災第1号  
谷根広田地すべり災害農地復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成27年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 1日
- ・ 工 期  
変更前 平成27年10月 5日 から 平成28年12月15日 まで  
変更後 平成27年10月 5日 から 平成28年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,855,320 円  
変更後 17,602,920 円
- ・ 工事の概要  
変更前 農地復旧面積 A=1.00ha  
第2工区 A=0.87ha  
ほ場整備整地工A=1.03ha 石礫除去工V=2,590m<sup>3</sup>  
バックホウ排土V=656m<sup>3</sup> 田区取水工N=4箇所 田区排水工N=8箇所  
田区進入路工(第2種)N=4箇所 田区進入路工(第3種)N=4箇所  
第3工区 A=0.13ha  
ほ場整備整地工A=0.18ha 石礫除去工V=317m<sup>3</sup>  
バックホウ排土V=94m<sup>3</sup> 田区排水工N=1箇所  
  
変更後 農地復旧面積 A=1.00ha  
第2工区 A=0.87ha  
ほ場整備整地工A=1.03ha 石礫除去工V=2,590m<sup>3</sup>  
バックホウ排土V=656m<sup>3</sup> 田区取水工N=5箇所 田区排水工N=8箇所  
田区進入路工(第2種)N=3箇所 田区進入路工(第3種)N=4箇所  
第3工区 A=0.13ha  
ほ場整備整地工A=0.18ha 石礫除去工V=317m<sup>3</sup>  
バックホウ排土V=94m<sup>3</sup> 田区排水工N=1箇所
- ・ 変更理由
  - ・ 地権者間調整により、2工区田区画の不要土量に変更となり、残土処理量を増する。
  - ・ 掘削調査の結果、取水排水施設が亡失していたため、取水工を1箇所増する。また管延長と継手材を変更増する。
  - ・ 関連工事との工程調整により、工期を13日間延長する。

# 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号及び工事名 ガ水 第28-32号  
田海地区 ガス水道管布設替（その3） 工事
- ・工事場所 糸魚川市 大字田海 地内
- ・種別 管工事
- ・工事の概要（変更後）
 

<ガス>	<水道>
・本設 φ50mm PE L=96.0m 供給管 N=8本	
・本設 φ50mm REPCS・SGP L=164.0m 供給管 N=8本	
- ・契約の相手方  
商号又は名称 田辺工業株式会社 青海支店  
住 所 糸魚川市大字青海1650

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 28 年 11 月 24 日から 平成 29 年 3 月 28 日まで	4,384,800 円	平成 28 年 11 月 24 日
変更（1回目）	平成 28 年 11 月 24 日から 平成 29 年 3 月 28 日まで	3,772,440 円	平成 28 年 12 月 2 日
変更（2回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更（3回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・変更理由 隣接工事同一業者受注により諸経費調整を行うもの

# 公共工事変更契約締結の公表

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工事番号</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>建補第6号</li> </ul>             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工事名</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>市道須沢イカリ線消雪パイプ更新工事</li> </ul> |
  
- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工事場所</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>糸魚川市大字須沢地内</li> </ul> |
|--|--|
  
- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 種別</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>土木一式工事</li> </ul> |
|--|--|
  
- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 契約の相手方</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>森田建設株式会社</li> </ul>            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 商号又は名称</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>新潟県糸魚川市大字青海 1 1 3 5</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 住所</li> </ul>     |   |
  
- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当初契約日</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年 9月14日</li> </ul> |
|---|---|
  
- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 変更契約日</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年12月 2日</li> </ul> |
|---|---|
  
- |  |  |     |             |    |             |  |  |     |             |    |             |    |    |
|--|--|-----|-------------|----|-------------|--|--|-----|-------------|----|-------------|----|----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工期</li> </ul> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">変更前</td> <td style="width: 30%;">平成28年 9月14日</td> <td style="width: 10%;">から</td> <td style="width: 20%;">平成28年12月27日</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>平成28年 9月14日</td> <td>から</td> <td>平成28年12月27日</td> <td>まで</td> <td>まで</td> </tr> </table> | 変更前 | 平成28年 9月14日 | から | 平成28年12月27日 |  |  | 変更後 | 平成28年 9月14日 | から | 平成28年12月27日 | まで | まで |
| 変更前  | 平成28年 9月14日  | から  | 平成28年12月27日 |    |             |  |  |     |             |    |             |    |    |
| 変更後  | 平成28年 9月14日  | から  | 平成28年12月27日 | まで | まで          |  |  |     |             |    |             |    |    |
  
- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 契約金額</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>変更前 3,650,400 円</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• (消費税込)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>変更後 4,734,720 円</li> </ul> |
  
- |   |   |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |
|---|---|-----|-----------------|--|---------------|--|---------------|--|--|-----|-----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工事の概要</li> </ul> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">変更前</td> <td style="width: 70%;">消雪パイプ更新 L=56.2m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>散水管 φ65 L=56m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ドレン φ65 N=1箇所</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td>変更後</td> <td>消雪パイプ更新 L=64.0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>散水管 φ65 L=56m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>送水管 φ150 L= 8m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ドレン φ65 N=1箇所</td> </tr> </table> | 変更前 | 消雪パイプ更新 L=56.2m |  | 散水管 φ65 L=56m |  | ドレン φ65 N=1箇所 |  |  | 変更後 | 消雪パイプ更新 L=64.0m |  | 散水管 φ65 L=56m |  | 送水管 φ150 L= 8m |  | ドレン φ65 N=1箇所 |
| 変更前   | 消雪パイプ更新 L=56.2m   |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |
|   | 散水管 φ65 L=56m   |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |
|   | ドレン φ65 N=1箇所   |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |
|   |   |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |
| 変更後   | 消雪パイプ更新 L=64.0m   |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |
|   | 散水管 φ65 L=56m   |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |
|   | 送水管 φ150 L= 8m  |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |
|   | ドレン φ65 N=1箇所   |     |                 |  |               |  |               |  |  |     |                 |  |               |  |                |  |               |

• 変更理由 取水井戸からの送水管の劣化が著しいため、送水管を更新する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 簡水委第28-1号  
早川簡易水道 水道施設整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 下早川地区
- ・ 種 別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新日本設計株式会社上越営業所  
住 所 新潟県上越市木田 1 - 8 - 17
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 6日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 6月29日 から 平成28年12月19日 まで  
変更後 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,364,000 円  
変更後 15,100,560 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 水道施設整備実施設計(詳細設計)
  - ・ 送配水管布設替詳細設計(φ100以下、L=1,000m)
  - ・ 鋼製配水池(容量100m<sup>3</sup>)1箇所、 ・ 電気計装設備 1式、
  - ・ ポンプ設備 1式、 ・ 塩素注入設備 1式、
  - ・ 測量業務 1式 基準点・縦横断測量(測点間隔20m+変化点)  
横断測量(測点間隔5m) 現地測量A=1,070m<sup>2</sup>
  - ・ 用地測量 3箇所(A=1,070m<sup>2</sup>)、 ・ 地質調査 1箇所
 変更後 水道施設整備実施設計(詳細設計)
  - ・ 送配水管布設替詳細設計(φ100以下、L=1,000m)
  - ・ 鋼製配水池(容量100m<sup>3</sup>)1箇所、 ・ 電気計装設備 1式、
  - ・ ポンプ設備 1式、 ・ 塩素注入設備 1式、
  - ・ 測量業務 1式 基準点・縦横断測量(測点間隔20m+変化点)  
横断測量(測点間隔5m) 現地測量A=1,070m<sup>2</sup>
  - ・ 用地測量 3箇所(A=1,070m<sup>2</sup>)、 ・ 地質調査 2箇所
- ・ 変更理由 水源施設の設計にあたり、現地の地質を確認するため、地質調査を1箇所増工する。  
水源施設の取水方法の検討に時間を要したため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第25号  
 工事名 糸魚川東小学校給水設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
 住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成28年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 6日
- ・ 工 期  
 変更前 平成28年 7月13日 から 平成28年12月27日 まで  
 変更後 平成28年 7月13日 から 平成28年12月27日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 34,560,000 円  
 変更後 34,560,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 屋外給水設備改修 L=924m  
 屋内給水設備改修 L=140m

変更後 屋外給水設備改修 L=859.2m  
 屋内給水設備改修 L=140.2m  
 水槽撤去 一式

**【変更内容】**

- ・実績に合わせ配管延長、仕様変更
- ・水槽撤去追加

- ・ 変更理由 現場施工実績により、配管延長、仕様等を変更する。  
 学校要望により、危険のある外部水槽を撤去する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第6号  
市営外波住宅解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 田辺建設株式会社北陸支店  
新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月25日 から 平成28年12月29日 まで  
変更後 平成28年 8月25日 から 平成28年12月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,428,000 円  
変更後 4,428,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 住宅解体 N=2棟(4戸)

変更後 住宅解体 N=2棟(4戸)

- ・ 変更理由 廃棄物処理数量の変更(実績)  
整地工の変更(鋤取り追加し碎石数量変更)

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第14号  
能生小泊地内防火水槽耐震化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 9日
- ・ 工 期
 

変更前	平成28年 9月30日	から	平成28年12月28日	まで
変更後	平成28年 9月30日	から	平成28年12月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,965,600 円
変更後	2,093,040 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	防火水槽漏水防止KCガード装着75.4㎡
-----	----------------------

変更後 防火水槽漏水防止KCガード装着75.4㎡

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、既設構造物の止水機能が完全ではなかったため、止水工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能第10号  
源泉送泉管洗浄工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年10月13日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 9日
- ・ 工 期
 

変更前	平成28年10月13日	から	平成29年 1月 5日	まで
変更後	平成28年10月13日	から	平成29年 1月 5日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	3,445,200 円
変更後	4,359,960 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	送泉管洗浄 L=370m 源泉配管薬品洗浄工(塩酸880kg使用) L=370m 開削工(コンクリート舗装2箇所・アスファルト舗装1箇所)一式 仮設配管工(ポリエチレン管φ50mm)L=400m
変更後	送泉管洗浄 L=370m 源泉配管薬品洗浄工(塩酸1,760kg使用) L=370m 開削工(コンクリート舗装1箇所・アスファルト舗装1箇所・路側1箇所)一式 仮設配管工(ポリエチレン管φ50mm)L=400m
- ・ 変更理由
  - ・ 当初計画していた工程で送泉管内の洗浄を行ったが付着物が厚く汚れが落ち切っていないため、洗浄薬品880kgを追加して再度洗浄を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第30号  
 工事名 林道入山吹原線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社村井建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年10月20日
- ・ 変更契約日 平成28年12月 9日
- ・ 工 期  
 変更前 平成28年10月20日 から 平成29年 2月21日 まで  
 変更後 平成28年10月20日 から 平成29年 2月21日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 3,888,000 円  
 変更後 4,067,280 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 林道改良 L=9m W=4.0m  
 土工 一式  
 擁壁工 コンクリートブロック積工(控350 SL=5.35m A=49.8㎡)  
 法面保護工 むしろ伏工(種子付むしろ) A=60.0㎡  
 横断溝工 横断自由勾配側溝(300\*300) L= 5.0m  
 舗装工 アスファルト舗装工(◎密粒度アスコン13F t=4cm) A= 4.7㎡  
  
 変更後 林道改良 L=9m W=4.0m  
 土工 一 式  
 擁壁工 コンクリートブロック積工(控350 SL=5.35m) A=49.8㎡  
 法面保護工 むしろ伏工(種子付むしろ) A=53.6㎡  
 横断溝工 横断自由勾配側溝(300\*300) L= 5.0m  
 舗装工 アスファルト舗装工(◎密粒度アスコン13F t=4cm) A= 4.7㎡
- ・ 変更理由
  - ・ 現場再精査の結果、現場崩土の盛土転用が困難であったため、崩土搬出及び盛土材搬入を増工する。
  - ・ 地権者協議の結果、盛土の安定勾配確保が困難であるため、盛土補強材を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第4号  
教育研修センター駐車場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成28年10月26日
- ・ 変更契約日 平成28年12月12日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月26日 から 平成29年1月18日 まで  
変更後 平成28年10月26日 から 平成29年3月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,942,000 円  
変更後 3,942,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場舗装工 A=686m<sup>2</sup>

変更後 駐車場舗装工 A=686m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 関連工事との工程調整のため工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 浄排第28-1号  
浄化槽排水専用管整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 8日
- ・ 変更契約日 平成28年12月13日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月 8日 から 平成29年 1月27日 まで  
変更後 平成28年 6月 8日 から 平成29年 1月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 44,820,000 円  
変更後 45,527,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 施行延長 L=935.8m  
管渠工(開削) VU◎150 L=928.3m  
小型マンホール(300型) N=31箇所  
公共柵及び取付管工 N=46箇所  
  
変更後 施行延長 L=935.8m  
管渠工(開削) VU◎150 L=928.3m  
小型マンホール(300型) N=31箇所  
公共柵及び取付管工 N=46箇所
- ・ 変更理由 ①既設水道管及び消雪パイプ送水管が支障となるため、これらを回避するための小口径マンホールを変更増する。②県道管理者との協議により、管渠が消雪パイプ及び側溝を横断する箇所を取壊し、復旧工事を行うため変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第12号  
市道大聖寺線臨海道路2号橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺島地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成28年12月13日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月30日 から 平成29年 2月 6日 まで  
変更後 平成28年 9月30日 から 平成29年 2月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,538,400 円  
変更後 9,124,920 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=16.3m W=3.5m  
  
ひび割れ補修工 L=196 m  
橋面補修工 A= 60 m<sup>2</sup>  
伸縮装置補修工 L= 7.1m  
  
変更後 橋梁修繕 L=16.3m W=3.5m  
  
ひび割れ補修工 L=196 m  
橋面補修工 A= 60 m<sup>2</sup>  
伸縮装置補修工 L= 7.1m  
橋座縁端拡幅工 N= 2 基

- ・ 変更理由
  - ・ 事業の促進を図るため、橋座縁端拡幅工(N=2基)を増工する。
  - ・ 工事の増工に伴い工事期間を18日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 簡水第28-20号  
 工事名 柵口浄水場ろ過砂入替え・場内整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字柵口 地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社笠原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成28年10月18日
- ・ 変更契約日 平成28年12月16日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月18日 から 平成29年 1月20日 まで  
 変更後 平成28年10月18日 から 平成29年 1月20日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)  
 変更前 12,258,000 円  
 変更後 12,736,440 円
- ・ 工事の概要

変更前	ろ過材入替え工事	・ 濾過砂入替え	V=150.0m <sup>3</sup>
		・ 濾過砂利入替え	V= 15.0m <sup>3</sup>
	舗装工事	・ アスファルト舗装	A=90.0m <sup>2</sup>
		・ コンクリート舗装	A= 7.0m <sup>2</sup>
	計装室取壊し工事	・ 仮設工	1式
		・ 計装室取壊し	A=43.0m <sup>2</sup>
変更後	ろ過材入替え工事	・ 濾過砂入替え	V=150.0m <sup>3</sup>
		・ 濾過砂利入替え	V= 15.0m <sup>3</sup>
	舗装工事	・ アスファルト舗装	A=90.0m <sup>2</sup>
		・ コンクリート舗装	A= 7.0m <sup>2</sup>
	計装室取壊し工事	・ 仮設工	1式
		・ 計装室取壊し	A=43.0m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ろ過砂掘削の結果、砂層の厚さが大きいいため掘削量を90m<sup>3</sup>に変更増とする。  
 ろ過砂利掘削厚10cmを砂が混じっている5cmとし、砂利掘削量を8m<sup>3</sup>に変更減とする。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 青事第4号  
青海総合福祉会館改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 合資会社山本製材所  
住 所 新潟県糸魚川市大字田海118
- ・ 当初契約日 平成28年 9月14日
- ・ 変更契約日 平成28年12月20日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月14日 から 平成29年 1月11日 まで  
変更後 平成28年 9月14日 から 平成29年 3月10日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,720,000 円  
変更後 10,749,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 シャワー室からトイレへの改修：2部屋  
作業室の改修：3部屋  
外部ゴミ箱の設置：1箇所  
外壁改修工事：1式  
  
変更後 シャワー室からトイレへの改修：2部屋  
作業室の改修：3部屋  
外部ゴミ箱の設置：1箇所  
外壁改修工事：1式  
追加工事  
非常灯バッテリーの取替  
換気扇フードの取替、外壁改修箇所の追加  
工期の延長：58日間
- ・ 変更理由 建築物定期調査の結果、非常灯の点灯しない箇所があったため取替工事を行う。  
足場設置後の検査により、換気扇フードの内側錆と、外壁劣化箇所が見つかったため。  
追加工事があったため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

青第12号  
市道川原線消雪パイプ井戸洗浄工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別

さく井工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社村尾技建上越支店  
新潟県上越市石橋 2 - 7 - 3 0
- ・ 当初契約日

平成28年12月14日
- ・ 変更契約日

平成28年12月20日
- ・ 工 期

変更前	平成28年12月14日	から	平成28年12月28日	まで
変更後	平成28年12月14日	から	平成29年 1月27日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	1,836,000 円
変更後	1,913,760 円
- ・ 工事の概要

変更前	井戸洗浄（ブラッシング、ペーリング、スロッシング）	1式
	簡易揚水試験（段階、連則揚水試験、回復試験）	1式
変更後	井戸洗浄（ブラッシング、ペーリング）	1式
	井戸内部調査業務（水中カメラ調査）	1式
- ・ 変更理由

  - ・ 井戸内部の詳細調査のため、水中カメラ調査を増工。
  - ・ 井戸内の状況からスロッシング作業が不可能なため、同作業を減工。
  - ・ 同、ポンプ据付工、揚水試験工を減工。以上に伴う工期の延長（30日間）。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 浄排第28-2号
- ・ 工 事 名 浄化槽排水専用管舗装復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成28年12月21日
- ・ 工 期  
変更前 平成28年 9月30日 から 平成29年 1月27日 まで  
変更後 平成28年 9月30日 から 平成29年 1月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,852,000 円  
変更後 13,355,280 円
- ・ 工事の概要  
変更前 舗装復旧延長 L=704.6m  
表層工 (⑤密粒度AS, t=5cm) A=1,317m<sup>2</sup>  
表層工 (⑦密粒度AS, t=5cm) A= 855m<sup>2</sup>  
  
変更後 舗装復旧延長 L=704.6m  
表層工 (⑤密粒度AS, t=5cm) A=1,317m<sup>2</sup>  
表層工 (⑦密粒度AS, t=5cm) A= 855m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 県道管理者との協議により、下水道管が消雪パイプを横断した箇所について、横断箇所の間隔が短い場合は、一連の舗装として復旧する旨の指示があったため、舗装復旧面積を変更増する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 簡水委第28-2号  
姫川簡易水道 水道施設整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 根知地区
- ・ 種 別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新日本設計株式会社上越営業所  
住 所 新潟県上越市木田1-8-17
- ・ 当初契約日 平成28年 7月21日
- ・ 変更契約日 平成28年12月22日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 7月21日 から 平成29年 1月16日 まで  
変更後 平成28年 7月21日 から 平成29年 1月16日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,340,000 円  
変更後 12,413,520 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 水道施設整備実施設計(詳細設計) 一式  
・ 送配水管布設詳細設計(φ150mm以下 L=4,000m)  
・ 測量業務(縦横断測量L=3,500m、測点間隔20m+変化点)
  
- 変更後 水道施設整備実施設計(詳細設計) 一式  
・ 送配水管布設詳細設計(φ150mm以下 L=4,300m)  
・ 測量業務(縦横断測量L=3,500m、測点間隔20m+変化点)
  
- ・ 変更理由 路線測量延長を300m増とする。  
(市道大神堂上沢線、市道山寺通橋線、市道山寺南線、市道別所西道線)

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第8号  
早川地区用水路実施設計（その2）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 平成28年 7月21日
- ・ 変更契約日 平成28年12月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 7月21日 から 平成29年 2月 5日 まで  
変更後 平成28年 7月21日 から 平成29年 2月 5日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,667,600 円  
変更後 3,135,240 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 用水路実施設計  
東側用水1工区（管水路） L=1,300m  
  
変更後 用水路実施設計  
東側用水1工区（管水路） L=1,880m
- ・ 変更理由
  - ・ 精査により、実施設計延長をL=1,300m⇒1,880mに増する。
  - ・ 予定していた仮設道路計画が不要となったため、施工計画の検討作業を削除する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名            農第20号  
                         赤岩用水改修工事
- ・ 工事場所            糸魚川市大字下倉地内
- ・ 種            別            土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称        株式会社カネカ  
  住            所        新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日        平成28年 9月 7日
- ・ 変更契約日        平成28年12月26日
- ・ 工            期        変更前 平成28年 9月 7日            から    平成29年 1月24日            まで  
                         変更後 平成28年 9月 7日            から    平成29年 1月24日            まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)        変更前            1,404,000 円  
                         変更後            1,581,120 円
- ・ 工事の概要        変更前 用水路改修延長 L=20.2m  
   土工 一式  
   水路工   ベンチリューム (300型)            L= 4.3m  
   鉄筋コンクリート台付管 (Φ400)    L=14.3m  
   集水樹設置 (500\*500)            N=2箇所  
  
                         変更後 用水路改修延長 L=46.8m  
   土工 一式  
   水路工   ベンチリューム (300型)            L=31.0m  
   硬質ポリ塩ビ管 (Φ400)            L=14.0m  
   コンクリート分水樹設置 (Ⅱ型)    N=2箇所
- ・ 変更理由        ・ 現場再調査の結果、縦断勾配修正が必要となり、横断部のコンクリート台付管から硬質ポリ塩ビ管に変更する。・ 縦断勾配修正に伴い、既設水路の勾配修正が必要となり、既設水路の布設替を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第8号  
 工事名 四ヶ字用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字蒲池地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社小滝建材  
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成28年 6月15日
- ・ 変更契約日 平成28年12月26日
- ・ 工 期  
 変更前 平成28年 6月15日 から 平成29年 1月20日 まで  
 変更後 平成28年 6月15日 から 平成29年 1月20日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 3,153,600 円  
 変更後 2,955,960 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 施工延長 用水路改修 L=92.4m  
 第1工区 深型ベンチリュウ-A600型 L=35.4m  
 第2工区 ベンチリュウ-A550型 L=53.0m  
 第3工区 スクリーンゲート更新 (簡易ゲート600型) N=1箇所  
 第4工区 ベンチリュウ-A400型 L=4.0m  
  
 変更後 施工延長 用水路改修 L=92.4m  
 第1工区 深型ベンチリュウ-A600型 L=35.4m  
 第2工区 ベンチリュウ-A550型 (再利用) L=17.0m  
 ベンチリュウ-A550型 (新設) L=36.0m  
 第3工区 スクリーンゲート更新 (簡易ゲート450型) N=1箇所  
 第4工区 ベンチリュウ-A400型 L=4.0m
- ・ 変更理由
  - ・ [2工区]現場再調査の結果、既設製品の再利用を増工し、水路新設を減工する。
  - ・ [3工区]地元要望による現場再精査の結果、更新するゲートの仕様を変更する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第5号  
早川地区用水路測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平、猿倉、砂場、北山地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 平成28年 6月15日
- ・ 変更契約日 平成28年12月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 6月15日 から 平成29年 2月 9日 まで  
変更後 平成28年 6月15日 から 平成29年 2月 9日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,584,000 円  
変更後 11,872,440 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、実施設計 一式  
測量 L=2,350m  
東側用水 1,2工区 L=2,000m  
西側用水 1,2工区 L= 350m  
実施設計  
西側用水 1,2工区 L= 350m  
  
変更後 測量、実施設計 一式  
測量 L=2,890m  
東側用水 1,2工区 L=2,570m  
西側用水 1,2工区 L= 320m  
実施設計  
西側用水 1,2工区 L= 320m
- ・ 変更理由
  - ・ 西側用水の測量設計作業延長を、精査によりL=350m⇒320mに減する。
  - ・ 東側用水の測量設計作業延長を、精査によりL=2,000m⇒2,570mに増する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第10号  
能生南部地区畦畔補強他整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下倉・大字溝尾地内ほか
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成28年 6月15日
- ・ 変更契約日 平成28年12月26日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月15日 から 平成29年 1月20日 まで  
変更後 平成28年 6月15日 から 平成29年 1月20日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,608,000 円  
変更後 13,893,120 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=3,125.6m  
暗渠排水工  
硬質ポリ吸水管 (Φ75mm) L=498.4m  
硬質塩ビ管 (VUΦ75mm) L=155.8m  
客土整地工  
客土整地工 (t=10cm) A=2,570m<sup>2</sup>  
  
変更後 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=2,612.4m  
暗渠排水工  
硬質ポリ吸水管 (Φ75mm) L=567.3m  
硬質塩ビ管 (VUΦ75~100mm) L=113.5m  
客土整地工  
客土整地工 (t=3~11cm) A=1,617m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ① 1工区において、地元要望により畦畔補強工事の延長を増す。・1工区に転石が確認され、土砂の転用不可能となったため、残土処理及び不足土搬入工の数量を増す。  
② 2,3工区の畦畔補強を一部次年度以降の施行とするため、今年度の補強延長を減ずる。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第4号  
教育研修センター駐車場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成28年10月26日
- ・ 変更契約日 平成28年12月28日
- ・ 工 期
 

変更前	平成28年10月26日	から	平成29年 3月24日	まで
変更後	平成28年10月26日	から	平成29年 3月24日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	3,942,000 円
変更後	3,809,160 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	駐車場舗装工	A=686m <sup>2</sup>
変更後	駐車場舗装工	A=632m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 関連工事の教こ第36号教育研修センター駐車場乗入口整備工事との調整のため舗装面積を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第36号  
教育研修センター駐車場乗入口整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成28年11月10日
- ・ 変更契約日 平成28年12月28日
- ・ 工 期 変更前 平成28年11月10日 から 平成29年 1月19日 まで  
変更後 平成28年11月10日 から 平成29年 1月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,240,000 円  
変更後 4,176,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 教育研修センター側乗入 (1工区) L=11.1m  
教育研修センター側乗入 (2工区) L=13.6m  
公民館側乗入 L=3.0m  
整地工 A=1150m<sup>2</sup>  
  
変更後 教育研修センター側乗入 (1工区) L=12.0m  
教育研修センター側乗入 (2工区) L=14.0m  
公民館側乗入 L=3.0m  
整地工 A=632m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 現状地盤の状態が悪質である為、良質土による地盤の入れ替えを増工する。