

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環第2号
糸魚川地域地熱資源開発調査事業 構造試錐井埋坑工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 地熱エンジニアリング株式会社
住 所 岩手県滝沢市大釜大清水356-6
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月 2日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 2月28日 まで
変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,726,800 円
変更後 12,097,080 円
- ・ 工事の概要 変更前 構造試錐井埋坑工事 一式

変更後 構造試錐井埋坑工事 一式

- ・ 変更理由
 - ・ 当初想定より豆砂利の投入量が少量になるため、材料費を減工する。
 - ・ 当初想定より汚泥処理量が少量になるため、産業廃棄物処理費を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-4号
姫川簡易水道 水道管布設（その4）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺・小田島特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 31,968,000 円
変更後 32,600,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=752.2m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=2.5m、・PE-W φ100 L=426.2m
・PE-W φ75 L=3.5m、・PE-W φ50 L=320.0m
・SGP-VD φ50 L=6.0m、・PP φ40 L=1.5m
・PP φ25 L=63.5m、・SGP-VD φ25 L=5.1m
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N=2基
[給水管]・PP φ25 N=2本、・PP φ20 N=33本

変更後 全体配管延長 L=757.7m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=2.5m、・PE-W φ100 L=432.7m
・PE-W φ75 L=2.5m、・PE-W φ50 L=320.0m
・SGP-VD φ50 L=6.0m、・PP φ40 L=0.2m
・PP φ25 L=63.5m、・SGP-VD φ25 L=5.1m
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N=2基
[給水管]・PP φ25 N=2本、・PP φ20 N=33本
- ・ 変更理由 既設管の位置が、管理図面と異なっていたため、接続位置を変更する。AラインのNo.8+12からNo.12までの舗装が厚いため、舗装切断及び廃材処分費を増とする。BラインのNo.5付近にドレンを設置する。不在需要家の給水管接続を3月に行うため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-5号
姫川簡易水道 水道管布設（その5）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 ガス公社・カネタ特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字須沢
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月 8日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 6月 8日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,404,000 円
変更後 28,562,760 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長	L=682.0m
	本設[配水管]・PE-W φ150 L=317.2m、	・PE-W φ100 L=81.9m
	・PE-W φ50 L=235.4m、	・PP φ25 L=47.5m
	[橋梁添架（孫左工門橋）]	
	・SUS二重保温管 100A×200φ	N=1.0箇所
	[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65	N= 1基
	[給水管]・PP φ20	N=18本
変更後	全体配管延長	L=681.3m
	本設[配水管]・PE-W φ150 L=316.5m、	・PE-W φ100 L=81.9m
	・PE-W φ50 L=235.4m、	・PP φ25 L=47.5m
	[橋梁添架（孫左工門橋）]	
	・SUS二重保温管 100A×200φ	N=1.0箇所
	[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65	N= 1基
	[給水管]・PP φ20	N=17本
- ・ 変更理由 【水管橋】水管橋の添架において、作業用足場を増工する。【配水管】No.14～No.16付近の組合営水道管が支障となるため同時施工の排水管工事と共に埋設箇所を変更するため、曲管を増工する。【給水管】給水管不要との申し出があったため、給水管1本を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-2号
姫川簡易水道 水道管布設 (その2) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 栄進・谷村特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月13日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 6月 8日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 6月 8日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 40,748,400 円
変更後 42,212,880 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=781.9m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=226.2m
・PE-W φ100 L=332.4m
・PE-W φ75 L= 71.0m
・PE-W φ50 L=152.3m
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N= 2 基
[給水管]・PP φ20 N= 37 本

変更後 全体配管延長 L=784.0m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=227.3m、・PE-W φ100 L=335.4m
・PE-W φ75 L= 71.0m、・PE-W φ50 L=149.3m
・Hi-VP φ50 L= 0.5m、・Hi-VP φ25 L= 0.5m
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N= 2 基
[給水管]・PP φ20 N= 38 本
- ・ 変更理由 国道148号の本復旧において、開削部と隣接する部分との段差を解消し交通規制を解除するため基礎工を増工する。交通誘導員について、安全を考慮し配置計画を見直す。水道組合からの依頼で給水管を増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-10号
姫川簡易水道 水道管布設 (その10) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 栄進・谷村特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月13日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月29日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 6月29日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,034,000 円
変更後 20,906,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=454.7m
本設[送水管]・PE-W φ100 L=103.0m
[配水管]・PE-W φ150 L=126.1m、・PE-W φ100 L=125.9m
・PE-W φ50 L=86.7m、・PP φ25 L=13.0m
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N=1基
[給水管]・PP φ20 N=5本、・接続工事 φ25以下 55箇所
[制御用電気ケーブル]・CVV-S MAZV 2sq10C L=103.0m
・CVV MAZV 2sq15C L=103.0m

変更後 全体配管延長 L=454.7m
本設[送水管]・PE-W φ100 L=103.0m
[配水管]・PE-W φ150 L=126.1m、・PE-W φ100 L=125.9m
・PE-W φ50 L=86.7m、・PP φ25 L=13.0m
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N=1基
[給水管]・PP φ20 N=5本、・接続工事 φ25以下 55箇所
[制御用電気ケーブル]・CVV-S MAZV 2sq10C L=103.0m
・CVV MAZV 2sq15C L=103.0m
- ・ 変更理由 市道浮地線の仕上りの変更に伴い土工事を変更。国道と市道の取付部のNo.0.0付近に暗渠が出てきたため下越とする。道路管理者との協議により、舗装構成を変更する。既設管の位置が、管理資料と異なっていたため土工事及び舗装復旧を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第23号
西飛山地区ため池新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成28年 9月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月13日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 9月29日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年 9月29日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 43,740,000 円
変更後 45,276,840 円
- ・ 工事の概要
変更前 ため池新設工事 貯水量 V=3,100m³
土 工 一式
表面遮水工 合成ゴムシート(t=1.5mm) A=2,570m²
導水路工 ヘンチリュ-A(500型) L= 189.0m
付帯工 一式 仮設道路工(W=4.0m) L= 170.0m
上イヨリ用水改修工事 L=115.5m
水路工 ヘンチリュ-A(600型) L=170.0m
付帯工 一式

変更後 ため池新設工事 貯水量 V=3,100m³
土 工 一式
表面遮水工 合成ゴムシート(t=1.5mm) A=2,150m²
付帯工 一式 安全施設工 転落防止柵(L=3.0m) L=64.0m
仮設道路工(W=4.0m) L=170.0m
上イヨリ用水改修工事 L=114.1m
水路工 ヘンチリュ-A(600型) L=110.5m
付帯工 一式
- ・ 変更理由 安全施設工として、転落防止柵L=64.0mを変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第13号
市道川原線消雪井戸改良工事
- ・ 工事場所 大字田海地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
住 所 新潟県上越市石橋2丁目7番30号
- ・ 当初契約日 平成29年 1月 4日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月13日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 1月 4日 から 平成29年 3月24日 まで
変更後 平成29年 1月 4日 から 平成29年 3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,482,000 円
変更後 4,451,760 円
- ・ 工事の概要
変更前 二重ケーシング設置 L=73m
井戸洗浄(ベ-リング、スピンナ) 一式
簡易揚水試験(段階、連続揚水試験、回復試験) 一式

変更後 二重ケーシング設置 L=72.7m
井戸洗浄(ベ-リング、スピンナ) 一式
簡易揚水試験(段階、連続揚水試験、回復試験) 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 既設ケーシングに砂利溜まりがあったため、二重ケーシングの延長減(30cm)。
 - ・ 水量を多く取り込むため、フィルタ-剤(豆砂利)の減工。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第8号
糸魚川市橋梁定期点検(その1)業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字能生小泊～蓮台寺2丁目地内
- ・ 種 別 その他
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成28年12月13日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年12月13日 から 平成29年 3月10日 まで
変更後 平成28年12月13日 から 平成29年 3月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,674,000 円
変更後 1,945,080 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=6橋

変更後 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=8橋

- ・ 変更理由 ・事業進捗のため、点検橋数を増する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第9号
糸魚川市橋梁定期点検(その2)業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市蓮台寺2丁目～外波地内
- ・ 種 別 その他
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成28年12月13日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年12月13日 から 平成29年 3月10日 まで
変更後 平成28年12月13日 から 平成29年 3月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,674,000 円
変更後 2,157,840 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=6橋

変更後 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=8橋

- ・ 変更理由 ・事業進捗のため、点検橋数を増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 簡水第28-1号
工事名 姫川簡易水道 水道管布設 (その1) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック・後藤特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月16日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,140,000 円
変更後 22,825,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=424.1m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=241.2m
 ・PE-W φ75 L=137.4m
 ・PE-W φ50 L= 45.5m
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N= 1基
[給水管]・PP φ20 N= 4本

変更後 全体配管延長 L=421.5m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=238.4m
 ・PE-W φ75 L=137.4m
 ・PE-W φ50 L= 45.7m
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N= 1基
[給水管]・PP φ20 N= 4本
- ・ 変更理由 他の地下埋設物の状況により配管延長を減とする。道路管理者の指示により国道148号歩道内の一部について舗装構成を変更する。市道大野中道線において既設管の再使用に変更したことにより配管接続工と不要管撤去工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 簡水第28-3号
 工事名 姫川簡易水道 水道管布設 (その3) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック・カネタ 特定共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成28年 6月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月16日
- ・ 工 期
 変更前 平成28年 6月22日 から 平成29年 3月 6日 まで
 変更後 平成28年 6月22日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 22,032,000 円
 変更後 22,831,200 円
- ・ 工事の概要
 変更前 全体配管延長 L=424.5m
 本設[配水管]・PE-W φ100 L=154.5m
 ・PE-W φ75 L=175.4m
 ・PE-W φ50 L= 94.6m
 [消火栓]・多雪型地上式消火栓 φ65 N= 1基
 [給水管]・PP φ20 N= 5本

 変更後 全体配管延長 L=434.1m
 本設[配水管]・PE-W φ100 L=154.5m
 ・PE-W φ75 L=175.4m
 ・PE-W φ50 L=104.1m
 [消火栓]・多雪型地上式消火栓 φ65 N= 1基
 [給水管]・PP φ20 N= 5本
- ・ 変更理由 既設管の状況により配管延長を増工する。
 道路管理者の指示により本復旧面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第14号
横町排水路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社戸田組
住 所 新潟県糸魚川市横町2-3-31
- ・ 当初契約日 平成28年10月26日
- ・ 変更契約日 平成29年2月17日
- ・ 工 期

変更前	平成28年10月26日	から	平成29年3月10日	まで
変更後	平成28年10月26日	から	平成29年3月10日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,942,000 円
変更後	3,942,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=70m ベンチリューム設置	L=70m
変更後	施工延長 L=35m ベンチリューム設置	L=35m
- ・ 変更理由
 - ・ 底板コンクリートのとりこわし・処分を増工する。(t=12cm→t=30cm)
 - ・ 施工延長を減工する。(L=70m→L=35m)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-8号
姫川簡易水道 水道管布設（その8）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺・猪又特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成28年 6月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月20日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月15日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 6月15日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,496,000 円
変更後 17,921,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=547.4m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=130.4m
・PE-W φ100 L=106.2m
・PE-W φ75 L=179.9m
・PE-W φ50 L=130.9m
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N=1基
[給水管]・PP φ20 N=12本
[給水管接続工事] N=17箇所

変更後 全体配管延長 L=552.7m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=127.7m、・PE-W φ100 L=105.2m
・PE-W φ75 L=180.1m、・PE-W φ50 L=136.8m
・Hi-VP φ75 L= 1.4m、・Hi-VP φ50 L= 1.5m
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N=1基
[給水管]・PP φ20 N=12本
[給水管接続工事] N=18箇所
- ・ 変更理由 空気弁取付箇所の高さが不十分なため、簡易な施設に変更したための減。下水道工事の法線変更に伴う継手及び布設費、土工費の増。大野小学校内の掘削箇所にコンクリート路盤が現れたための土工費の増。既設不明給水管の追加接続等に係る給水管土工費の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-9号
姫川簡易水道 水道管布設 (その9) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又・後藤特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成28年 6月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月20日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月22日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 6月22日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,044,000 円
変更後 10,743,840 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=333.1m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=113.0m
・PE-W φ100 L=121.5m
・PE-W φ50 L= 43.1m
・PE-W φ25 L= 55.5m
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N=1基
[給水管]・PP φ20 N=11本
[給水管接続工事] φ20 N=2箇所

変更後 全体配管延長 L=335.6m
本設[配水管]・PE-W φ150 L=111.5m
・PE-W φ100 L=121.5m
・PE-W φ50 L= 47.1m
・PE-W φ25 L= 55.5m
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N=1基
[給水管]・PP φ20 N=11本
[給水管接続工事] φ20 N=2箇所
- ・ 変更理由 市道掘割線の舗装復旧工事を増工するもの。浄化槽排水専用管の延長増に伴い、同時施工である配水管延長も増とするもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教こ第26号
青海小学校高圧受電設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 平成28年 8月10日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月20日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月10日 から 平成29年 3月13日 まで
変更後 平成28年 8月10日 から 平成29年 3月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 24,462,000 円
変更後 24,462,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 キュービクル取替 一式
高圧引込線改修 一式

変更後 キュービクル取替 一式
高圧引込線改修 一式

【変更内容】

直列リアクトル追加 一式
ハンドホール 1組中止
電気通信線路支障移設 一式

- ・ 変更理由 コンデンサーの損傷防止のため直列リアクトルを設置する。(突入電流の抑制)
配管経路の変更に伴い、ハンドホールを1組中止する。
支障となる電気通信線路(電話・光ケーブル)について移設工事を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-22号
姫川簡易水道 水道管架設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成28年 8月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月20日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 8月18日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 8月18日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 32,400,000 円
変更後 33,930,360 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=49.7m
本設[大野鏡橋水管橋]
・ SUS二重保温管 150A×300φ N=1.0箇所
[堀切水管橋]
・ SUS二重保温管 80A×250φ N=1.0箇所
[配水管]
・ PE-W φ150 L=49.7m

変更後 全体配管延長 L=64.2m
本設[大野鏡橋水管橋]
・ SUS二重保温管 150A×300φ N=1.0箇所
[堀切水管橋]
・ SUS二重保温管 80A×250φ N=1.0箇所
[配水管]
・ PE-W φ150 L=64.2m
- ・ 変更理由 JR大糸線軌道横断工事を増工する。市道部の舗装復旧工事を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-11号
姫川簡易水道 電気計装・機械・滅菌設備整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成28年 8月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月20日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月18日 から 平成29年 3月 6日 まで
変更後 平成28年 8月18日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 42,444,000 円
変更後 42,807,960 円
- ・ 工事の概要 変更前
 - ・ 深井戸水中ポンプ φ65mm×7.5kw×12段以下 N=2基
(0.25m³/min、全揚程 76m)
 - ・ 滅菌器 バルブレス液中ポンプ 薬注タンク50L、電極付 N=2台
 - ・ 電気設備 1式
 - 水源地：動力盤、計装盤、電磁流量計 φ80
 - 配水池：分電盤、電磁流量計 φ100、残留塩素計、投込水位計
 - ・ 場内配管 φ100mm以下 L=68.0m
 - ・ 仮設配管 φ100mm以下 L=29.4m
 変更後
 - ・ 深井戸水中ポンプ φ65mm×7.5kw×12段以下 N=2基
(0.25m³/min、全揚程 76m)
 - ・ 滅菌器 バルブレス液中ポンプ 薬注タンク50L、電極付 N=2台
 - ・ 電気設備 1式
 - 水源地：動力盤、計装盤、電磁流量計 φ80
 - 配水池：分電盤、電磁流量計 φ100、残留塩素計、投込水位計
 - ・ 場内配管 φ100mm以下 L=76.8m
 - ・ 仮設配管 φ100mm以下 L=27.4m
- ・ 変更理由 屋外水栓柱と滅菌室の蛇口を取り付けるもの。組合水道のポンプが、2台同時運転できないため、仮設配管を変更するもの。既設ポンプの動力ケーブルが水道管布設に支障となるため、仮設配線するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第4号
教育研修センター駐車場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成28年10月26日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月20日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月26日 から 平成29年 3月24日 まで
変更後 平成28年10月26日 から 平成29年 3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,809,160 円
変更後 3,809,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場舗装工 A=632m²

変更後 駐車場舗装工 A=625m²

- ・ 変更理由 舗装面積を減工し、タイヤ止めブロックの設置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第11号
市道ぬな川大坪線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社平建設
新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月24日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月18日 まで
変更後 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,573,600 円
変更後 15,995,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良延長 L=164.4m W=5.0m
L型擁壁 (H=1.0m) L=123m
重力式擁壁 (H=1.0m) L= 14m
防護柵 (H=1.1m) L=136m

変更後 道路改良延長 L=164.0m W=5.0m
L型擁壁 (H=1.0m) L=119m
重力式擁壁 (H=1.0m) L= 17m
防護柵 (H=1.1m) L=134m
- ・ 変更理由 ・掘削時に既設横断構造物の不良箇所を発見したため、横断構造物復旧を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第11号
親不知ピアパークレストピア厨房排水工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 合資会社山本製材所
住 所 新潟県糸魚川市大字田海1 1 8
- ・ 当初契約日 平成28年12月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月24日
- ・ 工 期 変更前 平成28年12月22日 から 平成29年 3月21日 まで
変更後 平成28年12月22日 から 平成29年 3月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,350,000 円
変更後 1,501,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	排水溝モルタル塗替え	L=8.0m
	ドレイン用排水管設置	L=4.5m
	グレーチング枠取替	L=15.2m
	床塗装	A=42.0m
変更後	排水溝モルタル塗替え	L=8.0m
	ドレイン用排水管設置	L=4.5m
	グレーチング枠取替	L=15.2m
	床塗装	A=42.0m
	給水配管漏水補修	5か所
	土間勾配補修	3.0㎡
- ・ 変更理由 厨房機器を移動したところ、給水管の土間立ち上がりに漏水が有るため取替えを行う。
厨房機器を移動したところ、土間に水が溜まる箇所が有るためモルタル補修を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第7号
美山公園噴水施設再整備工事
- ・工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・当初契約日 平成28年 9月 5日
- ・変更契約日 平成29年 2月27日
- ・工 期 変更前 平成28年 9月 5日 から 平成29年 3月24日 まで
変更後 平成28年 9月 5日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 31,320,000 円
変更後 31,320,000 円
- ・工事の概要

変更前	噴水改修工	1箇所
	噴水設備工	
	噴水システム工	1箇所
	噴水電気システム工	1箇所
	広場整備工	
	芝張工	A=144m ²
	平板ブロック舗装	A= 40m ²
	機械室改修工	1箇所
変更後	噴水改修工	1箇所
	噴水設備工	
	噴水システム工	1箇所
	噴水電気システム工	1箇所
	広場整備工	
	芝張工	A=144m ²
	平板ブロック舗装	A= 40m ²
	機械室改修工	1箇所
- ・変更理由 機械室内の装置作成に時間を要しているため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第55号
工事名 真木ほ場暗渠排水整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月27日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,743,600 円
変更後 8,004,960 円
- ・ 工事の概要
変更前 暗渠排水工
硬質ポリ吸水管(Φ75mm) L=1,958.0m
硬質塩ビ管(VUΦ75mm) L= 375.0m

変更後 暗渠排水工
硬質ポリ吸水管(Φ75mm) L=2,020.0m
硬質塩ビ管(VUΦ75mm) L= 395.0m
- ・ 変更理由 ・ 事業促進のため、暗渠管布設延長をL=82.0mを変更増する。
(吸水渠布設延長 L=1,958.0m⇒L=2,020.0m)
(集水渠布設延長 L=375.0m⇒L=395.0m)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第56号
能生南部地区畦畔補強他整備その2工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰・大字楨地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 2月27日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,008,000 円
変更後 20,934,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=4,045.4m
客土整地工
客土整地工 (t=10cm) A=2,310m²

変更後 畦畔補強工
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=4,638.1m
客土整地工
客土整地工 (t=10cm) A=2,310m²
- ・ 変更理由 ・ 事業推進のため、畦畔補強延長をL=592.7m変更増する。
(畦畔補強延長をL=4,045.4m⇒L=4,638.1m)