

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

28災第5号
市道御前山線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

平成29年 2月15日
- ・ 変更契約日

平成29年 6月 1日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 2月15日	から	平成29年 7月31日	まで
変更後	平成29年 2月15日	から	平成29年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,968,000 円
変更後	4,991,760 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=14.0m 幅員 W=2.2~2.7(3.2~3.7)m コンクリートブロック積工 SL=3.52~4.96m A=54m ²
変更後	復旧延長 L=14.0m 幅員 W=2.2~2.7(3.2~3.7)m コンクリートブロック積工 SL=3.52~4.96m A=54m ²
- ・ 変更理由

「建設工事請負基準約款第27条第6項」に基づき、請負代金額を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第14号
長者温泉ゆとり館 浴場設備貯湯タンク更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 6月 30日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 6月 30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,747,600 円
変更後 3,821,040 円
- ・ 工事の概要 変更前 堅型貯湯タンク (SUS444 1,000L) 撤去据付 1基
付属配管・電気工事 1式

変更後 堅型貯湯タンク (SUS444 1,000L) 撤去据付 1基
付属配管・電気工事 1式
浴槽排水バルブ取替 50Å 2基

- ・ 変更理由 浴槽の排水バルブが、老朽化により水位低下の原因となっていることが判明したため、男女浴槽排水バルブ計2基の取り替えを実施する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第16号
能生駅前駐車場等整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月15日 から 平成29年 6月22日 まで
変更後 平成29年 3月15日 から 平成29年 6月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,256,520 円
変更後 7,994,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場等整備一式
自由勾配側溝布設 (横断型300×400~500) L=28m
消雪パイプ散水管布設 (現場打 φ65) L=35m
アスファルト舗装工 (⑤(新20FH) t=5cm) A=143㎡
オーバーレイ工 (⑨(13F) t=3cm) A=167㎡

変更後 駐車場等整備一式
自由勾配側溝布設 (横断型300×400~500) L=28m
消雪パイプ散水管布設 (現場打 φ65) L=35m
アスファルト舗装工 (⑤(新20FH) t=5cm) A=262㎡
オーバーレイ工 (⑨(13F) t=3cm) A=140㎡
- ・ 変更理由
 - ・ コンクリート取壊し増 (V=14m³)
 - ・ 舗装面積の増 (A=92㎡)
 - ・ 防護柵及び視線誘導標設置の削除

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第20号
 工事名 市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月 1日	から	平成29年11月30日	まで
変更後	平成29年 3月 1日	から	平成29年11月30日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	42,302,520 円
変更後	42,366,240 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良工事 L=101m W=4.0(6.0)m
	土 工 一式
	排水構造物工 L=101m
	(門型カバート2000×1100)
変更後	道路改良工事 L=105m W=4.0(6.0)m
	土 工 一式
	排水構造物工 L=105m
	(ボックスカバート2000×1100)
- ・ 変更理由
 - ・ 当初は現道が狭く、クレーンでの作業が困難なことからコンローラー工法を計画していたが、現地精査の結果、施工範囲を工区割りし、ボックスカバートによる標準施工に変更する。
 - ・ 事業促進のため、工事延長をL=4m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-17号
姫川簡易水道 水道管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺・大神堂地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 カネカ・小田島建設特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成28年11月 2日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月 2日
- ・ 工 期
変更前 平成28年11月 2日 から 平成29年11月30日 まで
変更後 平成28年11月 2日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 31,320,000 円
変更後 31,675,320 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=872.8m
本設
[配水管]・PE-W φ100 L=872.8m

変更後 全体配管延長 L=705.7m
本設
[配水管]・PE-W φ100 L=275.7m
・PE-W(高圧) φ100 L=430.0m
- ・ 変更理由 山寺地区の高台へ給水するため、一部を高圧管に管種変更する。
市道転石梶山線の舗装復旧面積を半幅から全幅に変更する。
インフレスライド条項の適用に伴い、労務単価等を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	青第1号				
・工事名	須沢臨海公園オートキャンプ場トイレ設置工事				
・工事場所	糸魚川市大字須沢地内				
・種別	建築一式工事				
・契約の相手方	合資会社山本製材所				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字田海118				
・住所					
・当初契約日	平成29年 4月26日				
・変更契約日	平成29年 6月 9日				
・工期	変更前	平成29年 4月26日	から	平成29年 6月22日	まで
	変更後	平成29年 4月26日	から	平成29年 7月31日	まで
・契約金額	変更前	9,234,000 円			
・(消費税込)	変更後	9,234,000 円			
・工事の概要	変更前	トイレユニット設置 (3,440×2,205)	N=1 基		
		電気工事	一式		
		機械設備工事	一式		
		外構工事	一式		
	変更後	トイレユニット設置 (3,440×2,205)	N=1 基		
		電気工事	一式		
		機械設備工事	一式		
		外構工事	一式		

- ・変更理由 ユニットトイレの工場製作に期間を要するため、工期を39日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-24号
姫川簡易水道 舗装復旧（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月23日 から 平成29年 6月30日 まで
変更後 平成29年 3月23日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,712,000 円
変更後 16,488,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装復旧延長 L=1,779m
表層工 (⑤密粒度As) A=2,176m²
表層工 (⑦密粒度As) A= 396m²
表層工 (⑨密粒度As) A= 135m²
コンクリート舗装 A= 34m²

変更後 舗装復旧延長 L=1,251m
表層工 (⑤密粒度As) A=1,509m²
表層工 (⑦密粒度As) A= 389m²
表層工 (⑨密粒度As) A= 577m²
コンクリート舗装 A= 36m²
- ・ 変更理由 道路管理者との現地協議により舗装幅を変更したための舗装面積の減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-25号
姫川簡易水道 舗装復旧（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 本間道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月23日 から 平成29年 6月30日 まで
変更後 平成29年 3月23日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,904,000 円
変更後 15,853,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	舗装復旧延長 L=921m	
	表層工 (⑤密粒度As)	A=2,340m ²
	表層工 (⑦密粒度As)	A= 14m ²
	表層工 (⑥密粒度As)	A= 183m ²
	コンクリート舗装	A= 46m ²
変更後	舗装復旧延長 L=982m	
	表層工 (⑤密粒度As)	A=1,762m ²
	表層工 (⑦密粒度As)	A= 64m ²
	表層工 (⑥密粒度As)	A= 696m ²
	コンクリート舗装	A= 44m ²
- ・ 変更理由 労務単価の変更による増。道路管理者との協議で、一部区間の舗装幅の変更により、機械施工から人力施工に変更したための増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第11号
平岩地区防災広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成28年10月26日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月12日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月26日 から 平成29年 7月18日 まで
変更後 平成28年10月26日 から 平成29年 8月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,820,000 円
変更後 17,829,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 トイレ棟の新築
鉄骨造平屋建て
建築面積：19.64㎡
延床面積：18.00㎡
既設体育館棟の屋根の改修：424㎡

変更後 トイレ棟の新築
鉄骨造平屋建て
建築面積：20.19㎡
延床面積：18.00㎡
既設体育館棟の屋根の改修：424㎡
○屋根板金工事の追加
○工期の延長
- ・ 変更理由 隣接する体育館棟の基礎ベースが図面寸法より大きく、
本工事の基礎と緩衝することから当初計画より10cm位置を変更する。
浄化槽設置工事との工程調整を行った結果、30日間の工期延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第21号
工事名 林道岡倉谷線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月14日
- ・ 工期
変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 7月31日 まで
変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 2,646,000 円
変更後 2,796,120 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 L=138.0m W=5.0m
舗装打替工 表層工(◎密粒度アスコソ13F, t=4cm) A=392.5㎡
上層路盤工(M-40, t=9cm) A=395.6㎡
不陸整正工(補足材なし) A=395.6㎡
ガードケーブル撤去工 L=75.0m

変更後 林道改良 L=124.5m W=5.0m
舗装打替工 表層工(◎密粒度アスコソ13F, t=4cm) A=339.5㎡
上層路盤工(M-40, t=9cm) A=342.7㎡
不陸整正工(補足材なし) A=267.6㎡
ガードケーブル撤去工 L=60.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 融雪後の現場再確認の結果、撤去再設置予定の横断側溝が破損しているため、新設に変更する。
 - ・ 現場再精査の結果、舗装打替工並びにガードケーブル撤去工の施工数量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第2号
工事名 下早川運動広場防球ネット修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成29年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 6月26日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 5月22日 から 平成29年 7月20日 まで
変更後 平成29年 5月22日 から 平成29年 7月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,922,400 円
変更後 2,053,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 防球ネット修繕工事 1式
1 塁側 : 226.0m²
3 塁側 : 241.0m²

変更後 防球ネット修繕工事 1式
1 塁側 : 226.0m²
3 塁側 : 241.0m²
廃材運搬及び処分 1.0式
- ・ 変更理由 工事の支障木の伐採後の処理を、場内処分からリサイクルセンターにおいての場外処分に変更したため。