

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第4号
須沢臨海公園駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成29年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月 2日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月21日 から 平成29年 9月13日 まで
変更後 平成29年 6月21日 から 平成29年 9月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,164,400 円
変更後 3,392,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場区画 20台

床掘り	(ハックホ0.4m3級)	V=200m3
中木植栽	(セイヨウベニカナメモチ)	N=140本
路盤工	(RC0-40 T=20cm)	A=330m2
アスファルト舗装工	(◎密粒度AS13F T=4cm)	A=324m2

変更後 駐車場区画 (自動車19台 自転車1区画)

床掘り	(ハックホ0.4m3級)	V=200m3
中木植栽	(マサキ)	N=195本
路盤工	(RC0-40 T=20cm)	A=330m2
アスファルト舗装工	(◎密粒度AS13F T=4cm)	A=324m2

- ・ 変更理由
 - ・ 駐車場から公園への進入路として階段工を2箇所設置する。
 - ・ 生垣工の樹種をセイヨウベニカナメモチからマサキに変更する。これに伴い植栽本数を140本から195本に増工し、土壌改良材の配合も変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第44号
 工 事 名 ミナミノ用水改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月 2日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月 8日 まで
 変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月 8日 まで
- ・ 契約金額 変更前 4,503,600 円
 (消費税込) 変更後 4,730,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修 L=280m
 第1工区 L= 44m ベンチフリューム(BF350)布設 L=44m
 第2工区 L= 49m ベンチフリューム(BF300)布設 L=49m
 第3工区 L=187m ベンチフリューム(BF350)布設 L=59m
 ベンチフリューム(BF400)布設 L=73m
 ベンチフリューム(BFB400)布設 L=46m
 プレスト管(Φ350)布設 L= 8m

変更後 用水改修 L=277.6m
 第1工区 L=44m ベンチフリューム(350型)布設 L=44m
 第2工区 L=48.6m ベンチフリューム(350型)布設 L=48.6m
 第3工区 L=185m ベンチフリューム(350型)布設 L=57.6m
 ベンチフリューム(400型)布設 L=71.2m
 ベンチフリューム(400B型)布設 L=46.4m
 プレスト管(φ350) L=9.8m
- ・ 変更理由

 - ・1工区において、水路布設法面からの湧水処理のため、暗渠工(φ100有孔管)をL=39.5m新規追加する。併せて、法面の安定を図るため、柵板工L=12mを新規追加する。
 - ・全工区の小運搬工を人力運搬から機械運搬へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第3号
亀が丘体育館屋根改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社谷村建設
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成29年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月 2日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 5月31日 から 平成29年 8月28日 まで
変更後 平成29年 5月31日 から 平成29年 9月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,544,000 円
変更後 23,712,480 円
- ・ 工事の概要 変更前 折板屋根カバー工法 1,285㎡

変更後 折板屋根カバー工法 1,285㎡
塗装改修工事 一式

- ・ 変更理由 既存ルーフファンの格子鉄骨下地に錆が発生し、劣化が確認されたため、ルーフファン廻りのシーリング打ち替え、ウレタン塗装、ボルト廻り修繕を追加する。
これに伴い、工期を14日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号及び工事名
ガ水 第29-26号
南寺町地区 ガス水道管布設 工事
- ・ 工事場所
糸魚川市 南寺町3丁目 地内
- ・ 種別
管工事
- ・ 工事の概要(変更後)

 <ガス>
 <水道>
 ・本設 φ100mm PE L=39.0m 供給管 N=4本
 ・本設 φ100mm PE-W L=39.0m 給水管 N=4本
- ・ 契約の相手方(商号又は名称住所)

 有限会社 住宅設備サービス
 糸魚川市大字平牛942-4

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 29 年 4 月 26 日から 平成 29 年 8 月 31 日まで	3,585,600 円	平成 29 年 4 月 26 日
変更(1回目)	平成 29 年 4 月 26 日から 平成 29 年 8 月 31 日まで	4,015,440 円	平成 29 年 8 月 3 日
変更(2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更(3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変更理由

 水道管分岐工事を行うにあたり既設水道管の深度が深いことから二日間に渡る開削が必要となったが、警察署からの指導により夜間の交通規制を解除できなくなったため、夜間交通誘導警備員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第29-3号
南寺町地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 4月 26日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 4月 26日 から 平成29年 8月 31日 まで
変更後 平成29年 4月 26日 から 平成29年 8月 31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,650,400 円
変更後 3,556,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=39.7m
管渠工(開削) VU◎150 L=38.65m
組立1号マンホール N=1箇所
小型マンホール(300型) N=2箇所
公共樹及び取付管 N=4箇所

変更後 施工延長 L=39.4m
管渠工(開削) VU◎150 L=38.35m
組立1号マンホール N=1箇所
小型マンホール(300型) N=2箇所
公共樹及び取付管 N=4箇所
- ・ 変更理由 掘削の結果、市道蓮台寺線アスファルト舗装版厚が当初想定より厚かったため、アスファルト舗装廃材処理量を変更増する。警察等関係機関協議に基づき、交通警察誘導員配置人員を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28災第6号
市道外波開拓地区外幹線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月15日 から 平成29年 8月31日 まで
変更後 平成29年 3月15日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,227,840 円
変更後 14,219,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=40.0m
道路幅員 W=4.0m

L型擁壁設置工 L=31m

変更後 復旧延長 L=40.0m
道路幅員 W=4.0m

L型擁壁設置工 L=31m

- ・ 変更理由 No. 0+13.0～No. 1+11.0の間において、掘削土を確認したところ、転用土として使用できないため、購入土で対応する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第11号
糸魚川市橋梁定期点検(その3)業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字仙納～大字上路地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日建技術
住 所 新潟県新潟市東区松島3丁目4番6号
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 8月31日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年 9月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,906,000 円
変更後 17,357,760 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
標準点検 N=44橋

変更後 橋梁定期点検
標準点検 N=64橋
- ・ 変更理由
 - ・ 事業進捗のため、点検橋数を増する。
 - ・ 上記に伴い、工期を29日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	29大和保第1号				
工 事 名	大和川漁港海岸保全工事				
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字大和川地先				
・ 種 別	土木一式工事				
・ 契約の相手方	株式会社谷村建設				
商号又は名称	新潟県糸魚川市寺町1-6-35				
住 所					
・ 当初契約日	平成29年 7月12日				
・ 変更契約日	平成29年 8月 9日				
・ 工 期	変更前	平成29年 7月12日	から	平成30年 1月 7日	まで
	変更後	平成29年 7月12日	から	平成30年 1月 7日	まで
・ 契約金額	変更前	35,532,000 円			
(消費税込)	変更後	36,776,160 円			
・ 工事の概要	変更前	第8潜堤 消波工 異形ブロック製作 (30t) N=38個			
		第7潜堤 消波工 異形ブロック製作 (30t) N=26個			
	変更後	第8潜堤 消波工 異形ブロック製作 (30t) N=38個			
		第7潜堤 消波工 異形ブロック製作 (30t) N=29個			

- ・ 変 更 理 由 事業進捗を図るため、第7潜堤の異形ブロック製作個数を26個から29個に変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第43号
藤崎ほ場排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月10日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 8月31日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,168,640 円
変更後 2,168,640 円
- ・ 工事の概要
変更前 排水路改修 L=100m
ベンチリューム(BF500転用材)布設 L= 69m
ベンチリューム(BF500新材)布設 L= 28m
落差工 3基

変更後 排水路改修 L=101m
ベンチリューム(BF500転用材)布設 L=90.4m
ベンチリューム(BF500新材)布設 L= 6.8m
落差工 3基
- ・ 変更理由
 - ・ 現地精査により、ベンチリュームの既設材の転用本数を増し、それに伴い新材数を減する。
 - ・ 暗渠排水管布設において、No.0～No.1区間内で湧水があったため、暗渠管を増工する。
 - ・ 隣接地権者との協議により、水路計画を高くして沿線の窪地形を解消するため、土量を

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第9号
市道浜町通線ほか路線測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1丁目・大町2丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社フクシマ測量
住 所 新潟県糸魚川市大字中浜132-1
- ・ 当初契約日 平成29年 4月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月14日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 4月25日 から 平成29年 8月22日 まで
変更後 平成29年 4月25日 から 平成29年10月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,268,000 円
変更後 2,268,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 路線測量 4路線 $\Sigma L=586m$
中心線測量 4路線 $\Sigma L=586m$
縦断測量 4路線 $\Sigma L=586m$
横断測量 4路線 $\Sigma L=586m$
用地幅杭設置測量 4路線 $\Sigma L=586m$

変更後 路線測量 4路線 $\Sigma L=586m$
中心線測量 4路線 $\Sigma L=586m$
縦断測量 4路線 $\Sigma L=586m$
横断測量 4路線 $\Sigma L=586m$
用地幅杭設置測量 4路線 $\Sigma L=586m$
- ・ 変更理由 一部の路線において地権者との協議に時間を要しているため、委託日数を120日間から170日間に変更し、履行期限を平成29年10月11日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第28-39号
 工事名 能生中学校体育館天井等落下防止対策（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成29年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月22日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 6月28日	から	平成29年 9月15日	まで
変更後	平成29年 6月28日	から	平成29年 9月15日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	21,600,000 円
変更後	21,600,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	体育館天井撤去工事 メッシュ天井撤去 A=1,175㎡ 柔剣道場天井落下防止工事 吊元補強金具取付 A=750㎡
変更後	体育館天井撤去工事 メッシュ天井撤去 A=1,175㎡ 柔剣道場天井落下防止工事 吊元補強金具取付 A=750㎡ 【変更】 廃棄物処理数量変更（金属くず）7.5 t→5.5 t 塗装工事追加 一式
- ・ 変更理由 実績数量に伴い、金属くずの処理数量を変更する。
 吊ボルト撤去部及び、結露による錆発生部について塗装工事を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 総第1号
糸魚川市庁舎外壁防水修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月23日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 6月14日 から 平成29年 9月13日
変更後 平成29年 6月14日 から 平成29年 9月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,450,000 円
変更後 9,141,120 円
- ・ 工事の概要 変更前 外壁改修工事：254㎡
サッシ調整工事：一式

変更後 市本庁舎の外壁防水修繕（タイル補修、シーリング打替え等）

- ・ 変更理由 外壁下地、外壁仕上げ材の数量の増減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環第1号
交通安全標示整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町・東寺町・南押上地内
- ・ 種 別 塗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月25日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 7月20日 から 平成29年10月 9日 まで
変更後 平成29年 7月20日 から 平成29年10月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,808,000 円
変更後 2,786,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 区画線設置 L=1,300m
路面標示シート N=30セット

変更後 区画線設置 L=1,213m
路面標示シート N=30セット

- ・ 変更理由 現場精査により、区画線設置工（緑色）の施工延長を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第10号
市道名引山線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月25日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 7月20日 から 平成29年 9月17日 まで
変更後 平成29年 7月20日 から 平成29年 9月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,806,000 円
変更後 4,971,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 切削オーバーレイ工 A=1120.0m²

変更後 舗装修繕工事 L=125.0m

切削オーバーレイ工 A=875m²
クラック補修工 L=117m

- ・ 変更理由 No.2～No.7の舗装部 (L=103m) において、深さ3cm以上のクラックがあるため切削深さを5cmとする。道路上のクラックが発生している箇所切削オーバーレイ後に再びクラックが発生する可能性があるため、クラック補修工 (L=117m) を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第4号
都市再生整備計画事業効果分析調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 青海地区
- ・ 種 別 都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月22日 から 平成29年10月31日 まで
変更後 平成29年 5月22日 から 平成30年 3月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,512,000 円
変更後 1,512,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 事業効果分析調査委託
糸魚川市都市再生整備計画事業 青海地区
事業効果分析調査資料作成 一式

変更後 事業効果分析調査委託
糸魚川市都市再生整備計画事業 青海地区
事業効果分析調査資料作成 一式
- ・ 変更理由 事後評価委員会に参加予定である学識経験者との日程調整により、工期を平成30年3月23日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第7号
市道南通線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月25日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 7月20日 から 平成29年 9月17日 まで
変更後 平成29年 7月20日 から 平成29年10月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,426,000 円
変更後 6,426,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=86.55m
排水構造物工 L=86.55m
舗装工 A=368.4m²

変更後 施工延長 L=86.55m
排水構造物工 L=86.55m
舗装工 A=368.4m²

- ・ 変更理由 電柱移設について電柱所有者との協議に時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-4号
早川簡易水道 水道管布設（その4）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出・大字下出地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 創和ジャステック・木島特定共同企業体
糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月28日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 7月27日 から 平成30年 1月31日 まで
変更後 平成29年 7月27日 から 平成30年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 32,400,000 円
変更後 32,495,040 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=692.1m
本設[配水管]・PE-W φ100 L=302.4m
・PE-W φ75 L=112.9m
・PE-W φ50 L= 54.8m
・PP φ25 L=222.0m
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N= 1基
[給水管]・PP φ20 N= 8本

変更後 全体配管延長 L=696.6m
本設[配水管]・PE-W φ100 L=302.4m
・PE-W φ75 L=112.9m
・PE-W φ50 L= 54.8m
・PP φ30 L=115.0m
・PP φ25 L=111.5m
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N= 1基
[給水管]・PP φ20 N= 8基
- ・ 変更理由 需要家の要望により、A-7インチからA-17インチへ取出位置を変更する。A-17インチの取出が1件増えたため、A-17インチの口径を25Aから30Aに増径する。地元住民との協議によりφ25mmの配水管及び給水管の布設位置を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第29-32号
- 及 び 工 事 名 一の宮・蓮台寺地区 ガス水道管布設 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 一の宮2丁目・蓮台寺1丁目 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工 事 の 概 要 <ガス> <水道>
- (変 更 後) ・本設 φ100mm PE L=93.0m ・本設 φ100mm PE-W L=93.0m

- ・ 契約の相手方
- 商号又は名称 株式会社 栄進設備工業
- 住 所 糸魚川市南押上2丁目10番31号

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 29 年 8 月 9 日から 平成 30 年 3 月 30 日まで	3,780,000 円	平成 29 年 8 月 9 日
変更 (1 回目)	平成 29 年 8 月 9 日から 平成 30 年 3 月 30 日まで	3,502,440 円	平成 29 年 8 月 28 日
変更 (2 回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3 回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 特記仕様書に記載のとおり、隣接工事（ガ水第29-4号）と受注者が同一となったため、諸経費調整による変更減。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

建補委第11号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その11業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市本町・大町1・2丁目地内ほか
- ・ 種 別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

開発技建株式会社
新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
- ・ 当初契約日

平成29年 5月23日
- ・ 変更契約日

平成29年 8月29日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年 5月23日	から	平成29年 9月25日	まで
変更後	平成29年 5月23日	から	平成29年12月 8日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,128,000 円
変更後	7,128,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	現況及び復興計画の把握	一式
	各路線における無電柱化可能性検討	一式
	無電柱化推進の課題整理	一式
	整備優先度検討	一式
	合意形成	一式
	関係機関協議	一式
変更後	現況及び復興計画の把握	一式
	各路線における無電柱化可能性検討	一式
	無電柱化推進の課題整理	一式
	整備優先度検討	一式
	合意形成	一式
	関係機関協議	一式
- ・ 変更理由

電線管理者との協議に時間を要したため、委託日数を126日間から200日間に変更し、履行期限を平成29年12月8日とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

建委第2号
復興まちづくり防災水利のあり方検討業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市本町・大町1・2丁目地内ほか
- ・ 種 別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

平成29年 5月23日
- ・ 変更契約日

平成29年 8月29日
- ・ 履行期間

	変更前	平成29年 5月23日	から	平成29年 9月25日	
	変更後	平成29年 5月23日	から	平成29年12月 8日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	7,020,000 円	
	変更後	7,020,000 円	
- ・ 委託業務
の 概 要

	変更前	主な検討範囲 A=17.4ha	
		対策案の立案	一式
		現地調査	一式
		整備方針の検討	一式
		検討結果とりまとめ	一式
		打合せ協議	一式
		報告書作成	一式
	変更後	主な検討範囲 A=17.4ha	
		対策案の立案	一式
		現地調査	一式
		整備方針の検討	一式
		検討結果とりまとめ	一式
		打合せ協議	一式
		報告書作成	一式
- ・ 変更理由

消防関係者及び河川管理者との協議に時間を要したため、委託日数を126日間から200日間に変更し、履行期限を平成29年12月8日とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第8号
新羽生除雪車両基地地盤調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字羽生地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
住 所 新潟県上越市石橋2丁目7番30号
- ・ 当初契約日 平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月20日 から 平成29年 9月17日 まで
変更後 平成29年 7月20日 から 平成29年 9月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,252,800 円
変更後 1,365,120 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 機械ボーリング (6m) 1本
標準貫入試験 6回
資料取りまとめ 一式
断面図等の作成 一式

変更後 機械ボーリング (9m) 1本
標準貫入試験 9回
透水試験 一式
資料取りまとめ 一式
断面図等の作成 一式
- ・ 変更理由 掘削中、当初想定していなかった支持地盤に到達せず、当初の予定深度6mから9mに変更する。また、支持層が深くなることから現場透水試験を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第3号
ガスホルダー第1橋橋梁補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年 5月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月 8日 から 平成29年10月 4日 まで
変更後 平成29年 5月 8日 から 平成29年10月 4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,452,000 円
変更後 7,452,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋長 L=8.5m 幅員 W=3.6m

詳細調査 一式

補修設計 一式

変更後 橋長 L=8.5m 幅員 W=3.6m

詳細調査 一式

補修設計 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 現地詳細調査の結果、伸縮装置が設置されてなく、目地部からの漏水が懸念されるため、伸縮装置の検討を追加する。
 - ・ 関係機関との協議が不要となったため、関係機関協議資料作成を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第5号
市道川原線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成29年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月29日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 6月21日	から	平成29年 9月28日	まで
変更後	平成29年 6月21日	から	平成29年 9月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,968,000 円
変更後	4,977,720 円
- ・ 工事の概要

変更前	切削オーバーレイ工	A=717m ²
	表層工	A=125m ²
変更後	路面切削	A=823m ²
	オーバーレイ工	A=698m ²
	表層工	A=126m ²
- ・ 変更理由 消融雪路線であるためアスファルト舗装の使用合材を消雪水に対応したものに変更する。消雪パイプ脇の既設舗装の取壊しを掘削機で計上していたが、早期交通解放を図るため、大型切削機による取壊しに変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第5号
市道南通線用地測量ほか業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成29年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月30日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年 6月13日	から	平成29年10月10日	まで
変更後	平成29年 6月13日	から	平成29年10月10日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,836,000 円
変更後	1,836,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地測量 2,900㎡ ・ 面積計算 2,000㎡ ・ 用地現況測量あり ・ 転写連続図作成あり ・ 用地幅杭設置 30m ・ 第二種特定有害物質土壤調査（土壤汚染対策法関連） 1地点×3区画【10m×10mメッシュ】 ①土壤含有量試験②土壤溶質量試験 ①②とも全9物質
変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地測量 3,150㎡ ・ 面積計算 2,000㎡ ・ 用地現況測量あり ・ 転写連続図作成あり ・ 第二種特定有害物質土壤調査（土壤汚染対策法関連） 1地点×3区画【10m×10mメッシュ】 ①土壤含有量試験②土壤溶質量試験 ①②とも全9物質
- ・ 変更理由
 - ・ 用地幅杭を建設課で設置したため、設置費用を減額する。
 - ・ 当初設計では測量面積を2,900㎡としたが、境界確認が必要な測量面積の範囲が3,150㎡に増となるため変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第8号
藤崎地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社新日本コンサルタント新潟営業所
新潟県新潟市西区五十嵐中島2-15-48
- ・ 当初契約日 平成29年 5月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 8月31日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月15日 から 平成30年 3月20日 まで
変更後 平成29年 5月15日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,537,160 円
変更後 6,964,920 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 第22計画区 (F II-2本体、F II-2原図、G、H複図) A=0.07km²
第23計画区 (E 2、F I) A=0.14Km²
第23計画区 (F II-1) A=0.07Km²

変更後 第22計画区 (F II-2本体、F II-2原図、G、H複図) A=0.07km²
第23計画区 (E 2、F I、F II-1) A=0.14Km²

- ・ 変更理由 第23計画区のF II-1工程について、一部 (0.07km²) の調査予定であったが、事業の進捗を図るため、計画区の全域 (0.14km²) を調査する。