

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

青第10号
市道橋立学校線災害復旧（その1）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社山岸組
新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日

平成29年10月24日
- ・ 変更契約日

平成29年11月 1日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成29年10月24日 | から | 平成29年12月25日 | まで |
| 変更後 | 平成29年10月24日 | から | 平成29年12月25日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 3,348,000 円 |
| 変更後 | 4,456,080 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|--------------|----------------------|
| 変更前 | 復旧延長 | L = 35.0m |
| | 大型土のう積 (購入土) | N = 95袋 |
| | 大型土のう積 (転用土) | N = 102袋 |
| | 舗装工 | A = 35m ² |
| 変更後 | 復旧延長 | L = 48.0m |
| | 大型土のう積 (購入土) | N = 134袋 |
| | 大型土のう積 (転用土) | N = 142袋 |
| | 舗装工 | A = 35m ² |
- ・ 変更理由

 - ・ 現場再調査の結果、復旧延長を13m延長し48.0mとする。
 - ・ 復旧延長の延長に伴い、大型土のう製作・設置を79袋増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第14号
谷根広田ほ場確定測量換地業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 糸魚川市土地改良区
住 所 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
- ・ 当初契約日 平成28年12月 6日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 2日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年12月 6日 から 平成30年 3月20日 まで
変更後 平成28年12月 6日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,719,600 円
変更後 5,022,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 確定測量業務 一式
2級基準点測量 N= 2点
3級基準点測量 N= 2点
4級基準点測量 N=25点
測量業務面積 A=3.1ha
換地業務
換地業務区域面積 A=3.1ha

変更後 確定測量業務 一式
2級基準点測量 N= 2点
3級基準点測量 N= 2点
4級基準点測量 N=25点
測量業務面積 A=3.1ha
換地業務
換地業務区域面積 A=3.1ha
- ・ 変更理由 ほ場区域内調査の結果、換地における下記項目の追加により相続等代位登記一式を変更増
 - ・ 所有者相続人の戸籍及び住所確認 (9件) ・ 死亡による相続登記申請書作成 (2件)
 - ・ 所有者保存登記申請書作成 (1件) ・ 住所の変更登記申請書作成 (1件)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

総第2号
一の宮第2駐車場拡張整備工事
- ・ 工事場所

糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社小滝建材
新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日

平成29年 7月27日
- ・ 変更契約日

平成29年11月 2日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成29年 7月27日 | から | 平成29年11月23日 | まで |
| 変更後 | 平成29年 7月27日 | から | 平成29年11月23日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 4,730,400 円 |
| 変更後 | 4,730,400 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|------------------------------|
| 変更前 | 駐車場拡張工事 |
| 側溝工 | 横断用自由勾配側溝300×300 L=6m |
| 舗装工 | アスファルト舗装 A=509m ² |
| 付帯工 | 横断防止柵 L=2.0m N= 4基 |
| | 横断防止柵 L=3.0m N=20基 |
| 変更後 | 駐車場拡張工事 |
| 側溝工 | 横断用自由勾配側溝300×300 L=8m |
| 舗装工 | アスファルト舗装 A=510m ² |
| 付帯工 | 横断防止柵 L=2.0m N= 4基 |
| | 横断防止柵 L=3.0m N=20基 |
- ・ 変更理由

現地精査により既設側溝との取付を良くするため、横断工をL=2.0m増工とする。
 現地精査により舗装高の見直しを図り、間詰めコンクリートの一部を減工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第1号
 工事名 市道昭田線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 7日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成29年 5月22日 | から | 平成29年11月17日 | まで |
| 変更後 | 平成29年 5月22日 | から | 平成29年12月15日 | まで |
- ・ 契約金額
 (消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 15,999,120 円 |
| 変更後 | 15,999,120 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|---|
| 変更前 | 道路改良延長 L=71.7m W=5.0m 土工 一式 側溝工 U型側溝 (PU3型250~300) L=63m 集水桝 (500~800型) N=4基 舗装工 アスファルト舗装 (㊦密粒度AS新20FH) A=412m ² |
| 変更後 | 道路改良延長 L=71.7m W=5.0m 土工 一式 側溝工 U型側溝 (PU3型250~300) L=63m 集水桝 (500~800型) N=4基 舗装工 アスファルト舗装 (㊦密粒度AS新20FH) A=379m ² |
- ・ 変更理由 台風被害に伴う緊急の災害復旧応急工事により、当工事の現場作業員の確保が出来ないため工期を28日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

簡水第28-17号
姫川簡易水道 水道管布設工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字山寺・大神堂地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

カネカ・小田島建設特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日

平成28年11月 2日
- ・ 変更契約日

平成29年11月 7日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成28年11月 2日 | から | 平成29年11月30日 | まで |
| 変更後 | 平成28年11月 2日 | から | 平成29年11月30日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 31,675,320 円 |
| 変更後 | 37,909,080 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|-------------------------------|
| 変更前 | 全体配管延長 L=705.7m 本設 |
| | [配水管]・PE-W φ100 L=275.7m |
| | ・PE-W(高圧) φ100 L=430.0 |
| 変更後 | 全体配管延長 L=776.4m 本設 |
| | [配水管]・PE-W φ100 L=275.7m |
| | ・PE-W(高圧) φ100 L=500.7m |
- ・ 変更理由

事業促進のため配管延長を増とする。市道大神堂山寺線において転石が多いため掘削断面を変更する。道路管理者との調整により市道大神堂上沢線の舗装合材を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-26号
早川簡易水道 水道管布設（その5）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋・道明地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 カネカ・木島組特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月23日 から 平成29年11月30日 まで
変更後 平成29年 3月23日 から 平成30年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,380,000 円
変更後 27,680,400 円
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|------------------|----------|
| 変更前 | 全体配管延長 | L=533.5m |
| | [配水管]・PE-W φ 100 | L=206.9m |
| | ・PE-W φ 75 | L= 99.5m |
| | ・PE-W φ 50 | L=144.3m |
| | ・PP-N φ 25 | L= 71.5m |
| | [消火栓]・地上消火栓 φ 75 | L=11.3m |
| | [給水管]・PP-N φ 20 | N=17箇所 |
| | | |
| 変更後 | 全体配管延長 | L=578.5m |
| | [配水管]・PE-W φ 100 | L=243.3m |
| | ・PE-W φ 75 | L= 96.5m |
| | ・PE-W φ 50 | L=162.9m |
| | ・PP-N φ 25 | L= 66.0m |
| | [消火栓]・地上消火栓 φ 75 | L=9.8m |
| | [給水管]・PP-N φ 20 | N=21箇所 |
- ・ 変更理由 3工区内で転石が多いため掘削断面を変更する。3工区内の次年度接続予定既設管口径が異なっていたため、配管口径及び布設延長を変更する。事業費促進のため、PE-W φ 100の布設延長等を増工する。県道工事との工程調整により、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|----|--------------|----|
| ・工事番号 | 農第21号 | | | | |
| ・工事名 | 西側用水改修工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字谷根地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方 商号又は名称 住所 | 株式会社関原建設 新潟県糸魚川市大字土塩1650 | | | | |
| ・当初契約日 | 平成29年 9月 6日 | | | | |
| ・変更契約日 | 平成29年11月 7日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 平成29年 9月 6日 | から | 平成30年 1月 26日 | まで |
| | 変更後 | 平成29年 9月 6日 | から | 平成30年 3月 27日 | まで |
| ・契約金額 (消費税込) | 変更前 | 3,888,000 円 | | | |
| | 変更後 | 3,888,000 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 施工延長 L=8.7m ブロック積工 コンクリートブロック積 A=18㎡ 水路工 ベンチリユーム900型 撤去再設置 L=2m ベンチリユーム900型 設置 L=1m 仮設工 一式 | | | |
| | 変更後 | 施工延長 L=8.7m ブロック積工 コンクリートブロック積 A=18㎡ 水路工 ベンチリユーム900型 撤去再設置 L=2m ベンチリユーム900型 設置 L=1m 仮設工 一式 | | | |

- ・変更理由 仮設工において、地権者との協議に時間を要したため、工期を60日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環清第2号
し尿処理施設排水設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 8日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 7月12日 から 平成29年12月 8日 まで
変更後 平成29年 7月12日 から 平成29年12月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,382,400 円
変更後 1,566,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=35.5m
管渠工 (開削) HIVP φ65 L=35.05m

変更後 施工延長 L=35.7m
管渠工 (開削) HIVP φ65 L=35.25m

- ・ 変更理由 掘削したところ、計画管布設箇所不明管が出てきたため、設置箇所の変更を要する土工関係を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第9号
市道西性寺西線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 8月25日 から 平成29年11月22日 まで
変更後 平成29年 8月25日 から 平成29年11月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,922,400 円
変更後 1,922,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕延長 30.5m
排水構造物工
自由勾配側溝 300×300 L=30.5m
舗装工
下層路盤工 (RC-40、t=12cm) A=15m²
上層路盤工 (M-40、t=10cm) A=15m²
表層工 (⑦密粒度As (新20FH) 改質I型) A=31m²

変更後 道路修繕延長 30.5m
排水構造物工
自由勾配側溝 300×300 L=30.5m
舗装工
下層路盤工 (RC-40、t=12cm) A=15m²
上層路盤工 (M-40、t=10cm) A=15m²
表層工 (⑦密粒度As (新20FH) 改質I型) A=32m²
- ・ 変更理由 ・側溝布設箇所において、帝石パイプラインの防護措置が必要な箇所が新たに生じたため防護用鉄板を増工する。
・住宅のブロック塀に支障をきたすため既設石積の取壊しを一部減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第36号
工事名 林道岡倉谷線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内・大字小滝地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 9日
- ・ 工期
変更前 平成29年 1月25日 から 平成29年11月30日 まで
変更後 平成29年 1月25日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,642,000 円
変更後 6,841,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=3,376m W=4.0~5.0m
土工 崩土除去路面清掃工 L=3,200m
BF側溝土砂撤去工 L=1,000m
法面工 植生シート工 A= 245㎡
舗装工 オバーレイ舗装工 t=4cm A= 140㎡
雑工 大型土のう工(製作・設置) N=35袋

変更後 復旧延長 L=3,890.6m W=4.0~5.0m
土工 崩土除去路面清掃工 L=3,750m
BF側溝土砂撤去工 L=1,050m
法面工 わら芝 A=40㎡
舗装工 オバーレイ舗装工 t=4cm A=33㎡
雑工 大型土のう工(製作・設置) N=26袋
- ・ 変更理由
 - ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき、請負代金を変更
 - ・ 現場精査の結果、崩土除去路面清掃工について増工
 - ・ 12工区において横断排水流末箇所既設構造物の洗掘防止のため水叩き玉石積工を増工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第12号
新鉄排水路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市新鉄2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 7月28日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 7月28日 から 平成29年11月23日 まで
変更後 平成29年 7月28日 から 平成29年11月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,404,000 円
変更後 1,627,560 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=13.0m
排水構造物工 L=13.0m

変更後 施工延長 L=13.0m
排水構造物工 L=13.0m

- ・ 変更理由 施工箇所が狭く隣接市道の一部を作業スペースとして使用するため、交通誘導警備員を配置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第20号
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年11月30日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成30年 2月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 42,366,240 円
変更後 45,040,320 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良工事 L=105m W=4.0(6.0)m

土 工 一式
排水構造物工 L=105m
(ボックスカルバート2000×1100)

変更後 道路改良工事 L=109m W=4.0(6.0)m

土 工 一式
排水構造物工 L=118m
(ボックスカルバート2000×1100 L=109m、
自由勾配側溝 300×300 L= 9m)

- ・ 変更理由 事業促進のため、ボックスカルバートの施工延長をL=4m、側溝工をL=9m、増工する。
既設構造物の取壊しを行った際、構造物の一部厚い箇所があり、近隣に家屋もあることから振動と騒音を軽減するため、コンクリート切断工による細断作業を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-28号
姫川簡易水道 水道管布設（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住設・横川特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月23日 から 平成29年11月30日 まで
変更後 平成29年 3月23日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 39,798,000 円
変更後 43,313,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=830.2m
本設 (C line)
[配水管]・PE-W φ100 L=506.1m
・SGP-VD φ100 L= 10.2m
・PE-W φ50 L=309.9m
・SGP-VD φ100 L= 4.0m
[消火栓]・地上式単口消火栓(多雪型) φ65 N=3基
[給水管]・PP φ20 N=29本

変更後 全体配管延長 L=851.4m
本設 (C line)
[配水管]・PE-W φ100 L=506.1m
・SGP-VD φ100 L= 10.2m
・PE-W φ50 L=331.1m
・SGP-VD φ100 L= 4.0m
[消火栓]・地上式単口消火栓(多雪型) φ65 N=3基
[給水管]・PP φ20 N=27本
- ・ 変更理由 特例措置により労務単価を変更する。給水管取出し位置の変更によりφ50mmラインの延長を増工し、φ100mmラインの給水管を2本減ずる。φ100mmラインの舗装がAsとCoの2層構成であったため、工事費を増工する。道路管理者との調整により舗装復旧面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第2号
 工 事 名 海の資料館 越山丸改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成29年 5月 22日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 10日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 5月 22日 から 平成29年12月 3日 まで
 変更後 平成29年 5月 22日 から 平成29年12月 3日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 20,520,000 円
 変更後 21,423,960 円
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|--------|----------|
| 変更前 | 船体塗装工 | A=1,511㎡ |
| | デッキ張替工 | A=73㎡ |
| | 船外防水工 | A=53㎡ |
| | 船内修繕工 | 一式 |
| | エアコン取替 | 2基 |
| | | |
| 変更後 | 船体塗装工 | A=1,404㎡ |
| | デッキ張替工 | A=73㎡ |
| | 船外防水工 | A=63㎡ |
| | 船内修繕工 | 一式 |
| | エアコン取替 | 2基 |
- ・ 変更理由 ・再調査により塗装面積をA=107.0㎡の変更減とし、デッキ穴あき鉄板補修A=14.6㎡と既存の昇降階段1ヵ所を変更増とする。・船外腐食部分の補修防水箇所をA=10.0㎡の変更増とする。・船内修繕工事として床補修2ヶ所、通路補修1ヵ所を変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第49号
市野々ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成29年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成29年11月10日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月15日 から 平成29年11月30日 まで
変更後 平成29年 2月15日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,138,400 円
変更後 2,201,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 水門改修 2箇所
土砂吐ゲート開閉機・扉体交換 N=1基
簡易ゲート交換(Φ400) N=1基

変更後 水門改修 2箇所
土砂吐ゲート開閉機・扉体交換 N=1基
簡易ゲート交換(Φ400) N=1基
取水施設改修工 一式

- ・ 変更理由 現地再調査の結果、取水に支障をきたしている取水施設の改修工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第2号
市道苦竹原西第9号線苦竹原橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年11月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 6月14日 から 平成29年12月28日 まで
変更後 平成29年 6月14日 から 平成29年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,832,000 円
変更後 6,329,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=44.26m W=4.0m
橋面補修工 A=174m²
伸縮継手取替工 L=8.0m

変更後 橋梁修繕 L=44.26m W=4.0m

橋面補修工 A=174m²
伸縮継手取替工 L=8.0m

- ・ 変更理由 橋面舗装切削において、当初の想定より舗装が厚かったため、取壊し及び復旧厚の増。
当初 平均5 cm → 変更後 平均6 cm
上記主な理由により設計変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 健第2号
こころの総合ケアセンター駐車場舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町1丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成29年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成29年11月13日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 9月28日 から 平成29年11月26日 まで
変更後 平成29年 9月28日 から 平成29年11月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,482,000 円
変更後 4,532,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 アスファルト舗装工 A=942m²

変更後 アスファルト舗装工 A=942m²

- ・ 変更理由 交通事故防止のため、区画線工を増工する。
交通事故防止のため、視線誘導標設置工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 消第2号
工 事 名 真光寺地内 耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年11月13日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月 9日 まで
変更後 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月 9日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 10,800,000 円
変更後 11,112,120 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 耐震性貯水槽 (V=60m³級) N=1基
採水管 (80A) N=1箇所
ホッパーロー管 (80A) N=1箇所

変更後 耐震性貯水槽 (V=60m³級) N=1基
採水管 (80A) N=1箇所
ホッパーロー管 (80A) N=1箇所
- ・ 変 更 理 由 掘削土が水分を多く含み、埋戻しに適さないため購入土による埋戻しに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第24号
東海地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社渋谷建設
新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日

平成29年 9月 6日
- ・ 変更契約日

平成29年11月14日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成29年 9月 6日 | から | 平成29年11月29日 | まで |
| 変更後 | 平成29年 9月 6日 | から | 平成29年12月28日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 1,890,000 円 |
| 変更後 | 1,890,000 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|--|-------------------------------|
| 変更前 | 復旧延長 L=16.0m 落石防護網工 金網・ロープ設置工 アンカー設置工 | A=160m ² N=10箇所 |
| 変更後 | 復旧延長 L=16.0m 落石防護網工 金網・ロープ設置工 アンカー設置工 | A=160m ² N=10箇所 |

- ・ 変更理由 台風21号災害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、工期を29日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第7号
下早川第1地区 調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内ほか3箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成29年7月5日
- ・ 変更契約日 平成29年11月14日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年7月5日 から 平成30年1月31日 まで
変更後 平成29年7月5日 から 平成30年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,604,000 円
変更後 17,604,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務
ほ場整備設計 N=2箇所
パイプライン設計 N=1箇所
合流工設計 N=1箇所
用水路(開水路)設計 N=3箇所
経済効果算定
経済効果算定 N=2箇所

変更後 調査設計業務
ほ場整備設計 N=2箇所
パイプライン設計 N=1箇所
合流工設計 N=1箇所
用水路(開水路)設計 N=3箇所
経済効果算定
経済効果算定 N=2箇所
- ・ 変更理由 委託業者より、台風21号豪雨災害の災害応援業務の優先的な取組みの要請を受けたため、工期を59日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第15号
 工 事 名 普通河川空沢川修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社山伸
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成29年11月15日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成29年 9月28日 | から | 平成29年11月26日 | まで |
| 変更後 | 平成29年 9月28日 | から | 平成30年 1月31日 | まで |
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 1,944,000 円 |
| 変更後 | 1,944,000 円 |
- ・ 工 事 の 概 要

| | |
|-----|----------------------------------|
| 変更前 | 河川修繕 L=15.0m |
| | ・ 張コンクリート打設 V=4.5m ³ |
| | ・ 底張コンクリート打設 V=2.5m ³ |
| | ・ 仮設工 一式 |
| 変更後 | 河川修繕 L=15.0m |
| | ・ 張コンクリート打設 V=4.5m ³ |
| | ・ 底張コンクリート打設 V=2.5m ³ |
| | ・ 仮設工 一式 |
- ・ 変 更 理 由 台風21号の被害に伴う災害応急工事により、当該工事の現場作業員の確保が出来ないため工期を66日間追加し、平成30年1月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第58号
十二平水路新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年11月16日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成30年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,904,520 円
変更後 7,904,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 水路新設 L=564.0m
土 工 一 式
水路工 ベンチリューム(300)設置 L=564.0m
付帯工 田区排水樹設置 N=12基

変更後 水路新設 L=564.0m
土 工 一 式
水路工 ベンチリューム(300)設置 L=564.0m
付帯工 田区排水樹設置 N=12基

- ・ 変更理由 台風災害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、本業務の工期を80日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第2号
林道入山吹原線落石対策測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字吹原地内ほか5箇所
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社大地設計事務所
住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 平成29年 5月15日
- ・ 変更契約日 平成29年11月16日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月15日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 5月15日 から 平成30年 3月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,151,520 円
変更後 4,151,520 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量業務委託
山腹平面測量 A=1.1ha
山腹縦断測量 L=100m
山腹横断測量 N=19断面
設計業務委託
詳細設計(構造計算・法面検討) N=4箇所

変更後 測量業務委託
山腹平面測量 A=1.1ha
山腹縦断測量 L=100m
山腹横断測量 N=19断面
設計業務委託
詳細設計(構造計算・法面検討) N=4箇所
- ・ 変更理由 台風21号による緊急測量設計業務の優先を考慮し、本業務の履行期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第25号
林道岡倉谷線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成29年11月16日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 9月28日 から 平成29年12月26日 まで
変更後 平成29年 9月28日 から 平成29年12月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,834,000 円
変更後 4,403,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 林道改良 L=13.0m W=5.0m
盛土工
表層 (㊟密粒度アスコン13F, t=4cm) A=26.8㎡
上層路盤 (M-40, t=7cm) A=26.9㎡
横断工
鉄筋コンクリート台付管 (φ700) L=5.0m

変更後 林道改良 L=13.0m W=5.0m
盛土工
表層 (㊟密粒度アスコン13F, t=4cm) A=26.8㎡
上層路盤 (M-40, t=7cm) A=26.9㎡
横断工
鉄筋コンクリート台付管 (φ700) L=5.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 盛土材の提供を受ける土砂の土取場が変更になったため、盛土材の運搬距離を変更する
 - ・ 降雨時の現場再精査の結果、路面水による法面の浸食を防止するため、アスカーブ設置工を増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第45号
峰山用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年11月17日
- ・ 工期
変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月 8日 まで
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 5,042,520 円
変更後 4,914,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 用水改修 L=444m
【第1工区 L=160m】塩化ビニル管(VU100)布設 L=59m
塩化ビニル管(VU150)布設 L=67.5m
プレスト管(Φ150)L=24.2m、ベンチリューム(300型)L=10m布設
【第2工区 L=284m】塩化ビニル管(VU150)布設 L=212m
プレスト管(Φ150)L=62m、ベンチリューム(300型)L=3m布設
既設側溝蓋掛け(300型) N=5枚
既設側溝蓋掛け(400型) N=2枚

変更後 用水改修 L=472.7m
【第1工区 L=183.1m】塩化ビニル管(VU100)布設 L=60.3m
塩化ビニル管(VU150)布設 L=62.6m
プレスト管(Φ150)L=51.2m、ベンチリューム(300型)L=9m布設
【第2工区 L=289.6m】塩化ビニル管(VU150・200)布設 L=169.2m
プレスト管(Φ150)L=67.2m、ベンチリューム(300型)L=4m布設
既設側溝蓋掛け(300型) L=22.2m
既設側溝蓋掛け(400型) L=27m
- ・ 変更理由 【1工区】・関係者との協議により、水路ルート変更(Vu管を削除し、プレスト管を増)
・塩ビ管布設のうち、既設材で転用可能な資材を再利用し、一部転用材を使用
【2工区】・塩ビ管布設のうち、既設BFの状態が良好な区間を既設水路蓋掛に変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第42号
工事名 タテオ用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年11月17日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月 8日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,517,720 円
変更後 5,655,960 円
- ・ 工事の概要
変更前 用水改修 L=280m
 プレスト管(Φ350)布設 L=103m
 ベンチフューム(BFB300)布設 L=176m
 取水柵(現場打2000×1400) 1基
 分水柵(Ⅱ型下) 1基
 点検柵(Ⅰ型下) 3基
 付帯部 ベンチフューム(BFB300)布設 L=5m
 ブロック積(控350) A=7㎡

 変更後 用水改修 L=280m
 プレスト管(φ350)布設 L=104m
 ベンチフューム(BFB300)布設 L=176m
 取水柵(石積工2200×2100) 1基
 分水柵(Ⅱ型下) 1基
 点検柵(Ⅰ型下) 3基
 付帯部 ベンチフューム(BFB300)布設 L=5m
 巨石積(転石利用) A=6㎡
- ・ 変更理由
 - ・ プレスト管布設区間において、発生土の土質が悪く管巻立基礎材への転用に適さないため、再生クラッシュランを基礎材に使用
 - ・ 残土運搬整地工において運搬作業工種と距離を変更
 - ・ 現場内に転石が多いため、ブロック積を転石を利用した巨石積工に変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第14号
工 事 名 市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年11月20日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月25日 から 平成29年12月 2日 まで
変更後 平成29年 8月25日 から 平成29年12月 2日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,700,000 円
変更後 2,917,080 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 道路修繕延長 120m
排水構造物工 L=24m
防護柵設置工 L=90m

変更後 道路修繕延長 98m
排水構造物工 L=18m
防護柵設置工 L=80m
- ・ 変 更 理 由 床板の構造を大型車両の通行に耐えられるものに変更する。
防護柵設置延長を短縮する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第15号
中能生小学校プール改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 塗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成29年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成29年11月20日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成29年 9月13日 | から | 平成29年12月11日 | まで |
| 変更後 | 平成29年 9月13日 | から | 平成29年12月11日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 3,650,400 円 |
| 変更後 | 4,054,320 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|--|
| 変更前 | 躯体ひび割れ補修 一式 プール塗装改修 400m ² |
|-----|--|

変更後 躯体ひび割れ補修 一式
(アンカーピンニングエポキシ樹脂注入354本・他)
プール塗装改修 400m²

- ・ 変更理由 プール内部の塗装をはがし状態を確認したところ、側面に浮きが確認されたため、モルタルの浮きと欠損部を補修する。
梯子周辺の踏場となるひび割れを優先して修繕する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第17号
早川地区用水路測量設計（その3）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字猿倉、中野、北山地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社新日本コンサルタント新潟営業所
住 所 新潟県新潟市西区五十嵐中島2-15-48
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年11月20日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,644,400 円
変更後 9,822,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、実施設計 一式
測量 L=1,450m
東側用水(3工区) L= 700m
大山用水 L= 750m
設計 L=2,140m
東側用水(2,3工区) L=1,390m
大山用水 L= 750m

変更後 測量、実施設計 一式
測量 L=1,420m
東側用水(3工区) L=710m
大山用水 L=710m
設計 L=2,110m
東側用水(2,3工区) L=1,400m
大山用水 L=710m
仮設道路設計 L=370m
- ・ 変更理由 現地再精査の結果、東側用水の工事運搬路として仮設道路が必要なことから、仮設道路の設計委託業務 L=370mを変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第60号
西側用水 (2工区) 改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年11月20日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 19,782,360 円
変更後 20,365,560 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=81.3m
土 工 一 式
側溝工 BF800 L=78.8m
付帯工 一 式 (コンクリート樹 3基)
仮設道路工 一 式 (横断暗渠 L=12.0m)

変更後 施工延長 L=81.2m
土 工 一 式
側溝工 BF800 L=78.7m
付帯工 一 式 (コンクリート樹 3基)
仮設道路工 一 式 (横断暗渠 L=12.0m)
- ・ 変更理由
・ 掘削時に巨石が発生したことから岩石破碎を増工
・ 現場再精査により、排土予定箇所付近に砂場地区への水道管があることが判明したため、水道管ルートを切り替える
・ 用水組合からの要望により、用水管理道整備のため開水路への蓋掛けを増工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第61号
東側用水(1工区)改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字岩倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成29年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成29年11月20日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成29年 3月14日 | から | 平成29年12月10日 | まで |
| 変更後 | 平成29年 3月14日 | から | 平成29年12月10日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 34,757,640 円 |
| 変更後 | 34,313,760 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|---------------------------------|
| 変更前 | 施工延長 L=370.0m |
| | 土工 一式 |
| | 管水路工 Φ600,700,BF700 L=352.9m |
| | 付帯工 一式(コンクリート柵 4基) |
| | 用水管理道路工 コンクリート舗装 A=250㎡ |
| 変更後 | 施工延長 L=348.7m |
| | 土工 一式 |
| | 水路工 高密度ポリエチレン管(φ700mm) L=275.3m |
| | 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L= 57.6m |
| | 付帯工 一式 |
- ・ 変更理由 同事業内の他工事と調整を図った結果、当該工事については施工延長を21.3m変更減する
(L=370.0m → L=348.7m)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第59号
工事名 西側用水 (1工区) 改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年11月20日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 16,824,240 円
変更後 16,517,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=238.8m
土工 一式
管水路工 Φ600 L=228.8m
付帯工 一式 (コンクリート樹 6基)
用水管理道路工 コンクリート舗装 A=125㎡

変更後 施工延長 L=239.9m
土工 一式
管水路工 φ600 L=228.9m
付帯工 一式 (コンクリート樹 5基)
- ・ 変更理由
・ 掘削時に軟岩の区間が発生したことから岩石破碎を増工
・ 現場再精査の結果、舗装を施工した方が危険性が高いと判断したため、用水管理道路工コンクリート舗装を減工
・ 法線を再精査したことにより、既設コルゲート管の撤去、処分を減工

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

復防委第1号
市道浜町通線ほか物件調査業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市本町・大町1・2丁目地内
- ・ 種別

物件
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社梨本測量社
新潟県上越市東城町3-10-6
- ・ 当初契約日

平成29年7月12日
- ・ 変更契約日

平成29年11月22日
- ・ 履行期間

| | | | | | |
|--|-----|------------|----|-------------|----|
| | 変更前 | 平成29年7月12日 | から | 平成29年12月20日 | まで |
| | 変更後 | 平成29年7月12日 | から | 平成29年12月20日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|--|--|
| | 変更前 | 3,520,800円 | | | |
| | 変更後 | 3,872,880円 | | | |
- ・ 委託業務の概要

| | |
|--|--|
| | <p>変更前</p> <p>木造建物A：70㎡未満1棟、70㎡以上1棟、130㎡以上3棟 木造建物C：70㎡未満3棟 非木造建物B：200㎡未満1棟 附帯工作物（敷地内立木含む）住宅敷地A：6戸 居住者：5世帯 動産（一般住宅）：5戸 動産（店舗）：150㎡以上1店舗 移転雑費：6所有者</p> |
| | <p>変更後</p> <p>木造建物A：70㎡未満1棟、70㎡以上1棟、130㎡以上2棟 木造建物C：70㎡未満3棟 非木造建物A：200㎡未満1棟 B：200㎡未満1棟 附帯工作物（敷地内立木含む）住宅敷地A：6戸 居住者：5世帯 動産 一般住宅：5戸 動産 店舗：150㎡以上1店舗 倉庫：50㎡未満1倉庫 移転雑費：6所有者</p> |
- ・ 変更理由

現地調査の結果、調査する物件の内容に変更が生じた。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第13号
平成29年度 糸魚川市立地適正化計画策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市内全域
- ・ 種 別 都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成29年11月22日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月22日 から 平成30年 3月23日 まで
変更後 平成29年 5月22日 から 平成30年 3月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,479,600 円
変更後 1,535,760 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 (1) 前提事項
(2) 誘導区域素案の検討 (H29年度分)
(3) 誘導施策素案の検討 (H29年度分)
(4) 諸会議への参加及び資料作成
(都市計画マスタープラン改定業務と兼ねる)
(5) 都市計画マスタープラン及び駅北復興まちづくり計画との調整
(6) 打合せ協議

変更後 (1) 前提事項
(2) 誘導区域素案の検討 (H29年度分)
(3) 誘導施策素案の検討 (H29年度分)
(4) 諸会議への参加及び資料作成
(都市計画マスタープラン改定業務と兼ねる)
(5) 都市計画マスタープラン及び駅北復興まちづくり計画との調整
(6) 打合せ協議
- ・ 変更理由 庁内委員会での議論内容を計画の検討に的確に反映させるため、庁内委員会への出席を追加するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第57号
工事名 開田用水改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年11月22日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成30年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,364,240 円
変更後 17,364,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 改良延長 L=905.5m
A工区 L=606.9m BF400設置工 L=222m
BF500設置工 L=242m
BF650設置工 L= 65m
BF400撤去再設置工 L= 32m
B工区 L= 59.3m 排水管設置工VU300 L= 56m
C工区 L=239.3m BF600設置工 L=238m

変更後 改良延長 L=905.5m
A工区 L=606.9m BF400設置工 L=222m
BF500設置工 L=242m
BF650設置工 L= 65m
BF400撤去再設置工 L= 32m
B工区 L= 59.3m 排水管設置工VU300 L= 56m
C工区 L=239.3m BF600設置工 L=238m
- ・ 変更理由 台風被害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、本業務の工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第19号
一般農道中山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 7日
- ・ 変更契約日 平成29年11月24日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月 7日 から 平成29年12月14日 まで
変更後 平成29年 8月 7日 から 平成29年12月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,144,000 円
変更後 19,052,280 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良延長 L=36.0m、W=7.0m
土 工 一式
鋼製擁壁 (H2.5~3.0m) L=28.0m
横孔ボーリング (VP40 30m×5孔) L=150m

変更後 道路改良延長 L=36.0m、W=7.0m
土 工 一式
鋼製擁壁 (H2.5~3.0m) L=28.0m
横孔ボーリング (VP40 30m×2孔、35m×2孔) L=150m

- ・ 変更理由 盛土には現場発生材を使用するとしていたが、仮置きしていた掘削土砂が、豪雨や台風の影響を受けて土質改良が必要となったため、安定処理工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第17号
釜沢地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年11月24日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月25日 から 平成29年12月22日 まで
変更後 平成29年 8月25日 から 平成29年12月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,458,000 円
変更後 1,489,320 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=14.0m
土 工 一式
法粋工 簡易法粋工 (H=150mm) A=72.1m²

変更後 復旧延長 L=12.0m
土 工 一式
法粋工 簡易法粋工 (H=150mm) A=61.3m²
- ・ 変更理由
 - ・ 現場再精査の結果、法粋工の面積を減工する
 - ・ 簡易法粋工を行うに際し、作業ヤード盛土工を増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第62号
林業専用道小滝夏中線開設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年11月24日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月19日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成30年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 42,461,280 円
変更後 42,642,720 円
- ・ 工事の概要
変更前 林業専用道開設 L=1,877.5m W=3.5m
土工一式
舗装工 コンクリート路面工 (t=10cm) A=1,417.6㎡
下層路盤工 (ARC40, t=10cm) A=1,417.6㎡
路盤工 (ARC40, t=20cm) A=6,206.9㎡

変更後 林業専用道開設 L=1,877.5m W=3.5m
土工 一式
舗装工
路盤工 (ARC40, t=20cm) A=7,615.5㎡

- ・ 変更理由
 - ・ 既設水道管保護に伴う道路横断変更のため盛土工を増工
 - ・ 掘削の結果、路床安定処理工を増工
 - ・ 掘削の結果、擁壁工及び暗渠排水管路工を増工
 - ・ 土側溝ならびに暗渠排水管設置に伴い、コンクリート舗装工を減工
 - ・ H29.8～10月の豪雨による工期延長

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第8号
下早川第2地区 調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東川原・大字道明・大字田屋地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟県土地改良事業団体連合会
住 所 新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 平成29年 7月 5日
- ・ 変更契約日 平成29年11月24日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月 5日 から 平成30年 1月31日 まで
変更後 平成29年 7月 5日 から 平成30年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,226,000 円
変更後 17,226,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務
頭首工設計 N=3箇所
用水路(開水路)設計 N=1箇所
暗渠工設計 N=1箇所
経済効果算定
経済効果算定 N=3箇所

変更後 調査設計業務
頭首工設計 N=3箇所
用水路(開水路)設計 N=1箇所
暗渠工設計 N=1箇所
経済効果算定
経済効果算定 N=3箇所

- ・ 変更理由 台風21号による緊急測量設計業務の優先を考慮し、本業務の履行期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第29-5号
 田伏地区汚水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成29年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成29年11月27日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 9月 6日 から 平成29年12月15日 まで
 変更後 平成29年 9月 6日 から 平成29年12月15日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,616,000 円
 変更後 5,115,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=42.9m
 管渠工 (開削) VU◎150 L=41.10m
 組立1号マンホール N=1箇所
 小型マンホール (300型) N=2箇所
 公共枳及び取付管 N=6箇所

 変更後 施工延長 L=42.1m
 管渠工 (開削) VU◎150 L=40.30m
 組立1号マンホール N=1箇所
 小型マンホール (300型) N=2箇所
 公共枳及び取付管 N=6箇所

- ・ 変更理由 本工事に関連する宅地造成工事の計画変更に伴い、施工延長等を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第20号
林道海沢線上路（北海）工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年11月27日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 3月 9日 から 平成29年11月30日 まで
変更後 平成29年 3月 9日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,812,480 円
変更後 4,271,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 7,300㎡
面積計算 7,300㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 400m
用地幅杭設置 400m
立竹木調査 用材木 7,300㎡

変更後 用地測量 7,300㎡
面積計算 7,300㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 400m
用地幅杭設置 400m
立竹木調査 用材木 2,056㎡

- ・ 変更理由 境界立会により用地面積が確定したため、立木調査範囲を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第10号
高谷根西山暗渠排水整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成29年 6月 28日
- ・ 変更契約日 平成29年11月 28日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月 28日 から 平成29年12月 24日 まで
変更後 平成29年 6月 28日 から 平成30年 3月 24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,436,400 円
変更後 1,436,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 暗渠排水整備延長 L=438.0m
吸水渠工
硬質ポリ有孔管 (φ75mm) 布設 L=408.0m
集水渠工
硬質塩ビ管 (VU φ75mm) 布設 L= 30.0m

変更後 暗渠排水整備延長 L=438.0m
吸水渠工
硬質ポリ有孔管 (φ75mm) 布設 L=408.0m
集水渠工
硬質塩ビ管 (VU φ75mm) 布設 L= 30.0m
- ・ 変更理由 台風被害に伴う緊急の災害応急復旧工事により、本業務の現場作業員の確保ができないため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第39号
工 事 名 谷根ほ場パイプライン改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年11月28日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成30年 1月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,754,000 円
変更後 2,754,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 施工延長 L=130.0m
管水路工 VUΦ100 L=130.0m
田区取水工 VUΦ50 N=5箇所
附帯工 道路側溝布設替 L=20.0m
田区取付道舗装 A=156.2m²

変更後 施工延長 L=130.0m
管水路工 VUφ100 L=130.0m
田区取水工 VUφ50 N=5箇所
附帯工 道路側溝布設替 L=20.0m
田区取付道舗装 A=156.2m²
- ・ 変 更 理 由 台風災害に伴う緊急の災害応急復旧工事により、本業務の現場作業員の確保ができないため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第54号
- ・ 工 事 名 西平ほ場パイプライン改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年11月28日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年12月25日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成30年 3月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,700,000 円
変更後 2,700,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長(A7イン 1-5号路線) L=115.0m
本管土工 一 式
本管布設工 VP Φ75 Φ100 L=115.0m
給水管土工 一 式
給水管施設工 VP Φ50 N=8箇所

変更後 施工延長(A7イン 1-5号路線) L=115.0m
本管土工 一 式
本管布設工 VP φ75 φ100 L=115.0m
給水管土工 一 式
給水管施設工 VP φ50 N=8箇所
- ・ 変 更 理 由 台風災害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、本業務の工期を80日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第41号
 工事名 島道管の平用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年11月29日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 平成29年 3月 1日 | から | 平成29年12月 8日 | まで |
| 変更後 | 平成29年 3月 1日 | から | 平成30年 1月 8日 | まで |
- ・ 契約金額
 (消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 6,241,320 円 |
| 変更後 | 6,241,320 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|----------------------------|
| 変更前 | 用水改修 L=317m |
| | 第1工区 L=247m |
| | ベンチリューム(BF300新材)布設 L=147m |
| | ベンチリューム(BF300転用材)布設 L=100m |
| | 第2工区 L= 70m |
| | ベンチリューム(BF350新材)布設 L= 70m |
| 変更後 | 用水改修 L=317m |
| | 第1工区 L=247m |
| | ベンチリューム(BF300新材)布設 L=147m |
| | ベンチリューム(BF300転用材)布設 L=100m |
| | 第2工区 L= 70m |
| | ベンチリューム(BF350新材)布設 L= 70m |
- ・ 変更理由 台風被害に伴う緊急の災害応急復旧工事により、本工事の現場作業員の確保ができないため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-11号
姫川簡易水道 水道管布設（その4）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 栄進・後藤・カネタ特定共同企業体
住 所 糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年11月29日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月 9日 から 平成29年12月25日 まで
変更後 平成29年 8月 9日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,282,400 円
変更後 20,746,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=424.6m
本設[送水管]・DCIP(GX) φ100 L=213.3m
[配水管]・DCIP(GX) φ150 L=211.3m
[制御用電気ケーブル]
・ CVV-MAZV 2sq-15C L=213.3m
・ CVVS-MAZV 2sq-10C L=213.3m

変更後 全体配管延長 L=422.0m
本設[送水管]・DCIP(GX) φ100 L=212.4m
[配水管]・DCIP(GX) φ150 L=209.6m
[制御用電気ケーブル]
・ CVV-MAZV 2sq-15C L=212.4m
・ CVVS-MAZV 2sq-10C L=212.4m
- ・ 変更理由 組合既設管を避けるため、敷設ルート及び継手を変更する。既設舗装厚が現況と差異が生じているため、舗装厚及びAs廃材数量を変更する。道路管理者との協議により舗装面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第64号
上江用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年11月29日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,016,000 円
変更後 11,090,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 蓋板設置 L=285.0m
レジンコンクリート蓋板(800型) N=570枚

変更後 蓋板設置 L=242.0m
レジンコンクリート蓋板(800型) N=408枚
レジンコンクリート蓋板(1100型) N= 28枚
レジンコンクリート蓋板(1350型) N= 48枚

- ・ 変更理由 現場再精査及び地元との再協議の結果、蓋板設置の施工延長と蓋板の幅を変更する。