

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-7号
早川簡易水道 管理棟築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成29年11月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成29年11月15日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年11月15日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,436,000 円
変更後 25,902,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 管理棟築造工事 1棟
RC造・壁式構造・直接基礎・地盤改良(浅層混合処理工法)
幅4.50m×長4.00m×最高高3.42m
建築面積 A=18.00㎡(敷地面積A=87.35㎡)
配管工事 1式
導水管及び配水管 SUS304-TP φ100
機械電気設備工事 1式
照明換気コンセント工事
- 変更後 管理棟築造工事 1棟
RC造・壁式構造・直接基礎・地盤改良(浅層混合処理工法)
幅4.50m×長4.00m最高高3.42m
建築面積 A=18.00㎡(敷地面積A=87.35㎡)
配管工事 導水管及び配水管SUS304-TP φ100
電磁流量計 φ100mm、電動ボールバルブ φ100mm
機械電気設備工事 照明換気コンセント工事
仮設配管工事 φ40mm PP L=65.0m
- ・ 変更理由 事業促進を図るため、導水管に電磁流量計及び電動弁を設置する。地元水道組合との協議により、組合水道に影響がないよう水道管を仮設切回しする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第28-37号
青海中学校体育館天井等落下防止対策（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月21日 から 平成30年 1月23日 まで
変更後 平成29年 6月21日 から 平成30年 1月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 78,840,000 円
変更後 80,215,920 円
- ・ 工事の概要
変更前 既存撤去工事
天井撤去：体育館 A=1,440m² 柔剣道場 A=892m²
電光得点盤撤去 N=4箇所
柔剣道場天井新設 A=892m²
体育館鉄骨部 S O P 塗装 A=1,987m²
体育館壁新設 A=152m²
バスケットゴール取替 N=4箇所

変更後 既存撤去工事
天井撤去：体育館 A=1,440m² 柔剣道場 A=892m²
電光得点盤撤去 N=4箇所
柔剣道場天井新設 A=892m²
体育館鉄骨部 S O P 塗装 A=1,987m²
体育館壁新設 A=152m²
バスケットゴール取替 N=4箇所
- ・ 変更理由 現地にて天井を撤去したところ、屋根からの漏水が確認できたので、応急修理を実施する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第28-38号
工事名 青海中学校体育館天井等落下防止対策（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成29年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月 4日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 6月21日	から	平成30年 1月23日	まで
変更後	平成29年 6月21日	から	平成30年 1月23日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	30,672,000 円
変更後	30,946,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	照明器具取替 体育館 N=48台 柔剣道場 N=22台 柔剣道場ステージ N=11台 自動火災報知・放送設備工事 一式
変更後	照明器具取替 体育館 N=48台 柔剣道場 N=22台 柔剣道場ステージ N=11台 自動火災報知・放送設備工事 一式 【変更】柔剣道場スピーカー撤去復旧 8台→6台 柔剣道場照明用安定器撤去 66台→44台 体育館空気管取付 12箇所→16箇所
- ・ 変更理由 現地再調査の結果、弱電機器の撤去台数を変更する。
自動火災報知設備において、空気管の数値規定を満たすため、配管ルートの変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

下改管第29-1号
能生・磯部処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生・大字藤崎地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社KTEC
新潟県糸魚川市大字桂537
- ・ 当初契約日

平成29年 8月 2日
- ・ 変更契約日

平成30年 1月 5日
- ・ 工 期

	変更前 平成29年 8月 2日	から	平成30年 1月31日	
	変更後 平成29年 8月 2日	から	平成30年 1月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	21,848,400 円
	変更後	22,516,920 円
- ・ 工事の概要

	変更前		マンホール蓋更新
			マンホール蓋更新 (φ600) N=40箇所
			マンホール蓋更新 (φ900) N= 1箇所
	変更後		マンホール蓋更新
			マンホール蓋更新 (φ600) N=40箇所
			マンホール蓋更新 (φ900) N= 1箇所
- ・ 変更理由

マンホール内事前詳細調査の結果、施工深が当初想定よりも大きい箇所があったため、充填材の体積等を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 29災建委第6号
田屋橋災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年11月 8日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月 5日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年11月 8日	から	平成30年 2月 4日	まで
変更後	平成29年11月 8日	から	平成30年 2月 4日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	14,256,000 円
変更後	12,751,560 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	被災延長 L=84m
	・ 測量業務
	平面、縦横断測量 N=1箇所
	・ 設計業務
	災害復旧設計 N=1箇所
変更後	被災延長 L=84m
	・ 測量業務
	平面、縦横断測量 N=1箇所
	・ 設計業務
	災害復旧設計 N=1箇所
- ・ 変更理由 災害査定における申請内容の変更により数量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第8号
市道大野西海線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月 5日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月 1日 から 平成30年 1月27日 まで
変更後 平成29年 8月 1日 から 平成30年 1月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,045,200 円
変更後 25,881,120 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良延長 L=310.0m W=5.5 (8.0) m
 - ・ 土工 一式
 - ・ 側溝工 L=453m
 - ・ 下層路盤工 (RC-40 t=10cm) A=2,300m²
 変更後 道路改良延長 L=310.0m W=5.5 (8.0) m
 - ・ 土工 一式
 - ・ 側溝工 L=453m
 - ・ 下層路盤工 (RC-40 t=10cm) A=1,920m²
- ・ 変更理由
 - ・ 樹木廃材数量を25 tから30 tに変更する。
 - ・ 掘削時に境界ブロックが側溝布設箇所に出てきたため、その撤去及び廃材処理を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第29-11号
能生地区污水枝線築造（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年11月 9日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月 5日
- ・ 工 期
変更前 平成29年11月 9日 から 平成30年 1月19日 まで
変更後 平成29年11月 9日 から 平成30年 1月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,829,600 円
変更後 2,829,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=17.5m
管渠工（開削）VU◎150 L=16.9m
1号マンホール N=1基
公共柵及び取付管 N=1箇所

変更後 施工延長 L=17.5m
管渠工（開削）VU◎150 L=16.9m
1号マンホール N=1基
公共柵及び取付管 N=1箇所

- ・ 変更理由 既設舗装版下にコンクリート版が無かったため、コンクリート取壊し及び廃材処理費を変更減する。また、公共柵の設置位置変更により、取付管延長が長くなったため、公共柵工を変更増する。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	建補委第10号 糸魚川市橋梁（跨線橋）定期点検業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字市振地内ほか3箇所				
・ 種別	鋼構造及びコンクリート				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社国土開発センター新潟支店 新潟県新潟市中央区新光町16-4				
・ 当初契約日	平成29年 6月14日				
・ 変更契約日	平成30年 1月 5日				
・ 履行期間	変更前	平成29年 6月14日	から	平成30年 3月 9日	まで
	変更後	平成29年 6月14日	から	平成30年 3月 9日	まで
・ 契約金額 （消費税込）	変更前	4,028,400 円			
	変更後	3,559,680 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	橋梁点検業務委託 橋梁定期点検 鉄道事業者近接協議		N=4橋 一式	
	変更後	橋梁点検業務委託 橋梁定期点検 鉄道事業者近接協議		N=4橋 一式	

- ・ 変更理由 国土交通省所有の点検車を借受することが可能になったため、橋梁点検車賃料の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第4号
市道万代屋裏小路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成29年10月4日
- ・ 変更契約日 平成30年1月10日
- ・ 工期
変更前 平成29年10月4日 から 平成30年1月31日 まで
変更後 平成29年10月4日 から 平成30年1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 8,791,200 円
変更後 7,151,760 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 W=6.0m L=51.6m
自由勾配側溝 (300×300) L=69m
消雪パイプ散水管 (プレキャストφ65mm) L=52m
表層工 (㊟密粒度AS13F t=3cm) A=250m²

変更後 道路改良 W=6.0m L=51.6m
自由勾配側溝 (300×300) L=69m
消雪パイプ散水管 (プレキャストφ65mm) L=52m
表層工 (㊟密粒度AS13F t=3cm) A=261m²
- ・ 変更理由
・ 工事区間を通行止で施工したため、交通誘導警備員 (80人日) を減工する。
・ がれき撤去で民地部分の基礎が取り除かれたため、構造物取壊しをV=21m³からV=10m³に減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第8号
谷根ほ場農道ほか舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月10日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月21日 から 平成30年 1月26日 まで
変更後 平成29年 6月21日 から 平成30年 1月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,666,000 円
変更後 9,959,760 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装工 施工延長L=395m 幅員W=3.0~4.0m
アスファルト舗装工 (t=5cm) A=240m²
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=960m²

変更後 舗装工 施工延長L=471m 幅員W=3.0~4.0m
アスファルト舗装工 (t=5cm) A=522m²
アスファルト舗装工 (t=4cm) A=285m²
アスファルト舗装工 (t=3cm) A=9m²
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=524m²

- ・ 変更理由 地元と立会確認し現場を再精査した結果、舗装箇所を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第54号
- ・ 工 事 名 西平ほ場パイプライン改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月11日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月22日 から 平成30年 3月15日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成30年 3月15日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,700,000 円
変更後 2,974,320 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 施工延長(A7イン 1-5号路線) L=115.0m
本管土工 一 式
本管布設工 VP φ75 φ100 L=115.0m
給水管土工 一 式
給水管施設工 VP φ50 N=8箇所

変更後 施工延長(A7イン 1-5号路線) L=127.5m
本管土工 一 式
本管布設工 VP φ75 φ100 L=127.5m
給水管土工 一 式
給水管施設工 VP φ50 N=8箇所
- ・ 変 更 理 由 現場再精査の結果、旧給水栓(8箇所)の撤去・運搬・処分、道路横断部の舗装取壊し・復旧が必要であるため増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第1号
工事名 越用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字越地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 5月16日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月11日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 5月16日 から 平成30年 1月31日 まで
変更後 平成29年 5月16日 から 平成30年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,214,000 円
変更後 2,863,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 用水路改修 L=107.5m
土工 一式
水路工 ベンチリフリューム300型 L=90m
高密度ポリエチレン管 (φ350) L=17m
付帯工 一式

変更後 用水路改修 L=115.7m
土工 一式
水路工 ベンチリフリューム300型 L=83m
高密度ポリエチレン管 (φ500) L=19m
分水樹 (Ⅱ型) N=7箇所
付帯工 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 管水路において、豪雨等の流量増加を考慮し、管径を増径する
 - ・ 田へ取水が必要な箇所があり、分水樹と取水工を増工する
 - ・ 現場再精査の結果、水路工の延長を変更する

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第15号
委託業務名 復興まちづくり計画推進物件調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 物件
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟県上越国土測量株式会社
住 所 新潟県上越市木田3-7-22
- ・ 当初契約日 平成29年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月11日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 9月28日 から 平成30年 1月25日 まで
変更後 平成29年 9月28日 から 平成30年 2月28日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 10,422,000 円
変更後 12,215,880 円
- ・ 委託業務の概要 変更前 物件調査業務 一式 (対象物件数 5件)

変更後	物件調査業務 一式	
	木造建物	3棟
	非木造建物	12棟
	建物登記記録調査	5戸
	付帯工作物	4戸、2箇所
	営業	3事業所
	動産	2事業所、5店舗
	移転雑費	7所有者

- ・ 変更理由
 - ・ 現場再精査により、調査物件の棟数等数量を変更する
 - ・ 数量変更増に伴い、委託期間を延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第2号
 工 事 名 市道藪西通線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月12日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 8月25日	から	平成30年 2月20日	まで
変更後	平成29年 8月25日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	20,412,000 円
変更後	20,412,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 L=90m W=4.0 (6.0) m
	自由勾配側溝布設 (300×300) L=120m
	自由勾配側溝布設 (300×400) L= 60m
	消雪パイプ布設 (φ657°レキャスト) L= 90m
	表層工 (アスファルト t=3cm) A=455m ²
変更後	道路改良 L=90m W=4.0 (6.0) m
	自由勾配側溝布設 (300×300) L=120m
	自由勾配側溝布設 (300×400) L= 60m
	消雪パイプ布設 (φ657°レキャスト) L= 90m
	表層工 (アスファルト t=3cm) A=455m ²
- ・ 変更理由 電柱移転に期間を要し側溝を布設できない箇所があるため、工期を180日間から218日間に変更し、完成期限を平成30年3月30日とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第1号
工 事 名 市道仲道線ほか道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月12日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月 9日 から 平成30年 2月 4日 まで
変更後 平成29年 8月 9日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,568,000 円
変更後 26,568,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=212.5m
市道仲道線 W=8m L=170m
U型側溝 (300A~B型) L=257m
自由勾配側溝 (300×700~800型) L=60m
市道観音堂小路線 W=6m L=42.5m
U型側溝 (300A型) L=83m
表層工 (アスファルト t=5cm) A=217m²

変更後 道路改良 L=212.5m
市道仲道線 W=8m L=170m
U型側溝 (300A~B型) L=257m
自由勾配側溝 (300×700~800型) L=60m
市道観音堂小路線 W=6m L=42.5m
U型側溝 (300A型) L=83m
表層工 (アスファルト t=5cm) A=217m²
- ・ 変更理由 電柱移転に期間を要し側溝を布設できない箇所があるため、工期を180日間から234日間に変更し、完成期限を平成30年3月30日とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第12号
能生川頭首工調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾・大字鷲尾地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月12日 から 平成30年 1月31日 まで
変更後 平成29年 7月12日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,880,000 円
変更後 14,006,520 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務 N=2箇所
中村用水
頭首工改修基本設計 一式
経済効果算定 一式
三ヶ能生用水
頭首工改修基本設計 一式
経済効果算定 一式

変更後 調査設計業務 N=2箇所
中村用水頭首工、三ヶ能生用水頭首工
頭首工改修基本設計、経済効果算定 一式
測量業務 N=2箇所
中村用水頭首工、三ヶ能生用水頭首工
現地測量 A=0.044km²、 現地踏査 A=0.4km
縦断測量 L=0.4km、 横断測量 L=0.4km
- ・ 変更理由 【設計業務】 中村頭首工：現場調査により改修が必要となる取水口の設計追加
三ヶ能生頭首工：現場調査により改修が必要となる管理室の設計追加
【測量業務】 共通：設計を実施するうえで必要となった補足測量業務の追加

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教生委第5号
美山球場改修工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社中部設計新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区米山4-1-31
- ・ 当初契約日 平成29年 7月31日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月31日 から 平成30年 2月16日 まで
変更後 平成29年 7月31日 から 平成30年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,916,000 円
変更後 2,916,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 工事監理業務
教生第8号 美山球場改修工事 (建築)
教生第9号 美山球場改修工事 (電気設備)
教生第10号 美山球場改修工事 (機械設備)

- 変更後 工事監理業務
教生第8号 美山球場改修工事 (建築)
教生第9号 美山球場改修工事 (電気設備)
教生第10号 美山球場改修工事 (機械設備)

- ・ 変更理由 美山球場改修 (機械設備) 工事の工期延長に伴い、工期を41日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第10号
工 事 名 美山球場改修（機械設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 明東・ビイメック経常共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-2-40
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月15日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月25日 から 平成30年 2月 2日 まで
変更後 平成29年 8月25日 から 平成30年 3月23日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 21,492,000 円
変更後 21,798,720 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 空調設備 新設 一式
給排水衛生設備 改修 一式
浄化槽 新設 一式

変更後 空調設備 新設 一式
給排水衛生設備 改修 一式
浄化槽 新設 1基
止水弁バルブ修繕 一式

- ・ 変 更 理 由 本工事に伴い、既設給水管を新設給水管に接続するため、止水弁を閉めようとしたが、水漏れが発生しており、水漏れ解消に係るバルブの修繕を増とする。また、排水管新設に伴う外構復旧は、積雪による品質劣化を避けるため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第11号
 工 事 名 普通河川 川詰川応急土砂撤去工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成29年12月11日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月18日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年12月11日 から 平成30年 2月 8日 まで
 変更後 平成29年12月11日 から 平成30年 2月 8日 まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込)
 変更前 3,024,000 円
 変更後 2,644,920 円
- ・ 工 事 の 概 要
 変更前 土砂撤去工 1,070m³
 流木撤去工 一式
 旧橋撤去工 1橋
 仮設工 一式

 変更後 土砂撤去工 1,010m³
 流木撤去工 一式
 旧橋撤去工 1橋
 仮設工 一式
- ・ 変 更 理 由

 - ・ 起工測量の結果、土砂撤去工を60m³変更減とする。
 - ・ マニフェストにより旧橋取壊しのコンクリート廃材処理17.9 tを変更減とする。
 - ・ ロードマット供用日数を8日間の変更減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第12号
シャルマン火打スキー場センターハウス消防設備修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 消防施設工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横瀬オーディオ糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海177
- ・ 当初契約日 平成29年12月 4日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月18日
- ・ 工 期
変更前 平成29年12月 4日 から 平成30年 2月 1日 まで
変更後 平成29年12月 4日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,212,000 円
変更後 3,835,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 非常警報設備 一式
自動火災報知設備 (仮設工事) 一式
自動火災報知設備 (故障想定) 一式

変更後 非常警報設備 一式
自動火災報知設備 (仮設工事) 一式
自動火災報知設備 (故障想定) 一式
非常用電源設備 一式

- ・ 変更理由
 - ・ 各機器の詳細な故障判定の結果、自動火災報知設備で取替の必要が無い部品が発生したため、更新を削除。
 - ・ 非常用電源設備内で更新が必要な機器が発生したために追加。
 - ・ 非常用電源設備内の部品納期に時間が要するために工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第8号
藤崎地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社新日本コンサルタント新潟営業所
住 所 新潟県新潟市西区五十嵐中島2-15-48
- ・ 当初契約日 平成29年 5月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月18日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月15日 から 平成30年 3月20日 まで
変更後 平成29年 5月15日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,964,920 円
変更後 7,275,960 円
- ・ 委託業務
の 概 要 変更前 第22計画区 (F II-2本体、F II-2原図、G、H複図) A=0.07km²
第23計画区 (E 2、F I、F II-1) A=0.14Km²

変更後 第22計画区 (F II-2本体、F II-2原図、G、H複図) A=0.07km²
第23計画区 (E 2、F I、F II-1) A=0.14Km²
伐採 A=14,000m²
- ・ 変更理由 第23計画区の現地調査を進めたところ、竹やツル等が密集して生え茂り、これを伐採しなければ、筆界の特定及び測量が困難な箇所が当初予定よりも広範囲に存在することが判明したため、伐採面積を増して事業の進捗を図る。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	青第11号				
・工事名	市道橋立学校線災害復旧（その2）工事				
・工事場所	糸魚川市大字橋立地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社伊藤建設				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字須沢2637番地				
住所					
・当初契約日	平成29年12月20日				
・変更契約日	平成30年 1月18日				
・工期	変更前	平成29年12月20日	から	平成30年 3月12日	まで
	変更後	平成29年12月20日	から	平成30年 3月12日	まで
・契約金額 （消費税込）	変更前	1,360,800 円			
	変更後	1,537,920 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長		L = 17.0m	
		ふとんかご設置(高50×幅120)		L = 34段m	
		縦排水溝復旧(BF300)		L = 4 m	
	変更後	復旧延長		L = 19.0m	
		ふとんかご設置(高50×幅120)		L = 38段m	
		縦排水溝復旧(BF300)		L = 5.6m	

- ・変更理由 現場調査の結果、復旧延長を2 m延長し19mとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第18号
農道橋定期点検業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内ほか3箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年11月 1日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月19日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年11月 1日 から 平成30年 2月 8日 まで
変更後 平成29年11月 1日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,998,000 円
変更後 2,090,880 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
農道橋点検 4橋
(濁澄大橋・川詰橋・白山大橋・滝の下橋)

変更後 橋梁定期点検
農道橋点検 3橋
(川詰橋・白山大橋・滝の下橋)

- ・ 変更理由 白山大橋の主塔及び上部ケーブル部のUAV(ドローン)調査を行ったが、ケーブル下部の調査も必要となったため、目視点検調査一式を増工し、濁澄大橋のUAV調査一式を減工する。それに伴い、工期について50日間の延伸を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第29-7号
一の宮地区污水枝線築造（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮5丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社戸田組
住 所 新潟県糸魚川市横町2-3-31
- ・ 当初契約日 平成29年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月19日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 9月28日 から 平成30年 2月28日 まで
変更後 平成29年 9月28日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,670,000 円
変更後 5,670,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=77.0m
管渠工（開削）VU◎150 L=74.3m
組立1号マンホール N=2箇所
小型マンホール（300型） N=3箇所
公共柵及び取付管 N=1箇所

変更後 施工延長 L=77.0m
管渠工（開削）VU◎150 L=74.3m
組立1号マンホール N=2箇所
小型マンホール（300型） N=3箇所
公共柵及び取付管 N=1箇所
- ・ 変更理由 本工事と道路改良工事の本舗装施工を同時に行うことにより、舗装が一体となるため、道路改良工事の舗装工事に工期を合わせる。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 簡水委第29-3号
姫川簡易水道 水道施設整備実施設計（その2）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 根知地区
- ・ 種 別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新日本設計株式会社上越営業所
住 所 新潟県上越市木田1-8-17
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 2日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月22日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 8月 2日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年 8月 2日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,760,000 円
変更後 26,173,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 水道施設整備実施設計（詳細設計） 一式
 - ・ 水管橋詳細設計（6箇所）
 - ・ 水管橋橋梁照査（現地調査、構造計算）
 - ・ 測量業務（河川測量 河川定期横断測量 18本）
（地形測量 現地測量 S=1/200 0.0168Km²）
 変更後 水道施設整備実施設計（詳細設計） 一式
 - ・ 水管橋詳細設計（6箇所）
 - ・ 水管橋橋梁照査（現地調査、構造計算）
 - ・ 測量業務（河川測量 河川定期横断測量 19本）
（地形測量 現地測量 S=1/200 0.0178Km²）
 - ・ 地質調査業務（土質ボーリング4箇所、貫入試験4箇所、解析業務）
- ・ 変更理由 単独水管橋他箇所において、防護コンクリート基礎工の設計に必要な地質調査等を行う。
かんだわ橋の現地測量を行うことにより面積及び横断測量を増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第9号
工 事 名 美山球場改修（電気設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ユアテック糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市横町5-5-27
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月22日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月25日 から 平成30年 2月 2日 まで
変更後 平成29年 8月25日 から 平成30年 2月 2日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 5,616,000 円
変更後 5,616,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 壁付時計 改修 一式
照明器具 改修 一式
動力分電盤 新設 一式

変更後 壁付時計 改修 一式
照明器具 改修 一式
動力分電盤 新設 一式
【変更概要】
既設制御盤撤去 一式
F E P 電線管40mm 23.0m→15.0m
- ・ 変 更 理 由 スコアボード（建築工事）のシステム連動に伴い、不要となる既設のBSO制御盤を撤去する。既設ハンドホールへ至る空配管を利用するため、地中埋設管の敷設延長を減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第20号
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月26日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月 1日	から	平成30年 2月 8日	まで
変更後	平成29年 3月 1日	から	平成30年 2月 8日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	45,040,320 円
変更後	45,040,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良工事 L=109m W=4.0(6.0)m
	土 工 一 式 排水構造物工 L=118m (ホックスカルパート2000×1100 L=109m、 自由勾配側溝 300×300 L= 9m)
変更後	道路改良工事 L=109m W=4.0(6.0)m
	土 工 一 式 排水構造物工 L=129m (ホックスカルパート2000×1100 L=109m、 自由勾配側溝 300×300 L= 20m)
- ・ 変更理由 仮設工で使用している敷鉄板を次の発注済の工事で引き続き使用するため、敷鉄板の撤去と運搬費を減工とする。
事業促進のため、側溝工をL=11.0m増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第6号
 工事名 緑町消雪パイプ井戸掘り替え工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年 8月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月26日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 8月21日 から 平成30年 2月16日 まで
 変更後 平成29年 8月21日 から 平成30年 2月16日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 25,596,000 円
 変更後 27,552,960 円
- ・ 工事の概要

変更前	さく井工 (ケーシング径300mm、掘削深度90.0m)	一式
	取水工 (ポンプ室、水中ポンプ、制御盤、受電・配電設備)	一式
	送水工 (φ125)	L=3m
変更後	さく井工 (ケーシング径300mm、掘削深度90.0m)	一式
	取水工 (ポンプ室、水中ポンプ、制御盤、受電・配電設備)	一式
	送水工 (φ125)	L=13m
	散水管 (φ75～φ125)	L= 6m
- ・ 変更理由 現場再精査により、散水量の安定を図るため、送水管取付箇所を変更し接続配管を増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第5号
市道蓮ヶ久保道線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮5丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月29日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月 7日 から 平成30年 3月20日 まで
変更後 平成29年 8月 7日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,336,000 円
変更後 15,681,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良延長 173m
排水構造物工 L=37m
法止側溝工 L=16m

変更後 道路改良延長 173m
排水構造物工 (新設・入替) L=56m
排水構造物工 (布設替え) L=23m
L型擁壁工 L=12

- ・ 変更理由 測点No-0～IP-1付近において本工事の施工範囲を道路用地内に収めるため、L型擁壁設置工事を増工する。
終点部付近の土地所有者との協議により法止擁壁工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復下单29-2号
 工 事 名 市道浜通1号線污水枝線築造工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住 所 新潟県糸魚川市中央 2 - 4 - 2
- ・ 当初契約日 平成29年10月26日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月30日
- ・ 工 期 変更前 平成29年10月26日 から 平成30年 3月26日 まで
 変更後 平成29年10月26日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,862,000 円
 変更後 3,517,560 円
- ・ 工事の概要

<p>変更前</p>	<p>施工延長 L=52.1m 管渠工 (掘削) VU◎150 L=50.15m 1号マンホール N=2箇所 小型マンホール (300型) N=1箇所 公共柵及び取付管 N=3箇所</p>
<p>変更後</p>	<p>施工延長 L=52.1m 管渠工 (掘削) VU◎150 L=50.15m 1号マンホール N=2箇所 小型マンホール (300型) N=1箇所 公共柵及び取付管 N=2箇所</p>
- ・ 変更理由 崩れやすい土質のため、土留 (矢板) での掘削施工へ変更する。
 路盤の土質状況が悪いため、下層路盤工の復旧を増工する。
 公共柵の取出し箇所を調整により減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 健第3号
青海保健センター自動火災報知設備入替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成29年11月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 1月31日
- ・ 工 期
変更前 平成29年11月22日 から 平成30年 3月31日
変更後 平成29年11月22日 から 平成30年 3月31日
まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,348,000 円
変更後 3,827,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 複合受信機設置(壁掛型) N=1台
火災通報装置設置 一式

変更後 複合受信機設置(壁掛型) N=1台
火災通報装置設置 一式
自火報感知器設置 N=6台
自火報感知器移設 N=6台
ガス漏れ警報器交換 N=5個
ガス漏れ警報器撤去 N=9個

- ・ 変更理由 自動火災報知設備(受信機)を更新したところ、感知器等に不具合箇所があるため改修を行う。