

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第38号
工 事 名 谷根ほ場農地湧水処理工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成30年11月 5日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 7月20日	から	平成31年 1月31日	まで
変更後	平成30年 7月20日	から	平成31年 2月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,860,000 円
変更後	5,611,680 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=758.4m
	吸水渠工
	硬質ポリ有孔管 (φ75mm) L=691.2m
	集水渠工
	硬質塩ビ管 (VU φ75mm) L=67.2m
変更後	施工延長 L=827m
	吸水渠工
	硬質ポリ有孔管 (φ75mm) L=743m
	集水渠工
	硬質塩ビ管 (VU φ75mm) L=84m
- ・ 変更理由 農地耕作者との立会いの結果、吸水渠工及び集水渠工の施工範囲と施工箇所に変更が生じたため、施工延長について増工を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水浄第30-15号
 合併処理浄化槽設置（その15）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字水保地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社コンパス
 住 所 新潟県糸魚川市寺町2-4-34
- ・ 当初契約日 平成30年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成30年11月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月28日 から 平成30年11月26日 まで
 変更後 平成30年 9月28日 から 平成30年11月26日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,382,400 円
 変更後 1,425,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 合併処理浄化槽設置（7人槽） N=1基
 放流管 一式

 変更後 合併処理浄化槽設置（7人槽） N=1基
 放流管 一式
- ・ 変更理由 掘削施工時、浄化槽設置予定位置からコンクリート構造物が出てきたため、取壊し工を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 復防委第4号
市道浜町通線融雪施設簡易揚水試験業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
住所 新潟県上越市石橋2丁目7番30号
- ・ 当初契約日 平成30年10月12日
- ・ 変更契約日 平成30年11月5日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年10月12日 から 平成30年12月10日 まで
変更後 平成30年10月12日 から 平成30年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 928,800 円
変更後 754,920 円
- ・ 委託業務の概要
変更前 ポンプ引上げ
・ 旧市役所前消雪パイプ井戸 11.0kw
ポンプ据付け、簡易揚水試験、ポンプ引上げ
・ 旧市役所前消雪パイプ井戸 15.0kw

変更後 ポンプ引上げ
・ 旧市役所前消雪パイプ井戸 11.0kw
ポンプ据付け、簡易揚水試験、ポンプ引上げ
・ 旧市役所前消雪パイプ井戸 15.0kw
- ・ 変更理由 消雪パイプ台帳に基づきポンプ引上げ・据付けを42mと計上していたが、ポンプを引き上げた結果、実際は26mであった。これに伴いポンプ引上げ・据付けを減工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第1号
市道浜町通線舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成30年11月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月 6日 から 平成30年11月24日 まで
変更後 平成30年 9月 6日 から 平成30年11月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,128,000 円
変更後 6,783,480 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装改修 L=109.5m

表層工 (⑫密粒度AS (13FH) 改質 I t=5cm) A=130㎡
基層工 (⑧密粒度AS (13) t=3cm) A=174㎡
半たわみ性舗装 (ポーラス (13) t=5cm セメントミルク浸透)
A=174㎡
表面仕上げ (ショットプラスチック工・カッター目地工) A=174㎡

変更後 舗装改修 L=109.5m

表層工 (⑫密粒度AS (13FH) 改質 I t=5cm) A=123㎡
基層工 (⑧密粒度AS (13) t=3cm) A=166㎡
半たわみ性舗装 (ポーラス (13) t=5cm セメントミルク浸透)
A=166㎡
表面仕上げ (ショットプラスチック工・カッター目地工) A=166㎡
- ・ 変更理由 現地精査の結果、表層工を7㎡、半たわみ性舗装を8㎡減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第17号
工事名 林道橋立線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住所 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日 平成30年 8月23日
- ・ 変更契約日 平成30年11月 7日
- ・ 工期
変更前 平成30年 8月23日 から 平成31年 1月 9日 まで
変更後 平成30年 8月23日 から 平成31年 1月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,152,000 円
変更後 10,242,720 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=6m、W=3.6m
土工 一式
吹付法砕工 (梁断面 200×200mm) L=238.2m
モルタル吹付工 (t=7cm・砕内吹付) A=124.2m²

変更後 施工延長 L=6m、W=3.6m
土工 一式
吹付法砕工 (梁断面 200×200mm) L=238.2m
モルタル吹付工 (t=7cm・砕内吹付) A=124.2m²
- ・ 変更理由 既設構造物に鉄筋が確認されたため、取壊し工並びに廃材処理費の種別を、無筋構造物から有筋構造物に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水下第30-73号
糸魚川浄化センター水処理施設耐震化工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社谷村建設
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日

平成30年 6月28日
- ・ 変更契約日

平成30年11月 7日
- ・ 工 期

	変更前	平成30年 6月28日	から	平成31年 1月31日	まで
	変更後	平成30年 6月28日	から	平成31年 1月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	20,412,000 円
	変更後	18,499,320 円
- ・ 工事の概要

	変更前	反応槽耐震化 後付け可とう継手設置	N=4池
	変更後	反応槽耐震化 後付け可とう継手設置	N=4池
- ・ 変更理由

既設構造物の状態が良かったため、コンクリート研り及び下地調整工を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建29災第17号
 工事名 普通河川皆廻川河川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社山伸
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 6月 21日
- ・ 変更契約日 平成30年11月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 6月 21日 から 平成30年11月 30日 まで
 変更後 平成30年 6月 21日 から 平成31年 3月 29日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 8,748,000 円
 変更後 8,748,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=56.0m (右岸)
 コンクリートブロック積 (SL=2.82m) A=9m²
 工事用道路工 (W=4.0m) L=52m

変更後 復旧延長 L=56.0m (右岸)
 コンクリートブロック積 (SL=2.82m) A=9m²
 工事用道路工 (W=4.0m) L=52m
- ・ 変更理由 河川内の土砂を撤去したところ、新たに護岸の被災が確認されたため、国土交通省と変更協議を行う必要があることから、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第8号
林道入山吹原線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成30年11月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 7月20日 から 平成30年11月30日 まで
変更後 平成30年 7月20日 から 平成31年 1月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,834,000 円
変更後 4,717,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=12m
土 工 一式
排水施設工 L=4m
舗装工 (As舗装) A=24m²
区画線工 L=12m

変更後 (1工区) 施工延長 L=12m
土 工 一式
排水施設工 L=4m
舗装工 (As舗装) A=24m²
区画線工 L=12m
(2工区) 施行延長 L=4m
舗装工 (As舗装) A=15.0m²
- ・ 変更理由 ・ 同路線内に新たに降雨による被災が確認されたため、施工箇所を追加する
・ 工区の追加に伴い、工期を延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9077号
 工事名 砂場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関武建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年11月 9日
- ・ 工 期

	変更前 平成30年 3月 7日	から	平成30年11月29日	まで
	変更後 平成30年 3月 7日	から	平成31年 3月29日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

	変更前 2,678,400 円
	変更後 2,678,400 円
- ・ 工事の概要

	変更前 復旧延長 L=8m			
	フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積		L=24段m	
	盛土法面整形工 (芝なし)		A=88㎡	
	変更後 復旧延長 L=8m			
	フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積		L=24段m	
	盛土法面整形工 (芝なし)		A=88㎡	
- ・ 変更理由 計画していた仮設運搬路が被災し通行できなくなったことから、別ルートを選定と地権者協議に時間を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第9号
大和川小学校外壁その他改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成30年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 7月27日 から 平成30年11月30日 まで
変更後 平成30年 7月27日 から 平成30年12月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,439,160 円
変更後 23,631,480 円
- ・ 工事の概要 変更前 【校舎】 外壁タイル撤去 185.0㎡
防水型複層塗材E 263.0㎡
底 カクタン塗膜防水 101.0㎡
飛散防止フィルム張り 73.2㎡、外装薄塗材軒裏119.0㎡
【体育館】 既設シーリング撤去 201.0m
サッシ廻りシーリング 70.0m
サッシ水切り上部シーリング 27.3m
サッシ方立シーリング 104.0m

変更後 【校舎】 アンカーピンニング 66.5㎡
目地シーリング打替え 120.0m
サッシ廻りシーリング 88.5m
外壁タイル剥落防止工法 45.5㎡
【体育館】 (変更なし) 既設シーリング撤去 201.0m
サッシ廻りシーリング 70.0m
サッシ水切り上部シーリング 27.3m
サッシ方立シーリング 104.0m
- ・ 変更理由 外壁調査による外部足場を増とする。
アンカーピンニング、シーリング等による補修を増とする。
補修工事に伴い、工期を17日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第24号
工事名 カラソ沢護岸工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年11月12日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 9月21日 から 平成31年 1月 8日 まで
変更後 平成30年 9月21日 から 平成31年 1月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,786,400 円
変更後 2,859,840 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=10m
土 工 一式
擁壁工(大型フトン籠工 B2.0-H1.0-2段) L=10.0m

変更後 施工延長 L=11m
土 工 一式
擁壁工(大型フトン籠工 B2.0-H1.0-2段) L=10.0m
(大型フトン籠工 B2.0-H1.0-1段) L=0.5m
- ・ 変更理由 道路横断取付部からの越水防止のため、大型フトン籠の形状を変更する。
(高1.0×幅2.0×長2.0m → 高1.0×幅2.0×長2.5m N=1枚)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第2号
海望展望台駐車場耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年11月14日
- ・ 工 期

変更前	平成30年5月22日	から	平成31年2月15日	まで
変更後	平成30年5月22日	から	平成31年2月15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	18,360,000 円
変更後	17,988,480 円
- ・ 工事の概要

変更前	耐震性貯水槽 (V=100m ³ 級)	N=1基
	給水管 (50A)	N=1箇所
	採水管 (80A)	N=1箇所
	オーバーフロー管 (80A)	N=1箇所
変更後	耐震性貯水槽 (V=100m ³ 級)	N=1基
	給水管 (50A)	N=1箇所
	採水管 (80A)	N=1箇所
	オーバーフロー管 (80A)	N=1箇所
- ・ 変更理由 今後、駐車場全体の舗装を打ち換える計画があるため、舗装を保護する仮設用の敷鉄板設置を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水下第30-22号 寺島地区汚水枝線築造工事				
・工事場所	糸魚川市寺島1丁目地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社戸田組 新潟県糸魚川市横町2-3-31				
・当初契約日	平成30年 8月 9日				
・変更契約日	平成30年11月14日				
・工期	変更前	平成30年 8月 9日	から	平成30年11月30日	まで
	変更後	平成30年 8月 9日	から	平成30年11月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	1,944,000 円			
	変更後	1,534,680 円			
・工事の概要	変更前	施工延長 L=21.0m			
		管渠工(開削) VU◎150		L=20.4m	
		組立1号マンホール		N=1箇所	
		小型マンホール(300型)		N=1箇所	
		公共柵及び取付管		N=4箇所	
	変更後	施工延長 L=21.0m			
		管渠工(開削) VU◎150		L=20.4m	
		組立1号マンホール		N=1箇所	
		小型マンホール(300型)		N=1箇所	

- ・変更理由 地権者の意向により公共柵および取付管工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 市館第2号
工 事 名 青海総合文化会館排煙窓改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 合資会社山本製材所
住 所 新潟県糸魚川市大字田海1 1 8
- ・ 当初契約日 平成30年 8月21日
- ・ 変更契約日 平成30年11月16日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 8月21日 から 平成30年12月18日 まで
変更後 平成30年 8月21日 から 平成30年12月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,624,400 円
変更後 2,688,120 円
- ・ 工事の概要 変更前 排煙窓の改修 : 34台

変更後 排煙窓の改修 34台

追加工事

画廊きらら室の排煙窓ワイヤーロープ部分の内装材の取壊復旧工事

- ・ 変 更 理 由 排煙装置の配管が壁内で外れていてワイヤーが通せないため、一部内壁を解体し、配管を通し、アルミプレートで補修する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水浄第30-18号
 合併処理浄化槽設置（その18）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年11月16日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月21日 から 平成30年12月 6日 まで
 変更後 平成30年 9月21日 から 平成30年12月 6日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,944,000 円
 変更後 2,028,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 合併処理浄化槽設置（10人槽） N=1基
 放流管 一式

 変更後 合併処理浄化槽設置（10人槽） N=1基
 放流管 一式

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、放流先を変更する。それに伴い放流管を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建30災委第2号
市道高倉大洞線地すべり災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成30年11月16日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 8月 9日 から 平成30年11月30日 まで
変更後 平成30年 8月 9日 から 平成30年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,445,200 円
変更後 3,305,880 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量業務委託
現地測量 A=0.02km²
路線測量 L=0.14km
設計業務委託
予備設計 L=0.14km

変更後 測量業務委託
現地測量 A=0.02km²
路線測量 L=0.10km
設計業務委託
予備設計 L=0.10km
- ・ 変更理由 高倉大洞線地すべり災害の災害査定申請方針決定に伴い、路線測量と予備設計の数量L=40mの減及び条件を変更する。災害査定日程が11月27日～29日に決定したことにより、査定に伴う修正及び委託成果作成期間を考慮し、契約日数20日を付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第22号
工 事 名 不動滝管理棟排水設備設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社栄進設備工業
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年11月19日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 9月21日 から 平成30年12月19日 まで
変更後 平成30年 9月21日 から 平成30年12月19日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 1,965,600 円
変更後 2,029,320 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 排水設備 (硬質塩ビ管VU100mm) L=14.7m
洋式トイレ設置 N=2台
ポンプ付受水槽 N=1台

変更後 排水設備 (硬質塩ビ管VU100mm) L=10.6m
洋式トイレ設置 N=2台
ポンプ付受水槽 N=1台
- ・ 変 更 理 由
・ 浄化槽放流先が変更になったことから、排水設備側で浅く埋設し、放流高を確保するため、排水設備布設延長を変更減する
・ 既設単独浄化槽の処理において、砂利戻しから浄化槽本体の全撤去へ変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第24号
工事名 大野小学校冷暖房設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 平成30年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成30年11月20日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 9月28日 から 平成30年12月11日 まで
変更後 平成30年 9月28日 から 平成30年12月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,244,000 円
変更後 25,760,160 円
- ・ 工事の概要
変更前 既存空調設備撤去 石油暖房機 27台
パッケージエアコン 8組
マルチエアコン 1組
石油冷暖房機 1組
暖房設備取付 集中制御システム用石油暖房機 27台
冷暖房設備取付 パッケージエアコン 8組
ルームエアコン 6組

変更後 【変更概要】 既存石油冷暖房機撤去 1組→0組
外壁コア抜き 27箇所→0箇所
既存給排気トップ穴補修 54箇所→0箇所
- ・ 変更理由 石油暖房機取替に伴う排気筒設置のため、外壁コア抜き作業及び既設給排気トップ穴補修作業を予定していたが、既存貫通孔を利用して排気筒を設置できたため、作業を取り止め変更減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第3号
 工 事 名 市道昭田線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年11月21日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 5月22日 から 平成30年12月12日 まで
 変更後 平成30年 5月22日 から 平成30年12月12日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 17,168,760 円
 変更後 17,528,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良延長 L=104.0m W=5.0m	
	土工	一式
	U型側溝 (PU3-300)	L=58m
	L型側溝 (PL1-B 250A)	L=73m
	集水柵 (500型)	N=1基
	アスファルト舗装 (⑦密粒度AS新20FH)	A=524m ²
変更後	道路改良延長 L=104.0m W=5.0m	
	土工	一式
	U型側溝 (PU3-300)	L=58m
	L型側溝 (PL1-B 250A)	L=73m
	集水柵 (500型)	N=1基
	アスファルト舗装 (⑦密粒度AS新20FH)	A=524m ²
- ・ 変更理由 No.4～No.5 + 10.0付近の現道を掘削したところ、路床補強用に埋設されていた木くずが発生したため、木材処分費の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第8号
防災行政無線同報系デジタル化整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字瀬野田地内ほか22箇所
- ・ 種 別 電気通信工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 三信電気株式会社ソリューション営業本部
住 所 東京都港区芝4-4-12
- ・ 当初契約日 平成30年7月27日
- ・ 変更契約日 平成30年11月21日
- ・ 工 期

変更前	平成30年7月27日	から	平成31年2月21日	まで
変更後	平成30年7月27日	から	平成31年3月23日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	117,720,000 円
変更後	125,478,720 円
- ・ 工事の概要

変更前	子局の新規設置：2箇所 デジタル化の更新：21箇所
-----	------------------------------

変更後 子局の新規設定：2箇所
デジタル化の更新：23箇所

- ・ 変更理由 地権者との再協議の結果、焼山3の配線引込ルートを変更する。
老朽化が著しい箇所があり、横町1、蓮台寺2を追加工事にて対応する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 健第3号
工 事 名 健康づくりセンター駐車場舗装工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成30年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成30年11月22日
- ・ 工 期
変更前 平成30年10月 5日 から 平成30年12月14日 まで
変更後 平成30年10月 5日 から 平成30年12月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,583,600 円
変更後 5,583,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 駐車場舗装 A=1,190㎡
駐車場区画 N=48台

路盤工 (RC-40, t=16cm) A=1,190㎡
As舗装工 (◎密粒度As13F, t=4cm) A=1,190㎡
区画線工 L=480m

変更後 駐車場舗装 A=1,180㎡
駐車場区画 N=49台

路盤工 (RC-40, t=16cm) A=1,180㎡
As舗装工 (◎密粒度As13F, t=4cm) A=1,180㎡
区画線工 L=535m
- ・ 変更理由
・ 別途駐車場整備工事において境界ブロック工を増工し、駐車場面積が減となったため、本工事の路盤工とAs舗装工を減工する。
・ 駐車マスのレイアウト変更に伴い、駐車台数が増となったため、区画線工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復街かん第3号
 工 事 名 市道仲道線舗装改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
 住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成30年11月22日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 9月 6日 から 平成30年12月 4日 まで
 変更後 平成30年 9月 6日 から 平成30年12月 4日 まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込) 変更前 13,392,000 円
 変更後 12,245,040 円
- ・ 工 事 の 概 要
 変更前 舗装改修 L=167.5m W=7.5~8.25m $\Sigma L=1,058m^2$
 表層工 (⑫密粒度AS (13FH) 改質 It=5cm) A=799 m^2
 半たわみ性舗装 (ポーラス (13) t=5cm セメントミルク浸透)
 A=239 m^2
 表面仕上げ (ショットブラスト工・カッター目地工) A=239 m^2
 表層工 (⑨密粒度AS (13F) ベンガラ色t=5cm) A=20 m^2
 変更後 舗装改修 L=150.2m W=7.5~8.25m $\Sigma L=948m^2$
 表層工 (⑫密粒度AS (13FH) 改質 It=5cm) A=712 m^2
 半たわみ性舗装 (ポーラス (13) t=5cm セメントミルク浸透)
 A=213 m^2
 表面仕上げ (ショットブラスト工・カッター目地工) A=213 m^2
 表層工 (⑨密粒度AS (13F) ベンガラ色t=5cm) A=24 m^2
- ・ 変 更 理 由 施工箇所隣接する市道横町大町線の無電柱化に伴い、次年度以降にケーブル埋設により
 終点付近を掘削することが確定したので、終点付近の施工延長を17.3mに減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29林災第15号
林道梶山線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年11月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 2月28日	から	平成30年12月28日	まで
変更後	平成30年 2月28日	から	平成30年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,674,000 円
変更後	3,040,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=31m W=4.0m	
	土工	一式
	擁壁工 (コンクリートブロック積擁壁)	A=10.1m ²
	法面保護工 (モルタル吹付工 t=7cm)	A=25.9m ²
	舗装工 (コンクリート路面工 t=15cm)	A=54.0m ²
変更後	復旧延長 L=31m W=4.0m	
	土工	一式
	擁壁工 (L型擁壁工)	L=9.0m
	舗装工 (コンクリート路面工 t=15cm)	A=62.2m ²
- ・ 変更理由 融雪水による増破が確認され、当初計画のブロック積による復旧が不相当となるため、L型擁壁工による復旧に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第10号
市道大排水路線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成30年 8月23日
- ・ 変更契約日 平成30年11月28日
- ・ 工期
変更前 平成30年 8月23日 から 平成31年 1月14日 まで
変更後 平成30年 8月23日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,148,000 円
変更後 17,524,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=124.1m W=4.0 (6.0) m
側溝工 L=194m
下層路盤工 (RC-40 t=10cm) A=480m²

変更後 道路改良 L=129.3m W=4.0 (6.0) m
側溝工 L=194m
ボックスカルバート工 (2000×1100) L=8m
下層路盤工 (RC-40 t=10cm) A=480m²
- ・ 変更理由 事業進捗のため、ボックスカルバート工をL=8m増工する。
上記の理由により、工事日数を74日間追加する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9100号
 工事名 大久保農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社村井建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年11月29日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年12月21日 まで
 変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年12月21日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 47,736,000 円
 変更後 34,159,320 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=59m
 コンクリートブロック積工 岩着タイプ
 (控35cm、裏コン15cm) A=270㎡

変更後 復旧延長 L=59m
 コンクリートブロック積工 岩着タイプ
 (控35cm、裏コン15cm) A=270㎡
- ・ 変更理由 ・残土処分量の一部を隣接地処分とすることにより、残土搬出量を減量する
 ・残土処分地の変更により、運搬距離を変更減する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29林災第20号
林道山姥線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年11月29日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 2月28日	から	平成30年12月28日	まで
変更後	平成30年 2月28日	から	平成30年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	18,036,000 円
変更後	18,893,520 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=117m W=4.0m		一式
	土工		
	法面保護工 (植生マット工)		A=1,292.7m ²
	排水施設工 (U型側溝布設工)		L=74.4m
	舗装工 (アスファルト表層工)		A=389.2m ²
変更後	復旧延長 L=117m W=4.0m		一式
	土工		
	法面保護工 (植生マット工)		A=747.4m ²
	(むしろ伏工)		A=228.1m ²
	排水施設工 (U型側溝布設工)		L=116.6m
	舗装工 (アスファルト表層工)		A=468.4m ²
- ・ 変更理由 掘削施工中に切土法面側の地形に変動が見られたため、法面の安定を図る復旧工法に変更し増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9095号
工 事 名 大平農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年11月29日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年12月21日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年12月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,342,000 円
変更後 8,841,960 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=57m
【1工区】
排土工 V=1,370m³
【2工区】
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=32.9m²
- 変更後 復旧延長 L=57m
【1工区】
排土工 V=1,370m³
【2工区】
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=32.9m²
- ・ 変更理由 残土処分地の変更により、運搬距離を変更減する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第26号
市道横町大町線ほか電線共同溝詳細設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 電力土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 開発技建株式会社
住 所 新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年11月29日
- ・ 履行期間

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年12月28日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成31年 2月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	12,373,560 円
変更後	14,807,880 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	電線共同溝詳細設計	L=836m
	現地測量 (1/500)	A=0.006km ²
	中心線測量	L=0.4km
	縦断測量	L=0.4km
	横断測量	L=0.4km
変更後	電線共同溝詳細設計	L=836m
	現地測量 (1/500)	A=0.006km ²
	中心線測量	L=0.4km
	縦断測量	L=0.4km
	横断測量	L=0.4km
- ・ 変更理由 電線共同溝の配置を検討した結果、市道横町大町線の両側の側溝排水機能を集約して車道内に雨水管渠を計画することになったため、管路施設実施設計L=340mを増工する。
上記に伴い委託日数を344日間に変更し、履行期限を平成31年2月28日に変更する。