

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第7号  
市道大野西海線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 7月27日 から 平成30年12月23日 まで  
変更後 平成30年 7月27日 から 平成30年12月23日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 18,252,000 円  
変更後 19,106,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良延長 L=180.0m W=5.5 (7.5) m  
U型側溝 (300型) L=116m  
ベンチキューム (1000型) L=18m  
大型キューム (1200×1200) L=20m  
下層路盤工 (RC-40 t=12cm) A=1,500m<sup>2</sup>  
  
変更後 道路改良延長 L=180.0m W=5.5 (7.5) m  
U型側溝 (300型) L=116m  
ベンチキューム (1000型) L=18m  
大型キューム (1200×1200) L=20m  
下層路盤工 (RC-40 t=12cm) A=1,500m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 片側交互通行による施工を見込んでいたため、交通誘導警備員を22人計上していたが、全面通行止による施工となったため、6人に減工する。構造物とりこわしのボリュームが3m<sup>3</sup>から23m<sup>3</sup>に増えたため、構造物とりこわし運搬～処分を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第26号  
栗倉用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字栗倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 9月14日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 4日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 9月14日	から	平成30年12月22日	まで
変更後	平成30年 9月14日	から	平成30年12月22日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,242,000 円
変更後	1,644,840 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長 L=59.0m
	水路工
	ベンチフリューム 500型 L=57.2m
変更後	施工延長 L=58.4m
	水路工
	ベンチフリューム 500型 L=56.6m
- ・ 変更理由
  - ・ 現場再精査の結果、工事搬入路の田区が軟弱であるため、敷鉄板を増工する
  - ・ 現場再精査の結果、用水上流からの湧水及び雨水の対応として、仮排水を増工する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9046号  
工 事 名 真木ほ場排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 4日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年12月18日 まで  
変更後 平成30年 3月14日 から 平成31年 1月 7日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,136,400 円  
変更後 5,106,240 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=190m  
排土工 V=776m<sup>3</sup>  
切土法面整形工 A=560m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=190m  
排土工 V=776m<sup>3</sup>  
切土法面整形工 A=560m<sup>2</sup>  
コンクリート構造物撤去工 V=26m<sup>3</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 土砂撤去により被災が確認されたため、構造物撤去工、水路復旧工を増工する
  - ・ 上記変更に伴い、工期を20日間延長する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9040号  
工 事 名 真木ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 4日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年12月18日 まで  
変更後 平成30年 3月22日 から 平成31年 1月 7日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,590,000 円  
変更後 6,168,960 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=122m  
1工区  
排土工 V=487m<sup>3</sup>  
フトン管 (B1.2×H0.5) 3段積 L=15段m  
2工区  
排土工 V=488m<sup>3</sup>  
地覆工 L=4m  
  
変更後 復旧延長 L=122m  
1工区  
排土工 V=429m<sup>3</sup>  
フトン管 (B1.2×H0.5) 3段積 L=30段m  
2工区  
排土工 V=488m<sup>3</sup>  
地覆工 L=4m
- ・ 変更理由  
・ 土砂撤去により、被災及び増破が確認されたため、土工、土留工、構造物撤去工、舗装復旧工、側溝工を増工する  
・ 上記変更に伴い、工期を20日間延長する

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建30災委第1号  
市道高倉大洞線地すべり災害地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所  
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成30年 5月29日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 4日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 5月29日 から 平成30年12月20日 まで  
変更後 平成30年 5月29日 から 平成30年12月20日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,947,640 円  
変更後 7,123,680 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 地質調査業務 一式  
機械ボーリング (L=15m) オールコア・ノンコア 各1本  
簡易揚水試験 5回 標準貫入試験 15回  
地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 6ヶ月  
解析業務 一式  
地盤特性検討・機構解析 一式  
安定解析・対策工法選定 一式  
  
変更後 地質調査業務 一式  
機械ボーリング (L=15m) オールコア・ノンコア 各1本  
簡易揚水試験 5回 標準貫入試験 15回  
地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 6ヶ月  
解析業務 一式  
地盤特性検討・機構解析 一式  
安定解析・対策工法選定 一式
- ・ 変更理由 台風21号とその後の降雨を受け、地すべりの動態確認を行うため、歪観測データ及び水位観測データの回収と解析とりまとめ整理を1回追加する。市道高倉大洞線地すべり災害の災害査定申請のため、国交省事前協議用資料の作成と県庁協議1回を追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建道交第1号  
市道旭桜木2号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年6月28日
- ・ 変更契約日 平成30年12月5日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年6月28日 から 平成30年12月24日 まで  
変更後 平成30年6月28日 から 平成30年12月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,884,000 円  
変更後 8,273,880 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良 L=108.7m W=4.0 (6.0) m  
  
側溝工 L=31.0m  
アスファルト舗装工 A=603m<sup>2</sup>  
  
変更後 道路改良 L=108.7m W=4.0 (6.0) m  
  
側溝工 L=30.0m  
アスファルト舗装工 A=605m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 歩行者の安全を確保するため、歩車道境界ブロック設置及び区画線工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第9号  
市道西浜線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 5日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 8月 3日	から	平成30年12月 25日	まで
変更後	平成30年 8月 3日	から	平成30年12月 25日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	14,256,000 円
変更後	13,697,640 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	消雪パイプ更新	L=189.5m
	散水管更新 (φ125 プレキャスト)	L=63m
	散水管更新 (φ65 プレキャスト)	L=125m
	送水管接続 (φ125 φ75 現場打ち)	L=1.5m
変更後	消雪パイプ更新	L=189.5m
	散水管更新 (φ125 プレキャスト)	L=63m
	散水管更新 (φ65 プレキャスト)	L=125m
	送水管接続 (φ125 φ75 現場打ち)	L=1.5m
- ・ 変更理由 No3+3.4以西の既設消雪パイプ断面が想定より小さかったため、構造物取壊し工を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第9号  
林道入山吹原線大谷橋補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成30年 7月24日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 6日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 7月24日	から	平成30年12月26日	まで
変更後	平成30年 7月24日	から	平成31年 3月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	21,546,000 円
変更後	23,409,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	橋梁補修工	
	遊間異常対策工	一式
	支承交換工	一式
	下部工補修工	一式
	伸縮装置交換工	一式
変更後	橋梁補修工	
	遊間異常対策工	一式
	支承交換工	一式
	下部工補修工	一式
	伸縮装置交換工	一式
- ・ 変更理由
  - ・ 補修部材の取換えを行うにあたり、支承の一時撤去が必要な箇所が増えたため、支承取換え工を2基増工する
  - ・ 上記に伴い、工期を延長する



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第41号  
工 事 名 高谷根西山湧水処理工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 7日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 9月13日 から 平成31年 1月31日 まで  
変更後 平成30年 9月13日 から 平成31年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 2,430,000 円  
変更後 2,534,760 円
- ・ 工事の概要  
変更前 湧水処理工 L=386.0m  
吸水渠工  
硬質ポリ有孔管 (φ75mm) L=363.0m  
集水渠工  
硬質塩ビ管 (VU φ75mm) L=23.0m  
  
変更後 湧水処理工 L=399.8m  
吸水渠工  
硬質ポリ有孔管 (φ75mm) L=377.0m  
集水渠工  
硬質塩ビ管 (VU φ75mm) L=22.8m
- ・ 変更理由 農地耕作者との立会い及び起工測量の結果、湧水処理の延長変更が生じたため、施工延長の増工を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第40号  
谷根・高谷根ほ場畦畔補強工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根・大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月 6日 から 平成31年 1月31日 まで  
変更後 平成30年 9月 6日 から 平成31年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,914,000 円  
変更後 4,370,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工 (W=0.6m、H=0.3m) L=1,070m

変更後 畦畔補強工 (W=0.6m、H=0.3m) L=954m

- ・ 変更理由 農地耕作者との立会いの結果、畦畔補強の延長変更が生じたため、施工延長の減工を行う

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第3号  
工事名 林道入山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 7日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 5月31日 から 平成31年 1月14日 まで  
変更後 平成30年 5月31日 から 平成31年 1月14日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 31,104,000 円  
変更後 32,310,360 円
- ・ 工事の概要  
変更前 改良延長 L=25m、W=4.0m  
1-2号箇所 L=9m  
落石防護工 L=10.5m  
1-5号箇所 L=12m  
落石防護工 L=12.0m  
1-7号箇所 L=4m  
横断排水路工 L=6.0m  
  
変更後 改良延長 L=25m、W=4.0m  
1-2号箇所 L=9m  
落石防護工 L=10.5m  
1-5号箇所 L=12m  
落石防護工 L=12.0m  
1-7号箇所 L=4m  
横断排水路工 L=6.0m

- ・ 変更理由 1-7工区において、法尻保護のため、フトン籠工 (3段、L=24m) を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第1号  
工事名 根知へき地診療所整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 8月21日
- ・ 変更契約日 平成30年12月 7日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 8月21日 から 平成31年 1月17日 まで  
変更後 平成30年 8月21日 から 平成31年 1月17日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 20,952,000 円  
変更後 21,132,360 円
- ・ 工事の概要  
変更前 建築面積：49.84㎡  
床面積：49.12㎡  
屋根：ガルバリウム鋼板  
外壁：窯業系サイディング  
基礎：べた基礎  
電気設備工事：1式  
機械設備工事：1式  
  
変更後 建築面積：49.84㎡  
床面積：49.12㎡  
屋根：ガルバリウム鋼板  
外壁：窯業系サイディング  
基礎：べた基礎  
電気設備工事：1式  
機械設備工事：1式
- ・ 変更理由 施設名看板設置工事及び、防犯のため施設入口カーテン設置工事を追加する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

建補委第9号  
市道大神堂上沢線大神堂橋橋梁補修設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店  
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日

平成30年12月11日
- ・ 履行期間

変更前 平成30年 9月21日                      から    平成31年 1月 8日                      まで  
 変更後 平成30年 9月21日                      から    平成31年 3月19日                      まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前                      12,420,000 円  
 変更後                      12,547,440 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前 橋長L=70.1m 幅員W=3.0m

詳細調査                      一式  
 橋梁補修設計                一式

変更後 橋長L=70.1m 幅員W=3.0m

詳細調査                      一式  
 橋梁補修設計                一式
- ・ 変更理由

  - ・ 床版上面の状態確認と補修の要否判断のため、舗装はつり調査を実施する。
  - ・ 河川占用協議に時間を要するため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第13号  
林道梶山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社横川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 2日
- ・ 変更契約日 平成30年12月12日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 8月 2日 から 平成31年 1月18日 まで  
変更後 平成30年 8月 2日 から 平成31年 1月18日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,428,000 円  
変更後 4,428,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=50.0m  
安全施設工 駒止ブロック N=34基  
舗装工 コンクリート路面工 (t=15cm) A=288.9m<sup>2</sup>  
  
変更後 施工延長 L=64.7m  
安全施設工 駒止ブロック N=24基  
立入防止ブロック N= 1基  
舗装工 コンクリート路面工 (t=15cm) A=311.7m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 現地再精査の結果、駒止ブロック設置を減工する
  - ・ 現地再精査の結果、コンクリート舗装工を増工する
  - ・ 起点部の安全確保のため、立入防止ブロック設置を増工する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第22号  
工事名 東側用水（1工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成30年12月14日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 9月12日 から 平成30年12月28日 まで  
変更後 平成29年 9月12日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 43,695,720 円  
変更後 43,695,720 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=532.4m  
木 工 一式  
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=498.6m  
コンクリート巻立水路（φ600mm） L= 56.5m  
付帯工 取付工 N= 2箇所  
  
変更後 施工延長 L=641.9m  
土 工 一式  
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=629.0m  
付帯工 取付工 N= 8箇所  
土砂吐工 N= 1箇所
- ・ 変更理由  
・ 地元用水管理者と現地精査を行い、施工可能期間を考慮した結果、管水路のコンクリート巻立工を減工し、施工延長を109.5m変更増する  
・ また、既設利用区間を増やすことに伴い、取付工、土砂吐工を変更増する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第1号  
工事名 根知へき地診療所整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 8月21日
- ・ 変更契約日 平成30年12月17日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 8月21日 から 平成31年 1月17日 まで  
変更後 平成30年 8月21日 から 平成31年 1月17日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 21,132,360 円  
変更後 21,376,440 円
- ・ 工事の概要  
変更前 建築面積：49.84㎡  
床面積：49.12㎡  
屋根：ガルバリウム鋼板  
外壁：窯業系サイディング  
基礎：べた基礎  
電気設備工事：1式  
機械設備工事：1式  
  
変更後 建築面積：49.84㎡  
床面積：49.12㎡  
屋根：ガルバリウム鋼板  
外壁：窯業系サイディング  
基礎：べた基礎  
電気設備工事：1式  
機械設備工事：1式
- ・ 変更理由 給水管取出し工事に伴う車道の復旧において、道路管理者の指示により車道舗装の復旧面積を増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第14号  
市道大野西海線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成30年12月17日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月28日 から 平成31年 1月 5日 まで  
変更後 平成30年 9月28日 から 平成31年 1月 5日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,776,000 円  
変更後 8,025,480 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装新設 L=180.0m
  - ・ 表層工 (⑤密粒度As新20FH t=5cm) A=1,460m<sup>2</sup>
  - ・ 上層路盤工 (M-40 t=10cm) A=1,500m<sup>2</sup>

変更後 舗装新設 L=180.0m

  - ・ 表層工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=1,560m<sup>2</sup>
  - ・ 上層路盤工 (M-40 t=10cm) A=1,520m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 取付部の勾配が急になるところが生じたため、これを解消するために上層路盤工を60m<sup>2</sup>、表層工を60m<sup>2</sup>増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 農第37号  
谷根ほ場小坂排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成30年12月17日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 7月12日 から 平成31年 1月 7日 まで  
変更後 平成30年 7月12日 から 平成31年 2月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,752,000 円  
変更後 5,221,800 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	排水路改修 L=236m	
	土 工	一式
	水路工	ベンチリュム 300型 (新設) L=222.7m ベンチリュム 300型 (転用) L= 12.7m 暗渠排水管 (φ75) L=235.4m
	付帯工	一式
変更後	排水路改修 L=236m	
	土 工	一式
	水路工	ベンチリュム 300型 (新設) L=222.7m ベンチリュム 300型 (転用) L= 12.7m
	付帯工	一式
- ・ 変更理由
  - ・ 現地再精査の結果、暗渠排水工を減工する。また、暗渠部の蓋設置について増工する。
  - ・ 地元関係者との協議の結果、パイプライン取水施設の老朽化のため、施設の更新を行う
  - ・ 増工に伴い、工期を延長する



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復街かん第2号  
 工 事 名 市道四ツ角通線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・横町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成30年12月21日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月 6日 から 平成31年 1月13日 まで  
 変更後 平成30年 9月 6日 から 平成31年 1月13日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 9,072,000 円  
 変更後 10,202,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=73m W=7.5m  
 自由勾配側溝(300×300~500) L=129m  
 自由勾配側溝(300×500 土留型) L=14m  
 変更後 道路改良 L=73m W=7.5m  
 自由勾配側溝(300×300~500) L=109m  
 自由勾配側溝(300×500 土留型) L=4m  
 自由勾配側溝(300×400~500 横断型) L=12m
- ・ 変更理由 路側の雪処理用として流雪溝用のグレーチング(L=1m)を7枚増工する。  
 駐車場の乗入れ部分L=12m間の自由勾配側溝を一般型から横断型に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建道交第4号  
市道川原道2号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社押上開発  
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-11-24
- ・ 当初契約日 平成30年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成30年12月21日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 9月 6日 から 平成31年 1月13日 まで  
変更後 平成30年 9月 6日 から 平成31年 1月13日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,264,000 円  
変更後 6,590,160 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良 L=117.0m W=4.0 (5.5) m  
  
側溝工 L=13m  
下層路盤工 (RC-40 t=12cm) A=133m<sup>2</sup>  
上層路盤工 (M-40 t=10cm) A=133m<sup>2</sup>  
表層工 (⑤密As新20FH t=5cm) A=672m<sup>2</sup>  
  
変更後 道路改良 L=122.0m W=4.0 (5.5) m  
  
側溝工 L=16m  
下層路盤工 (RC-40 t=12cm) A=133m<sup>2</sup>  
上層路盤工 (M-40 t=10cm) A=133m<sup>2</sup>  
表層工 (⑤密As新20FH t=5cm) A=672m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由  
・新設側溝柵と既設側溝との間に段差が生じるため、既設側溝の撤去・新設を増工する  
・既設ガス輸送管と新設暗渠管が近接するため、試掘工を増工する。  
・大型車両の横断が多いため、コンクリート製側溝蓋を横断用グレーチング蓋に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29林災第1号  
 工事名 林道山之坊線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社後藤組  
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成29年12月20日
- ・ 変更契約日 平成30年12月21日
- ・ 工 期 変更前 平成29年12月20日 から 平成31年 2月14日 まで  
 変更後 平成29年12月20日 から 平成31年 2月14日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 135,540,000 円  
 変更後 146,669,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=72m W=4.0m  
 土 工 一式  
 擁壁工 大型ブロック積擁壁 100型 A= 67.2㎡  
 150型 A=134.4㎡  
 200型 A=482.3㎡

変更後 復旧延長 L=72m W=4.0m  
 土 工 一式  
 擁壁工 大型ブロック積擁壁 100型 A= 67.2㎡  
 150型 A=134.4㎡  
 200型 A=482.3㎡
- ・ 変更理由 異常気象豪雨により、仮設工の仮締切工（大型土のう）が被災したことから、復旧及び再被災防止のため仮設材を変更する。







## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第17号  
市道根小屋新道線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年10月12日
- ・ 変更契約日 平成30年12月25日
- ・ 工 期 変更前 平成30年10月12日 から 平成31年 1月14日 まで  
変更後 平成30年10月12日 から 平成31年 1月14日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,268,000 円  
変更後 2,331,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕延長 L=41.7m  
自由勾配側溝 (300×300) L=41.7m  
  
変更後 道路修繕延長 L=41.5m  
自由勾配側溝 (300×300) L=41.5m
- ・ 変更理由 当初の舗装版切断位置では路面に目地が2箇所でき、将来的な損傷が見込まれるため、表層工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第27号  
寺用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字水保地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山本工務店  
住 所 新潟県糸魚川市大字田中411-6
- ・ 当初契約日 平成30年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成30年12月25日
- ・ 工 期 変更前 平成30年10月 5日 から 平成31年 1月12日 まで  
変更後 平成30年10月 5日 から 平成31年 1月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,700,000 円  
変更後 2,815,560 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	用水路改修 L=152m 土工 水路工 ベンチフリューム300型(新設) コンクリート分水楯(I型)設置 付帯工	一式 L=151.4m N=1基 一式
変更後	用水路改修 L=152m 土工 水路工 ベンチフリューム300型(新設) コンクリート分水楯(I型)設置 山側暗渠排水工(φ50) 付帯工	一式 L=147.6m N=1基 L=147.6m 一式
- ・ 変更理由
  - ・ 山腹からの土砂流入防止のため、蓋板設置(Co, BF300用 N=14枚)を増工
  - ・ 掘削したところ湧水が多く軟弱な地盤であることから、新設する水路工の安定性を確保するため暗渠排水工を増工
  - ・ 現場精査の結果、ベンチフリュームの設置延長を減工

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建道交第3号  
工 事 名 市道前坂線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成30年12月27日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 8月29日 から 平成31年 1月20日 まで  
変更後 平成30年 8月29日 から 平成31年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 15,876,000 円  
変更後 18,059,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良(暫定) L=100.0m W=4.0(5.0)m  
  
土工 掘削V=200m<sup>3</sup> 盛土V=1,760m<sup>3</sup>  
法面工 植生工A=720m<sup>2</sup>  
擁壁工 現場打擁壁L=6.6m 補強土壁L=27m  
排水構造物工 角型U字溝300型L=16m  
第1種横断工 一式  
  
変更後 道路改良(暫定) L=100.0m W=4.0(5.0)m  
土工 掘削V=200m<sup>3</sup> 盛土V=1,760m<sup>3</sup>  
法面工 植生工A=720m<sup>2</sup>  
擁壁工 現場打擁壁L=6.6m 補強土壁L=27m  
排水構造物工 角型U字溝300型L=16m  
第1種横断工 一式、暗渠工 L=16m、U型側溝 L=30m  
マンホールポンプ室嵩上工 一式
- ・ 変更理由 事業促進のため、次の工事を増工する。・道路計画縦断に合わせマンホールポンプ室嵩上工一式を増工する。・暗渠工L=16mを増工し湧き水排除を図る。U型側溝L=30mを増工する。・盛土工L=20mを増工する。これに伴い工事日数64日を付与する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教文第2号  
工 事 名 名勝親しらず整備（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 森田建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成30年11月15日
- ・ 変更契約日 平成30年12月27日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年11月15日 から 平成31年 3月28日 まで  
変更後 平成30年11月15日 から 平成31年 3月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,354,400 円  
変更後 2,772,360 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=18.0m.  
防護柵設置 (1工区) L=5.0m  
防護柵設置 (2工区) L=7.0m  
防護柵設置 (3工区) L=6.0m  
  
変更後 施工延長 L=18.0m→21.0m  
防護柵設置 (1工区) L=5.0m  
防護柵設置 (2工区) L=7.0m  
防護柵設置 (3工区) L=6.0m→9.0m

- ・ 変 更 理 由 事業進捗を図るため、防護柵の整備延長を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第19号  
工 事 名 市道榎能生線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3-9
- ・ 当初契約日 平成30年11月 1日
- ・ 変更契約日 平成30年12月28日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年11月 1日 から 平成31年 2月 8日 まで  
変更後 平成30年11月 1日 から 平成31年 2月 8日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 5,940,000 円  
変更後 6,897,960 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良工事 L=44.2m W=5.5 (9.5) m  
土工 一式  
側溝工 自由勾配側溝300型 L= 46m  
舗装工 アスファルト舗装 A=213m<sup>2</sup>  
  
変更後 道路改良工事 L=44.2m W=5.5 (9.5) m  
土工 一式  
側溝工 自由勾配側溝300型 L= 32m  
L型側溝250型 L= 13m  
舗装工 アスファルト舗装 A=213m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 既設舗装との段差を解消するため、取付舗装の面積を増す。  
改良後の道路高さとの段差を解消するため、背後地の地盤高さを切り下げる。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建道交第2号  
市道寺島浜2号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺島1丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年7月25日
- ・ 変更契約日 平成30年12月28日
- ・ 工期  
変更前 平成30年7月25日 から 平成31年1月20日 まで  
変更後 平成30年7月25日 から 平成31年3月1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,340,000 円  
変更後 11,379,960 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良 L=94.2m W=4.0 (5.0) m  
  
側溝工 L=143m  
アスファルト舗装工 A=436m<sup>2</sup>  
  
変更後 道路改良 L=94.2m W=4.0 (5.0) m  
  
側溝工 L=142m  
アスファルト舗装工 A=436m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由  
・道路法面からの雑草繁茂により、通行に支障をきたすため、防草シート工を増工する。  
・ガス水道工事における県道占用協議に時間を要し、道路改良工事の工事開始時期が遅れたため、工事日数を40日間追加する。