

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建道交第3号
- ・ 工 事 名 市道前坂線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 1日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 8月29日 から 平成31年 3月25日 まで  
変更後 平成30年 8月29日 から 平成31年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 18,059,760 円  
変更後 18,059,760 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良(暫定) L=120.0m W=4.0(5.0)m  
土工 掘削V=250m<sup>3</sup> 盛土V=1,820m<sup>3</sup>  
法面工 植生工A=720m<sup>2</sup>  
擁壁工 現場打擁壁L=6.6m 補強土壁L=27m  
排水構造物工 角型U字溝300型L=16m  
第1種横断工 一式、暗渠工 L=16m、U型側溝 L=30m  
マンホールポンプ室嵩上工 一式  
  
変更後 道路改良(暫定) L=120.0m W=4.0(5.0)m  
土工 掘削V=250m<sup>3</sup> 盛土V=1,820m<sup>3</sup>  
法面工 植生工A=720m<sup>2</sup>  
擁壁工 現場打擁壁L=6.1m 補強土壁L=27m  
排水構造物工 角型U字溝300型L=14.5m  
第1種横断工 一式 暗渠工 L=16m U型側溝 L=45m  
マンホールポンプ室嵩上工 一式
- ・ 変更理由 No.3~No.4+10間のU字側溝L=30mを減工し、付け替え道路のU字側溝L=45mを増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第20号  
市道大原5号線大和川橋修繕(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷1144-1
- ・ 当初契約日 平成30年12月13日
- ・ 変更契約日 平成31年3月1日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年12月13日 から 平成31年3月29日 まで  
変更後 平成30年12月13日 から 平成31年3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,370,000 円  
変更後 10,443,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 橋梁修繕 L=105.4m W=6.0m  
橋面補修工 A=632m<sup>2</sup>

変更後 橋梁修繕 L=105.4m W=6.0m  
橋面補修工 A=632m<sup>2</sup>  
水路防水工 A=210m

- ・ 変更理由 橋梁点検の結果、水路内面の防水工に劣化が見られるため、補修を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教二第26号  
能生中学校トイレ・エレベーター改修（建築等）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成30年11月 9日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 1日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年11月 9日	から	平成31年 6月 6日	まで
変更後	平成30年11月 9日	から	平成31年 6月 6日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	79,812,000 円
変更後	79,812,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	工事対象建物：鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積5,569㎡ 工事概要：エレベーター・多目的トイレ新設、生徒・職員トイレ改修工事 改修床面積：416.02㎡ ・エレベーター新設工事 既存ダムウェーター撤去、11人乗りエレベーター新設 ・多目的トイレ新設工事 ・生徒トイレAB、職員トイレ改修工事 ・上記工事の電気設備工事 撤去及び新設を含む
変更後	工事対象建物：鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積5,569㎡ 工事概要：エレベーター・多目的トイレ新設、生徒・職員トイレ改修工事 改修床面積：416.02㎡ ・エレベーター新設工事 既存ダムウェーター撤去、11人乗りエレベーター新設 ・多目的トイレ新設工事 ・生徒トイレAB、職員トイレ改修工事 ・上記工事の電気設備工事 撤去及び新設を含む
- ・ 変更理由
 

トイレA・B・職員：壁ボード下地変更（GL→LGS）、ライニング天板変更（人造大理石→ポーストフォーム）
トイレA・B前室（男子のみ）：壁穴補修、壁補強
トイレA外壁：シーリング補修

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第37号  
天ヶ島頭首工災害計画変更図書作成業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 1日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 9月21日 から 平成31年 3月22日 まで  
変更後 平成30年 9月21日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,566,000 円  
変更後 2,017,440 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 計画変更図書作成  
固定堰工 L=21.0m  
土砂吐ゲート 一式  
取水ゲート 一式  
護岸工 一式  
土砂吐ゲート油圧ユニット 一式  
取水ゲート操作盤 一式  
  
変更後 計画変更図書作成  
土砂吐ゲート 一式  
取水ゲート 一式  
土砂吐ゲート油圧ユニット 一式  
取水ゲート操作盤 一式  
油圧配管調査  
土砂吐ゲート油圧配管圧力調査 一式
- ・ 変更理由 ・現場調査の結果、固定堰工、護岸工の被災が無く変更計画書が不要となったため変更減  
・固定堰内に埋設されている土砂吐ゲート油圧配管の損傷状態を確認するため、油圧配管  
圧力調査及び調査に必要な油圧配管布設工を変更増

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第24号  
駅北地区小規模改良住宅駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成31年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 4日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 1月25日	から	平成31年 3月29日	まで
変更後	平成31年 1月25日	から	平成31年 3月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	10,206,000 円
変更後	11,390,760 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	駐車場整備
	・ L型擁壁工 L=24m
	・ フェンス設置 L=78m
	・ アスファルト舗装工 A=501m <sup>2</sup>
変更後	駐車場整備
	・ L型擁壁工 L=24m
	・ フェンス設置 L=78m
	・ アスファルト舗装工 A=477m <sup>2</sup>
	・ 凝石コンクリート平板舗装 A=19m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 駐車場の防犯上の照度を確保するため、照明灯をN=2基増工する。  
復興住宅から駐車場への動線に配慮し、かつ復興住宅との景観を合わせるため、凝石コンクリート舗装をA=19m<sup>2</sup>増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第12号  
(仮称) A3-2防災広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年11月 1日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 5日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年11月 1日	から	平成31年 3月 29日	まで
変更後	平成30年11月 1日	から	平成31年 3月 29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	22,680,000 円
変更後	19,650,600 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	広場整備 A=166m <sup>2</sup>
	高木植栽 (H=3m) N=3本
	中低木植栽 (H=0.3~2m) N=157本
	U型側溝 (240型~300型) L=42m
	照明器具 (各種) N=9基
	コンクリート洗い出し舗装 (t=13cm) A=90m <sup>2</sup>
	舗装縁石 (安山岩) L=88m
変更後	広場整備 A=166m <sup>2</sup>
	高木植栽 (H=3m) N=3本
	中低木植栽 (H=0.3~2m) N=157本
	U型側溝 (240型~300型) L=36m
	照明器具 (各種) N=9基
	コンクリート洗い出し舗装 (t=10cm) A=93m <sup>2</sup>
	舗装縁石 (安山岩) L=57m
- ・ 変更理由
  - ・ 電気の引込柱は、3年後に電線地中化で不要になることからカラーポール購入品から転用材に変更する。
  - ・ 現場精査の結果、石張り舗装を25m<sup>2</sup>から6m<sup>2</sup>に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第34号  
東側用水（2工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字坪野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社木島組  
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田2285
- ・ 当初契約日 平成30年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 6月21日 から 平成31年 3月25日 まで  
変更後 平成30年 6月21日 から 平成31年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 22,410,000 円  
変更後 21,549,240 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長 L=57.8m		
	水路工	高密度ポリエチレン管 (φ600mm)	L=52.7m
		コンクリート巻立水路 (φ600mm)	L=30.9m
	付帯工	法面対策工	N=1箇所
	仮設道路工		一式
変更後	施工延長 L=87.4m		
	水路工	高密度ポリエチレン管 (φ600mm)	L=82.0m
	付帯工	第1号土砂吐工	N=1箇所
	仮設道路工		一式
- ・ 変更理由 東側用水の本工区内において、法面崩壊のため、当初発注箇所より水路改修を優先したい箇所が発生したことから、施工箇所を変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第35号  
大山用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 5日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 6月21日 から 平成31年 3月25日 まで  
変更後 平成30年 6月21日 から 平成31年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,280,000 円  
変更後 18,457,200 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=483.9m  
水路工  
ベンチリュム 800型 L=483.9m  
付帯工  
余水吐工 N= 1箇所  
曲部補強工 N=86箇所  
  
変更後 施工延長 L=519.8m  
水路工  
ベンチリュム 800型 L=483.2m  
ベンチリュム 700型 L= 18.4m  
付帯工  
余水吐工 N= 1箇所  
曲部補強工 N=30箇所
- ・ 変更理由 本用水内（広田地区）において、湧水による法面崩壊が発生し、早急な水路改修が必要となったため、広田工区の水路改修を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      復街かん第5号  
   工 事 名        市道観音堂小路線消雪パイプ改修工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大町1・2丁目地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
   商号又は名称      アイワ建設株式会社  
   住            所      新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日      平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日      平成31年 3月 6日
- ・ 工            期      変更前 平成30年 9月13日            から    平成31年 3月26日            まで  
                          変更後 平成30年 9月13日            から    平成31年 3月26日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            9,612,000 円  
   (消費税込)      変更後            8,871,120 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 消雪パイプ改修工事 L=125.3m  
    散水管改修(プレキャスト, φ65) L=121.6m  
    送水管改修(現場打ち, φ65) L= 3.7m  
  
    変更後 消雪パイプ改修工事 L=124.3m  
    散水管改修(プレキャスト, φ65) L=120.2m  
    送水管改修(現場打ち, φ65) L= 4.1m
- ・ 変 更 理 由      ・ 地元及び警察と通行規制について協議した結果、片側通行止めから全面通行止めによる  
                          施工に条件を変更し、それに伴う消雪パイプブロックの長尺型の使用による工事費の減額  
                          を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教博第2号  
フォッサマグナパーク断層露頭安全施設整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社横川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 1 4 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成31年 1月31日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 6日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 1月31日	から	平成31年 5月30日	まで
変更後	平成31年 1月31日	から	平成31年 5月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,916,000 円
変更後	2,989,440 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	断層露頭安全施設整備	
	転落防止柵 (H=1100)	N=14基
	転落防止柵移設 (H=800)	N=24基
変更後	断層露頭安全施設整備	
	転落防止柵 (H=1100)	L=14基
	転落防止柵移設 (H=800)	L=22基
	断層露頭養生撤去	一式
- ・ 変更理由 安全施設の施工に先立ち、断層露頭部の冬季養生を撤去する必要性が生じたため、撤去工の増。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

建補第1号  
駅北地区小規模改良住宅建設（建築）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市本町地内
- ・ 種 別

建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

猪又・カネタ・後藤特定共同企業体  
糸魚川市大町1丁目6番6号
- ・ 当初契約日

平成30年 6月28日
- ・ 変更契約日

平成31年 3月 7日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 6月28日	から	平成31年 3月29日	まで
変更後	平成30年 6月28日	から	平成31年 3月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	397,440,000 円
変更後	397,440,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	敷地面積：1,103.04m <sup>2</sup> 用途：共同住宅（一部診療所） 構造・階数：木造3階建 建築面積：751.36m <sup>2</sup> 延べ面積：1,396.17m <sup>2</sup> 住宅戸数：18戸
変更後	敷地面積：1,103.04m <sup>2</sup> 用途：共同住宅（一部診療所） 構造・階数：木造3階建 建築面積：751.36m <sup>2</sup> 延べ面積：1,396.17m <sup>2</sup> 住宅戸数：18戸
- ・ 変更理由

雨仕舞に配慮するため屋根仕上げを一部変更する。  
安全性を確保するため手摺りを増設する。近隣住人と協議の結果、外構計画を変更する。  
ポケットパークに合わせ植栽計画を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第2号  
駅北地区小規模改良住宅建設（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社松沢電業  
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成30年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 7日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 6月28日	から	平成31年 3月29日	まで
変更後	平成30年 6月28日	から	平成31年 3月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	49,680,000 円
変更後	49,680,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	木造3階建て 共同住宅（一部診療所） 延べ面積：1,396.17㎡ 電力引込設備・通信引込設備・幹線設備・電灯設備・ コンセント設備・電灯コンセント（住戸）設備・電話設備・ 情報設備・テレビ共聴設備・インターホン・呼出表示設備・ 自動火災報知設備工事 各一式
変更後	木造3階建て 共同住宅（一部診療所） 延べ面積：1,396.17㎡ 電力引込設備・通信引込設備・幹線設備・電灯設備・ コンセント設備・電灯コンセント（住戸）設備・電話設備・ 情報設備・テレビ共聴設備・インターホン・呼出表示設備・ 自動火災報知設備工事 各一式
- ・ 変更理由 施工性を考慮して電力・通信引込ルートを変更する。  
照明計画を再検討した結果、器具の仕様、数量を変更する。  
消防本部との再協議の結果、自動火災報知設備について変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第3号  
駅北地区小規模改良住宅建設（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社井上商会糸魚川支社  
新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成30年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 7日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 6月28日	から	平成31年 3月29日	まで
変更後	平成30年 6月28日	から	平成31年 3月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	51,300,000 円
変更後	51,300,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	木造3階建て 共同住宅（一部診療所） 延べ面積：1,396.17㎡ 衛生器具設備・給水設備・排水設備・給湯設備・ガス設備・ 消火設備・空調機器設備・空調配管設備・空調ダクト設備・ 換気機器設備・換気ダクト設備 各一式
変更後	木造3階建て 共同住宅（一部診療所） 延べ面積：1,396.17㎡ 衛生器具設備・給水設備・排水設備・給湯設備・ガス設備・ 消火設備・空調機器設備・空調配管設備・空調ダクト設備・ 換気機器設備・換気ダクト設備 各一式
- ・ 変更理由 将来のメンテナンス性及び耐久性を向上させるため給水設備を変更する。  
現地再調査の結果、排水設備のルートを変更する。  
省エネ効率を向上させるため、空調換気設備の仕様、台数を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第27号  
市道糸魚川押上線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月 7日 から 平成31年 3月 28日 まで  
変更後 平成31年 2月 7日 から 平成31年 3月 28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,620,000 円  
変更後 1,684,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕延長 L=30.0m  
自由勾配側溝 (300×300) L=30.0m  
  
変更後 道路修繕延長 L=24.0m  
自由勾配側溝 (300×300) L=20.0m  
横断用自由勾配側溝 (300×500) L= 4.0m
- ・ 変更理由 夜間の交通安全確保のため、側溝基礎をプレキャスト基礎に変更する。工事中の交通安全確保のため、交通誘導員を増工する。除雪機が通行する箇所の自由勾配側溝を横断タイプに変更する。増工に伴い施工延長を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第10号  
(仮称) A2防災広場ほか整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成30年10月25日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 8日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年10月25日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年10月25日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 31,860,000 円  
変更後 31,542,480 円
- ・ 工事の概要  
変更前 広場整備(A1-2)A=243m<sup>2</sup>, (A2)A=100m<sup>2</sup>, (B3)A=150m<sup>2</sup>  
高木植栽 (H=3.0~4.0m) N=6本  
中低木植栽 (H=1.8m) L=60本  
擁壁工 L=45m  
コンクリート洗い出し舗装 (t=13cm) A=263m<sup>2</sup>  
擬石コンクリート平板舗装 (t=6cm) A=95m<sup>2</sup>  
  
変更後 広場整備(A1-2)A=243m<sup>2</sup>, (A2)A=100m<sup>2</sup>, (B3)A=150m<sup>2</sup>  
高木植栽 (H=3.0~4.0m) N=6本  
中低木植栽 (H=1.8m) L=60本  
擁壁工 L=45m  
コンクリート洗い出し舗装 (t=13cm) A=263m<sup>2</sup>  
擬石コンクリート平板舗装 (t=6cm) A=95m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ B3無電柱化工事との調整：コンクリート洗出舗装A=77m<sup>2</sup>→A=68m<sup>2</sup>、車止ボ<sup>ス</sup>→N=11本→N=6本
  - ・ A2復興住宅への車両進入を防ぐため：車止ボ<sup>ス</sup>→N=3本増工
  - ・ A1-2：コンクリート洗出舗装A=186m<sup>2</sup>→A=179m<sup>2</sup>



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第11号  
工 事 名 (仮称) A1-1防災広場整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年11月 1日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 8日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年11月 1日 から 平成31年 3月 29日 まで  
変更後 平成30年11月 1日 から 平成31年 3月 29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 36,828,000 円  
変更後 39,686,760 円
- ・ 工事の概要  
変更前 広場整備 A=773m<sup>2</sup>  
重力式擁壁 L=49m  
照明施設 N=10基  
コンクリート洗い出し舗装(t=13cm) A=673m<sup>2</sup>  
大和塀 (H=1.8m) L=30m  
  
変更後 広場整備 A=773m<sup>2</sup>  
重力式擁壁 L=49m  
照明施設 N=10基  
コンクリート洗い出し舗装(t=13cm) A=673m<sup>2</sup>  
大和塀 (H=1.8m) L=30m  
樹木保護盤 N=7組
- ・ 変更理由  
・ 防災広場の有効活用及び樹木保護のため、樹木保護盤をN=7組増工する  
・ 大和塀設置個所の隣接地権者との立会の結果、大和塀をL=30mからL=32mへ増工する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第13号  
工 事 名 (仮称) A3-1 防災広場整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年11月1日
- ・ 変更契約日 平成31年3月8日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年11月1日 から 平成31年3月29日 まで  
変更後 平成30年11月1日 から 平成31年3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 52,164,000 円  
変更後 51,992,280 円
- ・ 工事の概要  
変更前 広場整備 A=638m<sup>2</sup>  
石積み擁壁 (玉石 φ45cm・65cm内外) A=148m<sup>2</sup>  
U型側溝 (240・300型) L=59m  
照明施設 (各種) N=32基  
コンクリート洗い出し舗装 (t=13cm) A=357m<sup>2</sup>  
大和塀 (H=1.8m) L=40m  
  
変更後 広場整備 A=638m<sup>2</sup>  
石積み擁壁 (玉石 φ45cm・65cm内外) A=148m<sup>2</sup>  
U型側溝 (240・300型) L=59m  
照明施設 (各種) N=28基 (当初32基)  
コンクリート洗い出し舗装 (t=13cm) A=357m<sup>2</sup>  
大和塀 (H=1.8m) L=40m

- ・ 変 更 理 由 照度のバランスを考慮してフットライトを4基減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第14号  
(仮称) C2防災広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年11月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月15日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年11月15日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 16,416,000 円  
変更後 17,487,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 広場整備 A=400m<sup>2</sup>  
植栽工(中低木) N=145本  
コンクリート洗い出し舗装(t=13cm) A=240m<sup>2</sup>  
板塀(H=1.8m) L=26m  
  
変更後 広場整備 A=400m<sup>2</sup>  
植栽工(中低木) N=145本  
コンクリート洗い出し舗装(t=13cm) A=240m<sup>2</sup>  
板塀(H=1.8m) L=26m
- ・ 変更理由 東北電力との協議の結果、引込開閉器を増工し引込柱に設置する。  
他の防災広場の塀と仕様を統一するため、板塀上部への鋼板設置を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第19号  
(仮称) B1 防災広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成31年 1月11日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 1月11日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成31年 1月11日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,396,000 円  
変更後 11,718,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	広場整備 A=263m <sup>2</sup> 高木植栽 (H2.5~3m) N=4本 給水管 (HIVP20A) L=28m 井戸嵩上 N=1基 排水設備 (BF300B・U300C型) L=36m 照明施設 (フットライト・ホーライト照明) N=8基
変更後	広場整備 A=263m <sup>2</sup> 高木植栽 (H2.5~3m) N=4本 給水管 (HIVP20A) L=28m 井戸嵩上 N=1基 排水設備 (BF300B・U300C型) L=36m 照明施設 (フットライト・ホーライト照明) N=8基
- ・ 変更理由 ・ 現地掘削の結果、旧建築物の基礎などがあり広場造成に支障になるため、コンクリート取り壊しを9m<sup>3</sup>増工する。 ・ 既設舗装版撤去の結果、舗装下は礫混じりの土質で植栽に適さないため、A=264m<sup>2</sup>、t=20cm、V=53m<sup>3</sup>搬出し、植栽部分に客土14m<sup>3</sup>を搬入する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第36号  
 工事名 西中用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社小滝建材  
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年12月13日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 8日
- ・ 工 期  
 変更前 平成30年12月13日 から 平成31年 3月29日 まで  
 変更後 平成30年12月13日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 4,050,000 円  
 変更後 4,050,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 施工延長 L=185.4m  
 水路工  
 ベンチリューム (350型) L=183.1m  
 ベンチリューム蓋 (350型) N=38枚  
 分水榭 (Ⅱ型) N=1基  
 取水榭 (350) N=3基  
  
 変更後 施工延長 L=185.0m  
 水路工  
 ベンチリューム (350型) L=182.1m  
 ベンチリューム蓋 (350型) N=29枚  
 分水榭 (Ⅱ型) N=1基  
 取水榭 (350) N=3基

- ・ 変更理由 農地乗入の集約を図るため、水路蓋の減工及び乗入舗装の増工を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教二第28号  
工事名 糸魚川東中学校特別教室棟倉庫内部改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 1月31日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 8日
- ・ 工期  
変更前 平成31年 1月31日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成31年 1月31日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 3,456,000 円  
変更後 3,657,960 円
- ・ 工事の概要  
変更前 天井 t=12 ロックウール化粧吸音板張り 18.8㎡  
壁 ビニルクロス貼り 83.1㎡  
テレビ付ドア取付 1箇所  
壁掛型ルームエアコン取付 1箇所  
  
変更後 天井 t=12 ロックウール化粧吸音板張り 18.8㎡  
壁 ビニルクロス貼り 83.1㎡  
テレビ付ドア取付 1箇所  
壁掛型ルームエアコン取付 1箇所  
【追加工事】  
保護者待機室設置工事 1箇所
- ・ 変更理由  
・ 既存壁との納まりの都合で柱型を一部残すため撤去工事及び壁仕上工事を変更減  
・ 授業中の保護者待機場所として間仕切り壁の設置を追加することによる変更増

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名

ガ水下第30-15号  
マンホールトイレ設置（その2）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社高村工務所  
新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日

平成30年12月28日
- ・ 変更契約日

平成31年 3月 8日
- ・ 工 期

変更前	平成30年12月28日	から	平成31年 3月29日	まで
変更後	平成30年12月28日	から	平成31年 3月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	8,154,000 円
変更後	9,117,360 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=63.2m	
	管渠工（開削）VU◎200	L=57.2m
	小口径マンホール（300型）	N=1箇所
	1号マンホール	N=6箇所
変更後	施工延長 L=63.2m	
	管渠工（開削）VU◎200	L=57.2m
	小口径マンホール（300型）	N=1箇所
	1号マンホール	N=6箇所
- ・ 変更理由

既設舗装版が厚かったため、廃材運搬処分費・上層路盤工を増工する。  
掘削時、工事に支障となる不明管が出てきたため、試掘工を増工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教こ委第3号  
能生中学校エレベーター改修工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成30年10月23日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月 8日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年10月23日 から 平成31年 7月 5日 まで  
変更後 平成30年10月23日 から 平成31年 7月 5日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,073,600円  
変更後 2,073,600円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 工事監理業務は以下の工事の内、エレベーター改修工事に係わる  
箇所とする。  
  
教こ第26号  
能生中学校トイレ・エレベーター改修（建築等）工事  
教こ第27号  
能生中学校トイレ・エレベーター改修（機械設備）工事  
  
変更後 工事監理業務は以下の工事の内、エレベーター改修工事に係わる  
箇所とする。  
  
教こ第26号  
能生中学校トイレ・エレベーター改修（建築等）工事  
教こ第27号  
能生中学校トイレ・エレベーター改修（機械設備）工事
- ・ 変更理由 工事監理の進捗に合わせ、工事監理の年度別出来高予定額及び支払限度額を変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第9号  
市道浜町北側線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月11日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月30日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年11月30日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,096,000 円  
変更後 8,642,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 W=6.0m L=41.4m  
自由勾配側溝 (W300×300~400) L=35.3m  
表層工 (⑤密粒度AS (新20FH) t=5cm) A=228m<sup>2</sup>  
ガードレール設置 (Gr-C-2B 景観色) L=114m  
道路照明灯 (単独柱2基・電柱共架1基) N=3基  
  
変更後 道路改良 W=6.0m L=41.4m  
自由勾配側溝 (W300×300~400) L=34m  
表層工 (⑤密粒度AS (新20FH) t=5cm) A=228m<sup>2</sup>  
道路照明灯 (単独柱2基・電柱共架1基) N=3基
- ・ 変更理由 現地精査の結果、既設のガードレールの劣化は部分的であるため、ガードレール設置工 L=114mを減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第17号  
市道浜町北側線道路改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年1月11日
- ・ 変更契約日 平成31年3月11日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年1月11日	から	平成31年3月29日	まで
変更後	平成31年1月11日	から	平成31年3月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	8,424,000 円
変更後	7,740,360 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	道路改良 W=6.0m L=34.5m
	自由勾配側溝 (W300×600~700横断型) L=14m
	自由勾配側溝 (W400×700~800) L=28m
	表層工 (⑤密粒度AS (新20FH) t=5cm) A=247m <sup>2</sup>
	ガードレール設置 (Gr-C3-2E 景観色) L=32m
	道路照明灯 (鋼管ポール L=8m) N=1基
変更後	道路改良 W=6.0m L=34.5m
	自由勾配側溝 (W300×600~700横断型) L=14m
	自由勾配側溝 (W400×700~800) L=27m
	表層工 (⑤密粒度AS (新20FH) t=5cm) A=243m <sup>2</sup>
	ガードレール設置 (Gr-C3-2E 景観色) L=33m
- ・ 変更理由 駅北地区の照明計画が概ねまとまり設置する照明灯が決定したが、製作に相当の期間を要し工期内で設置が見込めないため、本工事から照明灯1基を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第18号  
工 事 名 市道浜町通線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成31年 1月11日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月11日
- ・ 工 期  
変更前 平成31年 1月11日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成31年 1月11日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,772,000 円  
変更後 12,575,520 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良 L=61.9m W=2.6~6.0m  
自由勾配側溝 (300×300・600) L=90m  
消雪パイプ (プレキャストφ100) L=62m  
表層工 (⑨密粒度AS13F t=3cm) A=265m<sup>2</sup>  
表層工 (⑦密粒度AS (20FH) 改質I型) A=36m<sup>2</sup>  
  
変更後 道路改良 L=61.9m W=2.6~6.0m  
自由勾配側溝 (300×300・600) L=90m  
消雪パイプ (プレキャストφ100) L=62m  
表層工 (⑨密粒度AS13F t=3cm) A=265m<sup>2</sup>  
表層工 (⑦密粒度AS (20FH) 改質I型) A=36m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 南側の住宅隣接部L=50mにおいて自由勾配側溝の基礎を現場打ちコンクリートから二次製品に変更して施工期間を短縮し、住宅へ与える影響を軽減する。  
送水量の調整用として県道からの入り口に消雪パイプの制水弁を設置する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第9号  
道路台帳補正業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 市内一円
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナカノアイシステム糸魚川事業所  
住 所 新潟県糸魚川市押上2-12-33
- ・ 当初契約日 平成30年12月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月13日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年12月28日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年12月28日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,829,600 円  
変更後 3,331,800 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 道路台帳補正 62路線 L=4.224km

変更後 変更後 道路台帳補正 65路線 L=4.874km

- ・ 変更理由
  - ・ 道路新設及び現地調査の結果、道路台帳補正L=0.65km増工する。
  - ・ 県道上越糸魚川自転車道線に接する市道木浦諏訪参道線において、新潟県との協議の結果、台帳基準点設置及び台帳附図修正を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号           ガ水下第30-16号  
   工 事 名            磯部処理区マンホールポンプ施設更新（その2）工事
- ・ 工 事 場 所           糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種                   別           機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方  
   商号又は名称       株式会社カネカ  
   住                   所       新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日           平成30年12月28日
- ・ 変更契約日           平成31年 3月20日
- ・ 工                   期           変更前 平成30年12月28日           から 平成31年 3月25日           まで  
                           変更後 平成30年12月28日           から 平成31年 5月20日           まで
- ・ 契約金額  
   (消費税込)           変更前           12,636,000 円  
                           変更後           12,636,000 円
- ・ 工事の概要           変更前   マンホールポンプ施設更新  
   びびら浜マンホールポンプ更新   N=2台  
  
                           変更後   マンホールポンプ施設更新  
   びびら浜マンホールポンプ更新   N=2台

- ・ 変 更 理 由   繰越予算に関する承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年5月20日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建道交第6号  
工事名 市道大和川海浜線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成30年12月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年12月28日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年12月28日 から 平成31年 5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 14,580,000 円  
変更後 14,580,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=135.0m  
  - ・ U型側溝 (300型) L=134m
  - ・ プレキャスト擁壁 (H=1250) L=102m
  - ・ 下層路盤工 (RC-40, t=20cm) A=554m<sup>2</sup>
  - ・ 表層工 (⑤密粒度As (新20FH) , t=5cm) A=541m<sup>2</sup>  
 変更後 施工延長 L=135.0m  
  - ・ U型側溝 (300型) L=134m
  - ・ プレキャスト擁壁 (H=1250) L=102m
  - ・ 下層路盤工 (RC-40, t=20cm) A=554m<sup>2</sup>
  - ・ 表層工 (⑤密粒度As (新20FH) , t=5cm) A=541m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年5月31日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第22号  
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社カネタ建設  
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成31年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 1月25日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 1月25日	から	平成31年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	12,744,000 円
変更後	12,744,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	道路改良 L=30.0m W=4.0(6.0)m
	ボックスカルバート工(2000×1100) L=30.0m
変更後	道路改良 L=30.0m W=4.0(6.0)m
	ボックスカルバート工(2000×1100) L=30.0m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年7月31日までとする。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第25号
- ・ 工 事 名 市道大神堂上沢線大神堂橋修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 平成31年 2月28日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月28日 から 平成31年 6月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,744,000 円  
変更後 12,744,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 橋梁修繕 L=70.0m W=3.0m  
水平ひび割れ補修工 A=208.9m<sup>2</sup>

変更後 橋梁修繕 L=70.0m W=3.0m  
水平ひび割れ補修工 A=208.9m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年6月28日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建30災第1号  
市道高倉大洞線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 平成31年 2月22日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月22日 から 平成31年12月10日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 118,584,000 円  
変更後 118,584,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m  
掘削工 V=6,600m<sup>3</sup> 盛土工 V=9,900m<sup>3</sup>  
植生工(植生マット) A=2,320m<sup>2</sup>  
植生工(植生シート) A=5,120m<sup>2</sup>  
横ポーリング工 L=1,075m  
表層工 A=482m<sup>2</sup>  
工事用道路(W=4.0m) L=150m  
  
変更後 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m  
掘削工 V=6,600m<sup>3</sup> 盛土工 V=9,900m<sup>3</sup>  
植生工(植生マット) A=2,320m<sup>2</sup>  
植生工(植生シート) A=5,120m<sup>2</sup>  
表層工 A=482m<sup>2</sup>  
工事用道路(W=4.0m) L=150m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年12月10日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第1号  
工 事 名 城之川雨水幹線取水口設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成31年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 1月25日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 1月25日 から 平成31年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,936,000 円  
変更後 9,936,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 取水口設置 N=3箇所

変更後 取水口設置 N=3箇所

- ・ 変 更 理 由 ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年7月31日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復まち交第1号  
にぎわい創出広場駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 2月22日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 2月22日	から	平成31年 9月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	13,716,000 円
変更後	13,716,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	駐車場整備 A=648m <sup>2</sup> ・L型擁壁工 L=35m ・フェンス設置 L=98m ・アスファルト舗装工 A=611m <sup>2</sup>
変更後	駐車場整備 A=648m <sup>2</sup> ・L型擁壁工 L=35m ・フェンス設置 L=98m ・アスファルト舗装工 A=611m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年9月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復街かん第6号  
市道観音堂小路線舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1・2丁目地内
- ・ 種別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所  
住所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成30年11月22日
- ・ 変更契約日 平成31年3月25日
- ・ 工期  
変更前 平成30年11月22日 から 平成31年3月31日 まで  
変更後 平成30年11月22日 から 平成31年5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,577,600 円  
変更後 11,577,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 舗装改修 L=153.4m W=5.3~5.6m  $\Sigma L=879m^2$   
 表層工 (⑫密粒度AS (13FH) 改質 I t=5cm) A=591m<sup>2</sup>  
 半たわみ性舗装 (ポーラス (13) t=5cm セメントミルク浸透) A=208m<sup>2</sup>  
 表面仕上げ (ショットブラスト工・カッター目地工) A=208m<sup>2</sup>  
 表層工 (⑨密粒度AS (13F) ベンガラ色 t=5cm) A=80m<sup>2</sup>  
 変更後 舗装改修 L=153.4m W=5.3~5.6m  $\Sigma L=879m^2$   
 表層工 (⑫密粒度AS (13FH) 改質 I t=5cm) A=591m<sup>2</sup>  
 半たわみ性舗装 (ポーラス (13) t=5cm セメントミルク浸透) A=208m<sup>2</sup>  
 表面仕上げ (ショットブラスト工・カッター目地工) A=208m<sup>2</sup>  
 表層工 (⑨密粒度AS (13F) ベンガラ色 t=5cm) A=80m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年5月31日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復街かん第7号  
市道万代屋裏中小路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成31年2月7日
- ・ 変更契約日 平成31年3月25日
- ・ 工 期 変更前 平成31年2月7日 から 平成31年3月31日 まで  
変更後 平成31年2月7日 から 平成31年7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 20,088,000 円  
変更後 20,088,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 W=2.5m L=56.5m  
側溝(U-240スリット化粧蓋) L=20m  
フットライト N=14個  
洗い出し舗装(t=13cm) A=129m<sup>2</sup>  
大和塀(H=1.2m・H=1.8m) L=70m  
  
変更後 道路改良 W=2.5m L=56.5m  
側溝(U-240スリット化粧蓋) L=20m  
フットライト N=14個  
洗い出し舗装(t=13cm) A=129m<sup>2</sup>  
大和塀(H=1.2m・H=1.8m) L=70m
- ・ 変更理由 ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年7月31日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復街かん第8号  
工 事 名 市道横町大町線雨水管渠整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月22日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月22日 から 平成31年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 53,568,000 円  
変更後 53,568,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 雨水管渠整備 L=200m  
コンクリート台付管 (φ900) L=195m  
角型マンホール (BOX1200×1500×2000) 2基  
角型マンホール (1500×1500×3300) 1基  
表層工 (㊟密粒度AS(13F)t=5cm) A=441m<sup>2</sup>  
  
変更後 雨水管渠整備 L=200m  
コンクリート台付管 (φ900) L=195m  
角型マンホール (BOX1200×1500×2000) 2基  
角型マンホール (1500×1500×3300) 1基  
表層工 (㊟密粒度AS(13F)t=5cm) A=441m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年10月31日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復街かん第9号  
工 事 名 市道万代屋裏小路線ほか道路照明灯設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社松沢電業  
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 平成31年 2月15日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月15日 から 平成31年 5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,402,000 円  
変更後 3,402,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 ・独立柱照明灯設置 N=2本  
・共架式照明灯設置 N=1本

変更後 ・独立柱照明灯設置 N=2本  
・共架式照明灯設置 N=1本

- ・ 変 更 理 由 ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年5月31日までとする。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第29号  
青海地域小中学校幼稚園空調設備整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内ほか2箇所
- ・ 種別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成31年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工期  
変更前 平成31年 3月22日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 3月22日 から 平成31年 8月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 66,420,000 円  
変更後 66,420,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 青海小学校 パッケージエアコン 10台  
田沢小学校 パッケージエアコン 16台  
青海中学校 パッケージエアコン 9台  
青海幼稚園 パッケージエアコン 4台  
田沢幼稚園 パッケージエアコン 4台、ルームエアコン 1台  
  
変更後 青海小学校 パッケージエアコン 10台  
田沢小学校 パッケージエアコン 16台  
青海中学校 パッケージエアコン 9台  
青海幼稚園 パッケージエアコン 4台  
田沢幼稚園 パッケージエアコン 4台、ルームエアコン 1台
- ・ 変更理由 ・繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、仕様書のとおり、工期を141日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第30号  
糸魚川地域小中学校空調設備整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東中地内ほか7箇所
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成31年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 3月22日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 3月22日 から 平成31年 8月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 113,400,000 円  
変更後 113,400,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	根知小学校	パッケージエアコン	6台	
	大野小学校	パッケージエアコン	6台	
	糸魚川東小学校	パッケージエアコン	16台	
	西海小学校	パッケージエアコン	7台	
	大和川小学校	パッケージエアコン	14台、	ルームエアコン 1台
	下早川小学校	パッケージエアコン	9台	
	糸魚川東中学校	パッケージエアコン	8台	
	糸魚川中学校	パッケージエアコン	16台	
変更後	根知小学校	パッケージエアコン	6台	
	大野小学校	パッケージエアコン	6台	
	糸魚川東小学校	パッケージエアコン	16台	
	西海小学校	パッケージエアコン	7台	
	大和川小学校	パッケージエアコン	14台、	ルームエアコン 1台
	下早川小学校	パッケージエアコン	9台	
	糸魚川東中学校	パッケージエアコン	8台	
	糸魚川中学校	パッケージエアコン	16台	
- ・ 変更理由 ・繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、仕様書のとおり、工期を141日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第31号  
能生地域小中学校空調設備整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内ほか3箇所
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成31年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 3月22日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 3月22日	から	平成31年 8月19日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	48,168,000 円
変更後	48,168,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	木浦小学校	パッケージエアコン	4台	
	南能生小学校	パッケージエアコン	3台	
	能生小学校	パッケージエアコン	11台、	ルームエアコン 2台
	中能生小学校	パッケージエアコン	5台	
	能生中学校	パッケージエアコン	11台	
変更後	木浦小学校	パッケージエアコン	4台	
	南能生小学校	パッケージエアコン	3台	
	能生小学校	パッケージエアコン	11台、	ルームエアコン 2台
	中能生小学校	パッケージエアコン	5台	
	能生中学校	パッケージエアコン	11台	
- ・ 変更理由
  - ・ 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、仕様書のとおり、工期を141日間延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第6号  
糸魚川市木造住宅密集地区防災事業支援業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市内全域
- ・ 種 別 都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店  
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成30年10月2日
- ・ 変更契約日 平成31年3月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年10月2日 から 平成31年3月29日 まで  
変更後 平成30年10月2日 から 平成31年6月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,880,000 円  
変更後 11,880,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 16地区の説明会資料の作成 一式  
ワークショップ運営計画の検討 一式  
合同防災まちづくり会議運営と説明資料作成 一式  
地区別ワークショップ会議の説明資料作成、  
運営、取りまとめ 一式  
「地区防災方針」計画書の作成 一式  
防災対策事業検討 一式  
  
変更後 16地区の説明会資料の作成 一式  
ワークショップ運営計画の検討 一式  
合同防災まちづくり会議運営と説明資料作成 一式  
地区別ワークショップ会議の説明資料作成、  
運営、取りまとめ 一式  
「地区防災方針」計画書の作成 一式  
防災対策事業検討 一式
- ・ 変更理由 防災対策事業検討について、対象地区を2地区から3地区に増し、内容を見直したため、また地区との協議に時間を要したため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第8号  
市道古御堂線冠水対策検討業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所  
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成30年12月18日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年12月18日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年12月18日 から 平成31年 5月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,283,200 円  
変更後 3,283,200 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 概略検討業務  
冠水対策検討 一式

変更後 概略検討業務  
冠水対策検討 一式

- ・ 変更理由 ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき履行期限を平成31年5月30日までとする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 復まち交委第1号  
糸魚川駅北地区（仮称）にぎわい創出広場建築等設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ワークヴィジョンズ  
住 所 東京都品川区東品川1-5-10-B
- ・ 当初契約日 平成30年 9月26日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 9月26日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成30年 9月26日 から 平成31年 5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 22,140,000 円  
変更後 21,635,640 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 建物名称 (仮称) にぎわい創出広場  
用途 集会場  
構造 本体（鉄骨造・平屋建て）  
面積 敷地面積 約 1,340m<sup>2</sup>  
本体延べ面積 475m<sup>2</sup>  
  
変更後 建物名称 (仮称) にぎわい創出広場  
用途 集会所  
構造 本体（鉄骨造・平屋建て）  
面積 敷地面積 約 1,340m<sup>2</sup>  
本体延べ面積 475m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 基本計画を決定するにあたり、時間を要したため、工期を延長する。  
外構設計業務委託において、実施設計積算、実施設計説明書の作成を直営設計で対応と  
するため、減とする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名  
復街かん委第2号  
市道横町大町線ほか電線共同溝整備積算業務委託
- ・ 履行場所  
糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別  
施工計画、施工設備及び積算
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所  
一般財団法人新潟県建設技術センター  
新潟県新潟市西区山田2522-18
- ・ 当初契約日  
平成31年 3月 8日
- ・ 変更契約日  
平成31年 3月25日
- ・ 履行期間  
変更前 平成31年 3月 8日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 3月 8日 から 平成31年12月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 4,914,000 円  
変更後 4,914,000 円
- ・ 委託業務  
の概要  
変更前 電線共同溝 当初設計書作成 2件  
整備延長 約200m分 1件  
整備延長 約620m分 1件  
  
変更後 電線共同溝 当初設計書作成 2件  
整備延長 約200m分 1件  
整備延長 約620m分 1件
- ・ 変更理由  
繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき履行期限を平成31年12月27日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第9号  
林道入山吹原線大谷橋補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成30年 7月24日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 7月24日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成30年 7月24日 から 平成31年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 23,409,000 円  
変更後 23,409,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁補修工  
遊間異常対策工 一式  
支承交換工 一式  
下部工補修工 一式  
伸縮装置交換工 一式  
  
変更後 橋梁補修工  
遊間異常対策工 一式  
支承交換工 一式  
下部工補修工 一式  
伸縮装置交換工 一式

- ・ 変更理由 部材の製作に日数を要するため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第20号  
能生北部地区畦畔補強整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤後・大字大沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成30年10月19日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年10月19日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年10月19日 から 平成31年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,172,000 円  
変更後 17,172,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=3,225m  
  
変更後 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=3,225m

- ・ 変更理由 土砂採取箇所及び施工要望箇所の再精査に時間を要したため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第31号  
東側用水 (3工区) 改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年11月12日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月12日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年11月12日 から 平成31年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 25,164,000 円  
変更後 25,164,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長	L=218.5m	
	水路工	高密度ポリエチレン管 (φ600mm)	L=193.1m
		コンクリート巻立水路 (φ600mm)	L=17.9m
	付帯工	第1号余水吐工	N=1箇所
		管水路補強工	N=2箇所
	仮設道路工		一式
変更後	施工延長	L=218.5m	
	水路工	高密度ポリエチレン管 (φ600mm)	L=193.1m
		コンクリート巻立水路 (φ600mm)	L=17.9m
	付帯工	第1号余水吐工	N=1箇所
		管水路補強工	N=2箇所
	仮設道路工		一式

- ・ 変更理由 地元用水管理者との協議の結果、施工可能期間を考慮し、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第32号  
工事名 岩熊用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社山伸  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋816-1
- ・ 当初契約日 平成30年11月9日
- ・ 変更契約日 平成31年3月26日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年11月9日 から 平成31年3月29日 まで  
変更後 平成30年11月9日 から 平成31年9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,888,000 円  
変更後 3,888,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 用水路改修 施工延長 L=141.0m  
土 工 一式  
水路工 ベンチキューム (BF300) 新設 L=115.0m  
ベンチキューム (BF500) 布設替 L=26.0m  
擁壁工 コンクリートブロック積 (裏コン10cm) A=21.0m<sup>2</sup>  
付帯工 一式  
  
変更後 用水路改修 施工延長 L=141.0m  
土 工 一式  
水路工 ベンチキューム (BF300) 新設 L=115.0m  
ベンチキューム (BF500) 布設替 L=26.0m  
擁壁工 コンクリートブロック積 (裏コン10cm) A=21.0m<sup>2</sup>  
付帯工 一式
- ・ 変更理由 施工箇所が保安林に指定されており、関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第33号  
東側用水 (1工区) 改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年11月30日	から	平成31年 3月29日	まで
変更後	平成30年11月30日	から	平成31年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	12,528,000 円
変更後	12,528,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長	L=144.0m	
	水路工	高密度ポリエチレン管 (φ 600mm)	L=139.8m
		コンクリート巻立水路 (φ 600mm)	L=15.5m
		第2号マンホール工	N=1箇所
変更後	施工延長	L=144.0m	
	水路工	高密度ポリエチレン管 (φ 600mm)	L=139.8m
		コンクリート巻立水路 (φ 600mm)	L=15.5m
		第2号マンホール工	N=1箇所

- ・ 変更理由 地元用水管理者との協議の結果、施工可能期間を考慮し、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第34号  
東側用水 (2工区) 改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字坪野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社木島組  
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月30日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年11月30日 から 平成31年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,288,000 円  
変更後 9,288,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=89.2m  
水路工 高密度ポリエチレン管 (φ 600mm) L=81.5m  
コンクリート巻立水路 (φ 600mm) L=27.9m  
  
変更後 施工延長 L=89.2m  
水路工 高密度ポリエチレン管 (φ 600mm) L=81.5m  
コンクリート巻立水路 (φ 600mm) L=27.9m

- ・ 変更理由 地元用水管理者との協議の結果、施工可能期間を考慮し、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第35号  
 工事名 西山用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字清水山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成30年12月13日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年12月13日	から	平成31年 3月29日	まで
変更後	平成30年12月13日	から	平成31年 5月31日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)
 

変更前	2,970,000 円
変更後	2,970,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長 L=189.0m
	水路工
	ベンチフレーム (300型) L=182.4m
	ベンチフレーム蓋 (300型) N=109枚
	分水柵 (I型) N=1基
変更後	施工延長 L=188.0m
	水路工
	ベンチフレーム (300型) L=181.4m
	ベンチフレーム蓋 (300型) N=50枚
	分水柵 (I型) N=1基
- ・ 変更理由
  - ・ 用水取入口の維持管理軽減を図るため、取水口改良を増工する
  - ・ 地元で水路蓋の設置を行うため、水路蓋を減工する
  - ・ 現場へ通じる道路で実施する水道管布設工事との工程調整により、工期を延長する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第37号  
 工事名 井ノ口用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年12月20日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期  
 変更前 平成30年12月20日 から 平成31年 3月29日 まで  
 変更後 平成30年12月20日 から 平成31年 5月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 4,212,000 円  
 変更後 4,982,040 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 施工延長 L=173.0m  
 水路工  
 ハンチキューブ (300型) L=162.0m  
 ハンチキューブ蓋 (300型) N=46枚  
 自由勾配側溝 (500×1000) L=10.0m  
 集水柵 (700×700×1100) N=1基  
  
 変更後 施工延長 L=205.0m  
 水路工  
 ハンチキューブ (300型) L=191.6m  
 ハンチキューブ蓋 (300型) N=53枚  
 自由勾配側溝 (300×1000) L=10.0m  
 集水柵 (600×600×1100) N=1基

- ・ 変更理由 事業促進を図るため、施工延長を増工し、併せて工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第38号
- ・ 工 事 名 殿畑用水改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字別所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社山伸  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋816-1
- ・ 当初契約日 平成31年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 1月25日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 1月25日 から 平成31年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,720,000 円  
変更後 9,720,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 蓋板設置 L=400m  
レジンコンクリート蓋板 (500型) N=800枚  
  
変更後 蓋板設置 L=400m  
レジンコンクリート蓋板 (500型) N=800枚
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年9月30日に変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第39号  
 工事名 滝沢用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字越地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成31年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 3月 7日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 3月 7日	から	平成31年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)
 

変更前	4,104,000 円
変更後	4,177,440 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長 L=182m	
	水路蓋掛け工 (BF1000型用蓋)	N=182枚
	横断・転落防止柵設置工	N=2箇所
変更後	施工延長 L=182m	
	水路蓋掛け工 (BF1000型用蓋)	N=184枚
	横断・転落防止柵設置工	N=2箇所
- ・ 変更理由
  - ・ 事業進捗を図るため、蓋版工を2枚増工
  - ・ 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更
  - ・ 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年7月31日に変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第40号  
工事名 上江用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期  
変更前 平成31年 3月 7日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 3月 7日 から 平成31年12月10日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,720,000 円  
変更後 9,720,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 蓋板設置 L=213.0m  
レジンコンクリート蓋板 (800型) N=426枚

変更後 蓋板設置 L=213.0m  
レジンコンクリート蓋板 (800型) N=426枚

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年12月10日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農大和第2号  
大和川漁港海岸保全（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成31年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 3月14日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 3月14日 から 平成31年11月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 111,780,000 円  
変更後 111,780,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	第2潜堤 L=37.0m 被覆根固工 異形ブロック (16t) 据付 N=24個 消波工 異形ブロック (30t) 据付 N=41個
	第5潜堤 L=74.1m 被覆根固工 異形ブロック (16t) 据付 N=54個 消波工 異形ブロック (30t) 据付 N=91個 異形ブロック (30t) 製作工 N=61個
変更後	第2潜堤 L=37.0m 被覆根固工 異形ブロック (16t) 据付 N=24個 消波工 異形ブロック (30t) 据付 N=41個
	第5潜堤 L=74.1m 被覆根固工 異形ブロック (16t) 据付 N=54個 消波工 異形ブロック (30t) 据付 N=91個 異形ブロック (30t) 製作工 N=61個
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年11月29日に変更する。

## 委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農委第6号 西海地区調査設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字川島・大字来海沢地内 ほか2箇所				
・ 種 別	農業土木				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・ 当初契約日	平成30年 8月 9日				
・ 変更契約日	平成31年 3月26日				
・ 履行期間	変更前	平成30年 8月 9日	から	平成31年 3月31日	まで
	変更後	平成30年 8月 9日	から	平成31年12月27日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	32,665,680 円			
	変更後	32,665,680 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	調査設計業務 ほ場整備計画 頭首工整備計画		N=1箇所 N=4箇所	
	変更後	調査設計業務 ほ場整備計画 頭首工整備計画		N=1箇所 N=4箇所	

- ・ 変更理由 地元から頭首工の追加要望があり、調査設計業務に日数を要するため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

農委第11号  
ため池耐震調査計画策定業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別

農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社大地設計事務所  
新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日

平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日

平成31年 3月26日
- ・ 履行期間

	変更前 平成30年 9月13日	から	平成31年 3月29日		まで
	変更後 平成30年 9月13日	から	平成31年12月10日		まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	3,780,000 円	
	変更後	3,780,000 円	
- ・ 委託業務  
の 概 要

	変更前	調査設計業務 ため池設計 事業化申請資料作成等 事業化申請資料作成等	N=1箇所  N=1箇所
	変更後	調査設計業務 ため池設計 事業化申請資料作成等 事業化申請資料作成等	N=1箇所  N=1箇所
- ・ 変更理由

取水の構造について地元から要望があり、関係機関との協議に日数を要することから、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第14号  
根知地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字根小屋地内ほか12箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 9月21日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年 9月21日 から 平成31年12月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 16,416,000 円  
変更後 17,607,240 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査設計業務  
パイプライン更新設計 L=26.94km  
ほ場整備設計 A=20.0ha  
  
変更後 調査設計業務  
パイプライン更新設計 L=26.94km  
ほ場整備設計 A=21.1ha
- ・ 変更理由
  - ・ ほ場整備区域が確定したため、ほ場整備設計面積を変更増する
  - ・ 採択申請に不要な作業項目を変更減する
  - ・ 増工に伴い、工期を延長する

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第23号  
大野地区農地区画再編測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成30年12月20日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年12月20日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年12月20日 から 平成31年 8月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,132,000 円  
変更後 3,132,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量  
従前一筆水準測量 A=4.3ha  
3級水準測量 L=1.6km  
水準点設置 N=2点  
設計  
ほ場整理実施設計 A=4.3ha  
  
変更後 測量  
従前一筆水準測量 A=4.3ha  
3級水準測量 L=1.6km  
水準点設置 N=2点  
設計  
ほ場整理実施設計 A=4.3ha
- ・ 変更理由 地元から区画再編計画の追加要望があり、測量設計に日数を要するため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第25号  
委託業務名 林道海沢線北海工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社三創コンサル  
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成31年 2月 4日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月26日
- ・ 履行期間  
変更前 平成31年 2月 4日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月 4日 から 平成31年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 4,266,000 円  
変更後 4,266,000 円
- ・ 委託業務  
の 概 要  
変更前 用地測量 5,694m<sup>2</sup>  
面積計算 5,694m<sup>2</sup>  
用地現況測量あり  
転写連続図作成あり  
測量延長 340m  
用地幅杭設置 340m  
立竹木調査 用材林 5,694m<sup>2</sup>  
  
変更後 用地測量 5,694m<sup>2</sup>  
面積計算 5,694m<sup>2</sup>  
用地現況測量あり  
転写連続図作成あり  
測量延長 340m  
用地幅杭位置 340m  
立竹木調査 用材林 5,694m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年10月31日に変更する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名      農委第26号  
                         林道放山線糸魚川工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所      糸魚川市大字大平地内
- ・ 種            別      一般測量
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      有限会社猪又測量事務所  
  住                    所      新潟県糸魚川市大字新町9
- ・ 当初契約日      平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日      平成31年 3月26日
- ・ 履行期間      変更前 平成31年 2月15日            から    平成31年 3月31日            まで  
                         変更後 平成31年 2月15日            から    平成31年10月31日          まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)      変更前            3,726,000 円  
                         変更後            3,726,000 円
- ・ 委託業務  
  の概要            変更前 用地測量 4,717㎡  
   面積計算 4,717㎡  
   用地現況測量あり  
   転写連続図作成あり  
   測量延長 300m  
   用地幅杭設置 300m  
   立竹木調査 用材林 4,717㎡  
  
   変更後 用地測量 4,717㎡  
   面積計算 4,717㎡  
   用地現況測量あり  
   転写連続図作成あり  
   測量延長 300m  
   用地幅杭設置 300m  
   立竹木調査 用材林 4,717㎡
- ・ 変更理由      繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年10月31日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第10号  
消雪井戸バイパス管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年3月22日
- ・ 変更契約日 平成31年3月27日
- ・ 工期  
変更前 平成31年3月22日 から 平成31年3月31日 まで  
変更後 平成31年3月22日 から 平成31年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,076,000 円  
変更後 5,076,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 消雪井戸バイパス管布設 L=84.4m  
・ HPPE φ100 L=78.1m  
・ HPPE φ75 L=2.7m  
・ SGP-VB80A L=3.6m  
  
変更後 消雪井戸バイパス管布設L=84.4m  
・ HPPE Φ100 L=78.1m  
・ HPPE Φ75 L=2.7m  
・ SGP-VB80A L=3.6m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成31年10月31日までとする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 商委第3号  
本町通り雁木整備（その2）設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 住所 杉田建築設計事務所  
新潟県糸魚川市栄47-102
- ・ 当初契約日 平成31年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月28日
- ・ 履行期間 変更前 平成31年 2月 7日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月 7日 から 平成31年 5月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,114,800 円  
変更後 4,114,800 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 建物名称 雁木  
用途 公共用歩廊  
構造 鉄骨造平屋 2棟、木造平屋 1棟  
延べ面積 約8㎡、約28㎡、約19㎡  
地質調査 行う (SS10m 9か所)  
その他 設備あり、確認申請業務あり  
  
変更後 建物名称 雁木  
用途 公共用歩廊  
構造 鉄骨造平屋 2棟、木造平屋 1棟  
延べ面積 約8㎡、約28㎡、約19㎡  
地質調査 行う (SS10m 9か所)  
その他 設備あり、確認申請業務あり
- ・ 変更理由 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、建築設計業務委託特記仕様書のとおり、57日間の工期延長を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 商委第4号  
本町通り雁木整備（その3）設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社西野設計事務所  
新潟県糸魚川市大町2-4-43
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月28日
- ・ 履行期間 変更前 平成31年 2月22日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月22日 から 平成31年 6月 6日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,462,400 円  
変更後 2,462,400 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 建物名称 雁木  
用途 公共用歩廊  
構造 木造平屋 1棟  
延べ面積 約44㎡  
地質調査 行わない（地質調査資料を貸与する）  
その他 設備あり、確認申請業務あり  
敷地内に別建物の計画あり  
  
変更後 建物名称 雁木  
用途 公共用歩廊  
構造 木造平屋 1棟  
延べ面積 約44㎡  
地質調査 行わない（地質調査資料を貸与する）  
その他 設備あり、確認申請業務あり  
敷地内に別建物の計画あり
- ・ 変更理由 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、建築設計業務委託特記仕様書のとおり、67日間の工期延長を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-0001号  
工事名 高谷根ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年11月 9日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年11月 9日	から	平成31年 3月29日	まで
変更後	平成30年11月 9日	から	平成31年 6月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	3,348,000 円
変更後	3,348,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=27m	
	【1工区】	
	フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積	L=44段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=87㎡
	【2工区】	
	フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積	L=20段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=46㎡
変更後	復旧延長 L=27m	
	【1工区】	
	フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積	L=44段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=87㎡
	【2工区】	
	フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積	L=20段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=46㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年6月28日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-0002号
- ・ 工 事 名 中野口農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期  
変更前 平成31年 2月15日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月15日 から 平成31年 6月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,732,400 円  
変更後 2,732,400 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=4m  
土 工 一式  
コンクリートブロック積 (控35cm 裏コン35cm) A=19.4m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (人工芝) A=6m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=4m  
土 工 一式  
コンクリートブロック積 (控35cm 裏コン35cm) A=19.4m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (人工芝) A=6m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年6月28日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-0003号  
 工 事 名 五十原農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期

	変更前 平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
	変更後 平成31年 2月15日	から	平成31年 6月28日	まで
- ・ 契 約 金 額

	変更前 4,428,000 円	
(消費税込)	変更後 4,428,000 円	
- ・ 工 事 の 概 要

	変更前 復旧延長 L=29m	
	フトン篋工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=75段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=204㎡
	洗掘防止工 (フトン篋 B1.2×H0.5)	L=2段m
	変更後 復旧延長 L=29m	
	フトン篋工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=75段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=204㎡
	洗掘防止工 (フトン篋 B1.2×H0.5)	L=2段m
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年6月28日に変更する。







## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-0009号  
 工 事 名 ミナミノ農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社丸山組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期

変更前	平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 2月15日	から	平成31年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)

変更前	4,179,600 円
変更後	4,179,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=50m	
	盛土工 (芝なし)	A=458m <sup>2</sup>
	盛土排水材 (t=4mm)	A=490m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=50m	
	盛土工 (芝なし)	A=458m <sup>2</sup>
	盛土排水材 (t=4mm)	A=490m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年7月31日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-0010号  
ヤチ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 2月15日	から	平成31年 5月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	5,400,000 円
変更後	5,400,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=14m コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm)	A=48.3m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=14m コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm)	A=48.3m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年5月31日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-0011号  
コウチ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社カネカ  
新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日

平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日

平成31年 3月29日
- ・ 工 期

変更前	平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 2月15日	から	平成31年 6月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	1,890,000 円
変更後	1,890,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=22m	
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=188㎡
	盛土排水材 (t=4mm)	A=97㎡
変更後	復旧延長 L=22m	
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=188㎡
	盛土排水材 (t=4mm)	A=97㎡
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年6月28日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-0013号  
 工 事 名 中ノ切農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社丸山組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期

	変更前 平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
	変更後 平成31年 2月15日	から	平成31年 5月31日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)

	変更前 2,278,800 円
	変更後 2,278,800 円
- ・ 工事の概要

	変更前 復旧延長 L=12m	
	コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン t=10cm)	A=28.8㎡
	盛土法面整形工	A=9㎡
	変更後 復旧延長 L=12m	
	コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン t=10cm)	A=28.8㎡
	盛土法面整形工	A=9㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年5月31日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-0016号  
農道川島釜沢線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 2月15日	から	平成31年12月27日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	34,560,000 円
変更後	34,560,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=200m	
	U型側溝布設 (300A)	L=222m
	ボックスカルバート (1000×1000)	L=8m
	高密度ポリエチレン管 (φ600)	L=15m
	法面整形 (人工芝)	A=1,214m <sup>2</sup>
	アスファルト舗装	A=868m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=200m	
	U型側溝布設 (300A)	L=222m
	ボックスカルバート (1000×1000)	L=8m
	高密度ポリエチレン管 (φ600)	L=15m
	法面整形 (人工芝)	A=1,214m <sup>2</sup>
	アスファルト舗装	A=868m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年12月27日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-0017号  
乳母島用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 2月15日	から	平成31年 5月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	8,046,000 円
変更後	8,046,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=148m	
	ベンチフレーム布設 (BF400)	L=148m
	法面整形 (人工芝)	A=1,160 m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=148m	
	ベンチフレーム布設 (BF400)	L=148m
	法面整形 (人工芝)	A=1,160 m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年5月31日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-0018号  
農道早川右岸線1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 2月15日	から	平成31年12月10日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	30,240,000 円
変更後	30,240,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=151m 舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320㎡ 道路側溝工 (U-300B) L=43.8m ガードケーブル設置工 新規 L=61.0m 再設置 L=60.0m フソカゴ工 (B1.2×H0.5 中詰転用) 2段積 L=40段m 水抜ボ-リンク (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1群) 開暗渠工 L=53.0m、暗渠工 L=123.0m
変更後	復旧延長 L=151m 舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320㎡ 道路側溝工 (U-300B) L=43.8m ガードケーブル設置工 新規 L=61.0m 再設置 L=60.0m フソカゴ工 (B1.2×H0.5 中詰転用) 2段積 L=40段m 水抜ボ-リンク (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1群) 開暗渠工 L=53.0m、暗渠工 L=123.0m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年12月10日に変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-0023号  
工事名 農免農道高倉線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 2月15日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 2月15日	から	平成31年 8月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,970,000 円
変更後	2,970,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=13m コンクリートL型擁壁 (2500型~3000型) アスファルト舗装工 (t=5cm)	L=12m A=46m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=13m コンクリートL型擁壁 (2500型~3000型) アスファルト舗装工 (t=5cm)	L=12m A=46m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年8月30日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-9050号  
天ヶ島頭首工災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 3月29日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成31年 3月29日	から	平成31年 3月31日	まで
変更後	平成31年 3月29日	から	平成32年 3月 9日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	43,740,000 円
変更後	43,740,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	頭首工復旧 N=1箇所	
	施設機械工事	
	頭首工土砂吐ゲート・取水ゲート	一式
	電機設備工事	
	取水ゲート操作盤	一式
	土木工事	
	仮設道路・仮締切工	一式
変更後	頭首工復旧 N=1箇所	
	施設機械工事	
	頭首工土砂吐ゲート・取水ゲート	一式
	電気設備工事	
	取水ゲート操作盤	一式
	土木工事	
	仮設道路・仮締切工	一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成32年3月9日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9099号  
神明農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成31年 3月29日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 3月14日 から 平成31年 3月29日 まで  
変更後 平成30年 3月14日 から 平成31年 8月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 18,576,000 円  
変更後 13,541,040 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=196m  
【1工区】 ベンチフレーム布設工 (300型) L=73m  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=183m<sup>2</sup>  
【2工区】 ベンチフレーム布設工 (300型) L=53m  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=158m<sup>2</sup>  
【3工区】 ベンチフレーム布設工 (300型) L=60m  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=150m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=196m  
【1工区】 ベンチフレーム布設工 (300型) L=73m  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=183m<sup>2</sup>  
【2工区】 ベンチフレーム布設工 (300型) L=53m  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=158m<sup>2</sup>  
【3工区】 ベンチフレーム布設工 (300型) L=60m  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=150m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由  
・ 工事進捗に伴い土工量が確定したため、特記仕様書に基づき変更減する  
・ 本工事箇所を実施する県の地すべり工事との工程調整により、工期を延長する