

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第26号
 工事名 三ヶ能生頭首工改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 1日
- ・ 工 期
 変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年12月20日 まで
 変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 3年 3月12日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 13,728,000 円
 変更後 13,728,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 土砂吐水路・取水施設改修
 エプロン改修工 A=61.0m²
 側壁改修工 A=37.0m²
 取水施設改修工 一式
 仮設工 一式
 水門扉改修
 水門扉製作・据付 n=1門
 変更後 土砂吐水路・取水施設改修
 エプロン改修工 A=61.0m²
 側壁改修工 A=37.0m²
 取水施設改修工 一式
 仮設工 一式
 水門扉改修
 水門扉製作・据付 n=1門
- ・ 変更理由 能生内水面漁業協同組合より、鮭の漁期が終わる12月上旬以降に、河川内工事を実施するよう要望があり、当初の工期内での事業完了が困難であることから工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第19号
- ・ 工事名 東側用水(3工区)改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 2日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 9月20日 から 令和 3年 2月26日 まで
変更後 令和元年 9月20日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,577,000 円
変更後 28,130,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=248.4m
水路工 高密度ポリエチレン管 (φ600mm) L=203.8m
コンクリート巻立水路 (φ600mm) L= 21.9m

変更後 施工延長 L=195.6m
水路工 高密度ポリエチレン管 (φ600mm) L=184.0m

- ・ 変更理由 地元用水管理者と協議の結果、用水管理用通路を確保するため水路工法線を変更する。これにより、施工延長を減工する。また、現場付近は急勾配の斜面しかなく、資材の積替えなどをする箇所がないため、仮設ヤードの設置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

復街かん第2号
市道横町大町線電線共同溝整備工事
- ・ 工事場所

糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

令和元年 6月20日
- ・ 変更契約日

令和 2年12月 3日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 6月20日	から	令和 2年12月28日	まで
変更後	令和元年 6月20日	から	令和 2年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	130,900,000 円
変更後	132,159,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=267.2m 電線共同溝 一式 排水構造物 L=262m
変更後	施工延長 L=264.4m 電線共同溝 一式 排水構造物 L=253m
- ・ 変更理由

路面の排水勾配を確保するため、オーバーレイ工をA=229m²増工する。
r3・r4特殊部ボックス設置箇所において、掘削影響線に家屋及び店舗がかかるため、家屋調査をN=2棟増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1119号
早川右岸線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和2年3月30日
- ・ 変更契約日 令和2年12月4日
- ・ 工 期
変更前 令和2年3月30日 から 令和2年12月25日 まで
変更後 令和2年3月30日 から 令和3年3月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 35,750,000 円
変更後 35,750,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=135m
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m²
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m
ガードケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m
水抜ボ-リング (VPφ40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)
開暗渠工L=107.0m
法面保護工 (植生マット工) A=2690m²

変更後 復旧延長 L=135m
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m²
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m
ガードケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m
水抜ボ-リング (VPφ40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)
開暗渠工L=107.0m
法面保護工 (植生マット工) A=2690m²
- ・ 変更理由 残土処理地への道路幅が狭く大型車での運搬が困難であることから、小型車による運搬が必要となり、運搬に多くの日数を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工事名 ガ水第2-22号
青海地区ガス水道管布設替 (その1) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和2年12月7日
- ・ 工 期
変更前 令和2年7月2日 から 令和2年12月25日 まで
変更後 令和2年7月2日 から 令和2年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,730,000 円
変更後 27,619,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 <ガス> 本設 φ100mm PE L=365.0m
φ50mm PE L=14.0m
供給管3本
<水道> 本設 φ100mm PE-W L=299.0m
φ25mm PE-W L=17.0m
地上式単口消火栓1基
給水管2本

変更後 <ガス> 本設 φ100mm PE L=361.0m
φ50mm PE L=14.0m
供給管4本
<水道> 本設 φ100mm PE-W L=299.0m
φ25mm PE-W L=17.0m
地上式単口消火栓1基
給水管2本
- ・ 変更理由 道路管理者及び学校施設管理者との協議による舗装復旧面積並びに舗装構成の変更。地山が崩れやすく日進量が少なかったことによる誘導員人数の増。既設管との接続位置変更に伴う配管延長の減。不明供給管の位置判明による供給管本数の増。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第8号
田中・中条地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字水保・大字田中・大字釜沢地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 新潟県土地改良事業団体連合会
新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 7日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 9月20日 から 令和 2年12月28日 まで
変更後 令和元年 9月20日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,625,300 円
変更後 6,625,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務 N=1地区
ほ場整備設計 N=1箇所

変更後 調査設計業務 N=1地区
ほ場整備設計 N=1箇所

- ・ 変更理由 県道上町屋釜沢糸魚川線道路改良工事が計画変更したことにより、業務内容に変更が必要となった。検討を行うため工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第8号
 工 事 名 イカリ公園公衆トイレ新築工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社山岸組
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月10日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 8日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 9月10日	から	令和 3年 1月 7日	まで
変更後	令和 2年 9月10日	から	令和 3年 1月27日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	9,900,000 円
変更後	10,475,300 円
- ・ 工事の概要

変更前	用途：公衆トイレ 構造：木造平屋建て 建築面積：7.4m ² 延べ床面積：7.4m ² 建築工事：一式 電気設備工事：一式 機械設備工事：一式 解体工事：一式
変更後	用途：公衆トイレ 構造：木造平屋建て 建築面積：7.4m ² 延べ床面積：7.4m ² 建築工事 一式 (進入路に立ち上がり壁の設置) 電気設備工事 一式 (照明器具の変更) 機械設備工事 一式 (衛生設備機器類の機種の変更) 解体工事 一式 (地下埋設物の撤去工事の追加)
- ・ 変更理由 地下埋設物が露出したため撤去工事を追加する。衛生設備機器類を自動水栓に変更する。天井灯から壁灯に変更する。通路に立上り壁を設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第7号
- ・ 工事名 シヤルマン火打スキー場非常用発電機更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 8日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 8月20日 から 令和 3年 1月 6日 まで
変更後 令和 2年 8月20日 から 令和 3年 1月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,230,000 円
変更後 11,842,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 非常用発電機 更新 一式
パッケージ付ディーゼル発電装置 1台
(26kVA 3φ 3W 200V 50Hz)
- 変更後 非常用発電機 更新 一式
アスベスト撤去処分工事 一式

- ・ 変更理由 アスベスト含有調査の結果、含有されていたため、撤去処分工事を増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 ガ水簡第2-5号
 姫川簡易水道 水道管布設(その5)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字別所地内ほか3箇所
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 8日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月17日 から 令和 2年12月25日 まで
 変更後 令和 2年 9月17日 から 令和 2年12月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,455,000 円
 変更後 4,777,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設
 [配水管接続] φ100以下 N= 4箇所
 [消火栓接続] N= 3箇所
 [給水管接続] N= 111箇所

 変更後 本設
 [配水管接続] φ100以下 N= 4箇所
 [消火栓接続] N= 3箇所
 [給水管接続] N= 109箇所
- ・ 変更理由 ・ 給水希望者の件数に変更があったため、給水管接続の箇所数を変更する。
 ・ 現地精査の結果、配水管接続と給水管接続の構造を変更する。
 ・ 給水希望者及び道路管理者との協議の結果、給水管接続及び道路復旧面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工事名
ガ水筒第2-2号
姫川簡易水道 水道管布設(その2)工事
- ・ 工事場所
糸魚川市 大字東中・大字根小屋 地内
- ・ 種 別
管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所
住設・谷村特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日
令和 2年 6月18日
- ・ 変更契約日
令和 2年12月 8日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 6月18日 から 令和 2年12月25日 まで
変更後 令和 2年 6月18日 から 令和 2年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 32,340,000 円
変更後 34,049,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 本設 全体配管延長 L= 494.2m
[配水管]
・ PE-W φ 150 L= 378.2m
・ SGP-VD φ 150 L= 3.3m
・ PE-W φ 100 L= 112.7m
・ 給水管 N= 1.0本
[消火栓接続] N= 2.0箇所
[給水管接続] N= 19.0箇所

変更後 本設 全体配管延長 L= 497.3m
[配水管]
・ PE-W φ 150 L= 373.2m
・ DCIP(GX) φ 150 L= 10.3m
・ PE-W φ 100 L= 113.8m
・ 給水管 N= 1.0本
[消火栓接続] N= 2.0箇所
[給水管接続] N= 19.0箇所
- ・ 変更理由
・ 道路管理者と協議し、管種をダグタイプ鋳鉄管に変更しコンクリートで防護する。
φ 150mm SGP-VD→φ 150mm DCIP(GX)
・ 暗渠水路が支障となるため、暗渠水路を下越しする。・ 標準掘削断面を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第23号
林道入山線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月 3日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 9日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 9月 3日 から 令和 3年 1月 29日 まで
変更後 令和 2年 9月 3日 から 令和 3年 1月 29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,280,000 円
変更後 6,223,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 改良延長 L=66.5m W=4.0m
駒止めブロック工 L=66.5m

変更後 改良延長 L=84.9m W=4.0m
駒止めブロック工 L=88.5m

- ・ 変更理由 事業進捗のため、駒止めブロック施工延長をL=66.5mからL=84.9mに変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 ガ水簡第2-7号
 姫川簡易水道 電気・計装・滅菌設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字山口地内 ほか3箇所
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月16日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 7月16日 から 令和 2年12月25日 まで
 変更後 令和 2年 7月16日 から 令和 3年 2月15日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 28,160,000 円
 変更後 28,611,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 「滅菌設備」山口配水池 ・全自動滅菌装置 一式
 「電気計装設備」
 上町屋配水池 ・φ100mm電磁流量計 1台
 山口配水池 ・引込開閉器盤 1面
 ・φ100mm電磁流量計 1台
 ・配水池水位計(投込式) 1台
 ・配水池水位計(電極式 5P) 1組
 ガス水道局事務所 ・警報メール受信設備 一式

 変更後 「滅菌設備」 山口配水池 ・全自動滅菌装置 一式
 「電気計装設備」 上町屋配水池 ・φ100mm電磁流量計 1台
 山口配水池 ・引込開閉器盤 1面
 ・φ100mm電磁流量計 1台
 ・配水池水位計(投込式) 1台
 ・配水池水位計(電極式5P) 1組
 ガス水道局事務所・警報メール受信設備 一式
 山口配水池、上町屋水源地、中根知水源地各既設盤改造 一式
- ・ 変更理由 ・山口配水池、上町屋水源地、中根知水源地の警報出力を追加する。・中根知水源地配水
 流量指示計を最大10m³/hから50m³/hに取り替える。・指示計の納期に日数を要するため、
 工期を延長する。・ガス水道局事務所に無線LANの設置及び配線をする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水簡第2-10号
 西海簡易水道 水道管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社栄進設備工業
 住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月 3日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月 3日 から 令和 2年12月28日 まで
 変更後 令和 2年 9月 3日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 20,350,000 円
 変更後 21,008,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 φ150mm PE-W L=306.0m

変更後 本設 φ150mm PE-W L=310.0m

- ・ 変更理由
 - ・ 布設法線上の障害物(転石)を迂回するため、曲管を2個変更増とする。
 - ・ 既設管接続箇所の変更により、本管布設延長を変更増とする。
 - ・ 農道「道平真木線」の既設舗装厚が8cmであったため、廃材処分を変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工 事 名
ガ水簡第2-1号
姫川簡易水道 水道管布設 (その1) 工事
- ・ 工事場所
糸魚川市 大字上野 地内
- ・ 種 別
管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック・猪又特定共同企業体
住 所 糸魚川市大町1丁目5番29号
- ・ 当初契約日
令和 2年 6月18日
- ・ 変更契約日
令和 2年12月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 6月18日 から 令和 2年12月25日 まで
変更後 令和 2年 6月18日 から 令和 2年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,400,000 円
変更後 25,808,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=331.1m
本設 [配水管] ・ DCIP(GX) φ150 L= 11.8m
・ PE-W φ150 L=207.4m
・ PE-W φ 50 L=111.9m
[消火栓] ・ 地上式単口消火栓(多雪型) φ 65 N=1基
[消火栓接続] N= 3箇所
[給水管] ・ PE-W φ 20 N= 9本
[給水管接続] N= 26箇所

変更後 全体配管延長 L=330.6m
本設 [配水管] ・ DCIP(GX) φ150 L= 10.8m
・ PE-W φ150 L=207.9m
・ PE-W φ 50 L=111.9m
[消火栓] ・ 地上式単口消火栓(多雪型) φ 65 N=1基
[消火栓接続] N= 3箇所
[給水管] ・ PE-W φ 20 N= 9本
[給水管接続] N= 26箇所
- ・ 変更理由
・ 道路本復旧を、道路管理者、地元区長との協議によりC o 舗装からAs 舗装へ変更する
・ 県道の横断暗渠を伏越しで予定していたが、道路管理者との協議で上越し施工することにより継手 (45° ×4個) を減にするもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第2号
市道榎能生線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月16日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 6月16日 から 令和 3年 3月30日 まで
変更後 令和 2年 6月16日 から 令和 3年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 29,700,000 円
変更後 31,702,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良	L=36.0m	W=5.5(9.5)m
	側溝工	自由勾配側溝300型	L=52m
		L型側溝	L=37m
	函渠工	ボックスカルバート 3800×2000	L=5m
	舗装工	アスファルト舗装	A=228m ²
変更後	道路改良	L=36.0m	W=5.5(9.5)m
	側溝工	自由勾配側溝300型	L=63m
		L型側溝	L=49m
	函渠工	ボックスカルバート 3800×2000	L=5m
	舗装工	アスファルト舗装	A=233m ²

- ・ 変更理由 事業の促進を図るため、歩道部を8m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 ガ水第2-28号
 寺地地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月 3日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月 3日 から 令和 2年12月25日 まで
 変更後 令和 2年 9月 3日 から 令和 2年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,080,000 円
 変更後 14,710,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 <ガス>
 本設 φ100mm PE L= 76.0m
 仮設 φ 80mm REPCS・SGP L=122.0m
 <水道>
 本設 φ100mm PE-W L=88.0m
 φ 75mm PE-W L= 6.0m
 給水管 4本

 変更後 <ガス>
 本設 φ100mm PE L= 75.0m
 仮設 φ 80mm REPCS・SGP L=122.0m
 <水道>
 本設 φ100mm PE-W L=84.0m
 φ 75mm PE-W L= 8.0m
 地上式単口消火栓 1基
 給水管 4本
- ・ 変更理由 切替位置精査による配管延長の減。既設舗装版が厚く、土中にも以前のコンクリート舗装版が残っていたことによるアスファルト及びコンクリート廃材の増。消防からの要請による消火栓本体の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第6号
 工 事 名 十二社跨線橋架替旧橋処分工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月11日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 9月17日	から	令和 3年 1月14日	まで
変更後	令和 2年 9月17日	から	令和 3年 3月31日	まで
- ・ 契 約 金 額 (消費税込)

変更前	14,905,000 円
変更後	14,905,000 円
- ・ 工 事 の 概 要

変更前	跨線橋 L=21.6m W=1.5m
	塗膜剥離工 A=230m ²
	廃棄物運搬処分 一式
	仮設工 一式
変更後	跨線橋 L=21.6m W=1.5m
	塗膜剥離工 A=230m ²
	廃棄物運搬処分 一式
	仮設工 一式
- ・ 変 更 理 由 産業廃棄物処分地自治体との事前協議に時間を要することから、工期を3月31日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第3号
ホワイトクリフ外壁改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月10日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月14日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月10日 から 令和 3年 1月 7日 まで
変更後 令和 2年 9月10日 から 令和 3年 1月 7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,760,000 円
変更後 13,222,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 外壁塗装改修工事 一式

変更後 外壁塗装改修工事 一式 (増工)
看板塗装工事 一式

- ・ 変更理由 外壁調査の結果、ひび割れや欠損か所が当初設計を越えて確認されたため

公共工事変更契約締結の公表

・ 工事番号 工事名	ガ水簡 第2-12号 早川簡易水道 水道管布設替（その2）工事				
・ 工事場所	糸魚川市大字四ツ屋地内				
・ 種 別	管工事				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社猪又鉄工所 新潟県糸魚川市大字新町5 5				
・ 当初契約日	令和 2年 7月16日				
・ 変更契約日	令和 2年12月14日				
・ 工 期	変更前	令和 2年 7月16日	から	令和 2年12月28日	まで
	変更後	令和 2年 7月16日	から	令和 3年 1月27日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	3,608,000 円			
	変更後	3,608,000 円			
・ 工事の概要	変更前	本設	φ50mm 給水管	PE-W	L=104.0m 3本
		仮設	φ50mm以下 給水管	REPCS・PP-N	L=125.0m 3本
	変更後	本設	φ50mm 給水管	PE-W	L=104.0m 3本
		仮設	φ50mm以下 給水管	REPCS・PP-N	L=125.0m 3本

- ・ 変更理由 ・ 関連工事との工程調整により、工期を30日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工事名 ガ水第2-25号
南押上地区ガス水道管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上3丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社栄進設備工業
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月14日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 5月28日	から	令和 2年12月28日	まで
変更後	令和 2年 5月28日	から	令和 2年12月28日	まで
- ・ 契約金額 (消費税込)

変更前	13,970,000 円
変更後	14,250,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	<p><ガス></p> <p>本設 φ150mm PE L=95.0m φ75mm PE L=46.0m φ50mm PE L=7.0m φ150mm PLP(中圧) L=92.0m 供給管 9本 仮設 供給管 1本</p>	<p><水道></p> <p>本設 φ100mm PE-W L=95.0m φ75mm PE-W L=44.0m φ50mm PE-W L=6.0m 給水管 9本</p>
変更後	<p><ガス></p> <p>本設 φ150mm PE L=95.0m φ75mm PE L=46.0m φ50mm PE L=3.0m φ150mm PLP(中圧) L=92.0m 供給管 9本 仮設 供給管 1本</p>	<p><水道></p> <p>本設 φ100mm PE-W L=95.0m φ75mm PE-W L=44.0m φ50mm PE-W L=6.0m 給水管 9本</p>
- ・ 変更理由
 - ・ 道路管理者との協議による舗装復旧面積の増
 - ・ 切替箇所精査による配管延長の減
 - ・ 土中に埋設していた既存弁篋交換の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建単災第2号
市道東峰線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年10月 5日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月16日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年10月 5日 から 令和 3年 1月22日 まで
変更後 令和 2年10月 5日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,840,000 円
変更後 4,840,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路災害復旧 L=21.0m W=4.5m
・ AZエルバリア擁壁 L=14.0m
・ アスファルト舗装工 A=89m²
・ 視線誘導標 N=4本

変更後 道路災害復旧 L=21.0m W=4.5m
・ AZエルバリア擁壁 L=14.0m
・ アスファルト舗装工 A=89m²
・ 視線誘導標 N=4本
- ・ 変更理由 関連する県発注地すべり対策工事との工程調整に不足の日数を要したため、工事日数を68日間追加し、工事工期を令和3年3月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第2-21号
 南寺町地区汚水幹線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 7日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月17日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 1月15日 まで
 変更後 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,618,000 円
 変更後 2,648,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=32.4m
 管渠工(開削) VU◎150 L=32.0m
 公共柵及び取付管 N=1箇所

- 変更後 施工延長 L=32.4m
 管渠工(開削) VU◎150 L=32.0m
 公共柵及び取付管 N=1箇所

- ・ 変更理由 関連工事との調整により、安全確保のため交通誘導員1人を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第1号
市道堀割線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月 2日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月18日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 7月 2日 から 令和 3年 1月 7日 まで
変更後 令和 2年 7月 2日 から 令和 3年 1月 7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 35,200,000 円
変更後 36,104,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=115.2m W=5.5(7.0)m
側溝工 L=107m
鉄筋挿入工 N=81本
下層路盤工 A=750m²

変更後 道路改良 L=115.2m W=5.5(7.0)m
側溝工 L=107m
鉄筋挿入工 N=81本
下層路盤工 A=760m²
- ・ 変更理由 既設舗装版の下より、コンクリート舗装版及び消雪パイプが見つかったため、その撤去及び
廃材処理を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第2号
市道堀割線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月18日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月17日 から 令和 3年 1月14日 まで
変更後 令和 2年 9月17日 から 令和 3年 1月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,390,000 円
変更後 5,463,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装新設 L=115.2m W=5.0(7.0)m
・ アスファルト舗装工 A=710m²

変更後 舗装新設 L=115.2m W=5.5(7.0)m
・ アスファルト舗装工 A=720m²

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、アスファルト舗装工及び上層路盤工をA=710m²からA=720m²に増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第4号
市道下早川アワラ西側線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字四ツ屋・大字上出地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和2年12月22日
- ・ 工期
変更前 令和2年7月2日 から 令和2年12月28日 まで
変更後 令和2年7月2日 から 令和3年2月16日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,350,000 円
変更後 22,358,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 改良延長 L=150.3m W=5.0(4.0)m
土工 一式
擁壁工(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁) L=28m
側溝工(U型側溝300型) L=127m
舗装工(㊦密粒度As新20FH) A=647m²

変更後 改良延長 L=150.9m W=5.0(4.0)m
土工 一式
擁壁工(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁) L=30m
擁壁工(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ逆L型擁壁) L=18m
側溝工(U型側溝300型) L=143m
舗装工(㊦密粒度As新20FH) A=650m²
- ・ 変更理由 擁壁本体が用地境界に干渉するため、ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ逆L型擁壁に変更する。掘削の際、宅地既設石積みが支障となったため復旧工を増工する。現場再精査の結果、側溝延長を変更する。上記の変更に伴い、工期を50日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第9号
市道仙納筒石線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納・大字筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年11月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月23日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年11月 6日 から 令和 3年 3月25日 まで
変更後 令和 2年11月 6日 から 令和 3年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,609,000 円
変更後 4,899,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良(完成) L=46.2m W=4.0(6.5)m
擁壁工 プレキャストL型 L=8.0m 現場打 L=2.0m
表層工 A=300m²
上層路盤工 A=301m²
下層路盤工 A=294m²

変更後 道路改良(完成) L=46.2m W=4.0(6.5)m
擁壁工 プレキャストL型 L=8.0m 現場打 L=2.7m
表層工 A=300m² 仮舗装工 A=41m²
上層路盤工 A=301m²
下層路盤工 A=294m²
- ・ 変更理由 L型擁壁施工部及び横断工部の舗装工について、本復旧までの幅員又は冬期通行車両の安全を確保するため、仮舗装A=41m²を増工する。既存石積工取壊しについて、練り積みであることが判明したため、コンクリート取壊し工及び処分費V=5m³を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第9号
工事名 徳合中村ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 7日
- ・ 変更契約日 令和 2年12月28日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 1月31日 まで
変更後 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 22,055,000 円
変更後 25,685,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 ため池改修
遮水シート工(t=1.5mm) A=1,113m²
ドレーン工(100A) L=97m
取水施設工(□1500) N=1基
用水流入工(W300) N=2基

変更後 ため池改修
遮水シート工(t=1.5mm) A=1,113m²
ドレーン工(100A) L=97m
取水施設工(□1500) N=1基
用水流入工(W300) N=2基
- ・ 変更理由
・ 地元関係者の意向により、工事の影響で損傷した農作業道の舗装復旧工を計上する。
・ 池底土砂がため池側面湧水の影響で水を含み、軟弱で搬出困難なことから、安定処理工を計上する。
・ ため池堤体の安定計算業務を計上する。