

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 青第14号
 工 事 名 市道八久保中脇線側溝修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 森田建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
- ・ 当初契約日 令和 5年 1月 4日
- ・ 変更契約日 令和 5年 5月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 1月 4日 から 令和 5年 6月 15日 まで
 変更後 令和 5年 1月 4日 から 令和 5年 6月 15日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 2,640,000 円
 変更後 2,619,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝流末修繕 L=24.2m
 ・排水管 (Φ300) 布設 L=24m
 ・集水柵 (500×500×400) 設置 N=1基

変更後 側溝流末修繕 L=26.7m
 ・排水管 (Φ300) 布設 L=27m
 ・集水柵 (500×500×500) 設置 N=1基
- ・ 変更理由 床掘の結果、既設排水管の埋設状況が想定と異なっていたため、新設排水管の継ぎ手材料を変更する。ガス水道局と協議した結果、下水道管の埋設状況と排水の流下状況を勘案し下水道管移設工の配管材料を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建4災第1号
 工 事 名 市道大野糸魚川1号線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和4年11月25日
- ・ 変更契約日 令和5年5月22日
- ・ 工 期 変更前 令和4年11月25日 から 令和5年6月30日 まで
 変更後 令和4年11月25日 から 令和5年6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 7,414,000 円
 変更後 8,264,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=14.5m W=4.3~4.5 (5.4~5.6) m
 コンクリートブロック積 (裏コン t=0.15) A=63m²
 表層工 A=22m²
 防護柵工 (Gr-C-2B) L=14m

変更後 復旧延長 L=14.5m W=4.3~4.5 (5.4~5.6) m
 コンクリートブロック積 (裏コン t=0.15) A=63m²
 表層工 A=22m²
 防護柵工 (Gr-C-2B) L=30m
- ・ 変更理由 地形の変動によるガードレールの被災の拡大が確認されたため、防護柵工の復旧延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-4009号
真木ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和5年2月24日
- ・ 変更契約日 令和5年5月30日
- ・ 工 期 変更前 令和5年2月24日 から 令和5年6月30日 まで
変更後 令和5年2月24日 から 令和5年6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,068,000 円
変更後 2,087,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=6m
コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=14.7m²
コンクリート舗装工 (t=10cm) A= 3.3m²
路盤工 (RC-40, t=15cm) A= 3.3m²

変更後 復旧延長 L=6m
コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=14.7m²
コンクリート舗装工 (t=10cm) A= 3.3m²
路盤工 (RC-40, t=15cm) A= 3.3m²

- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第2160-3002号 釜沢用水災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字釜沢地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	創和ジャステック建設株式会社 新潟県糸魚川市大町1-5-29				
・当初契約日	令和4年5月17日				
・変更契約日	令和5年5月30日				
・工期	変更前	令和4年5月17日	から	令和5年6月19日	まで
	変更後	令和4年5月17日	から	令和5年6月19日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	10,780,000 円			
	変更後	7,455,800 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=8.0m			
		補強土壁工		A=36.0m ²	
		ベンチフォーム布設工(900型)		L=8.0m	
		仮設工		一式	
	変更後	復旧延長 L=8.0m			
		補強土壁工		A=36.0m ²	
		ベンチフォーム布設工(900型)		L=8.0m	
		仮設工		一式	

- ・変更理由 現場再調査の結果、小運搬をモノレール運搬から仮設道路に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第11号
工事名 市道島道大沢線井の口橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 4年 9月 8日
- ・ 変更契約日 令和 5年 5月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 9月 8日 から 令和 5年 6月30日 まで
変更後 令和 4年 9月 8日 から 令和 5年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 27,500,000 円
変更後 30,423,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=41.2m W=4.0m
橋面防水工 A=158m²
舗装打換工事 A=158m²
伸縮継手装置設置工 L= 16m
橋梁用防護柵工 L= 82m

変更後 橋梁修繕 L=41.2m W=4.0m
橋面防水工 A=156m²
舗装打換え工 A=170m²
伸縮継手装置設置工 L= 16m
橋梁用防護柵工 L= 82m
- ・ 変更理由 施工中の安全交通確保のため、迂回路整備工を増工する。鉄筋探査の結果、計画アンカー削孔位置に既設鉄筋が支障となると確認されたためベースプレート及びケミカルアンカーの形状変更する。防護柵設置において安全な施工確保のため仮設足場及び仮設防護柵の設置撤去を増工する