

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 下補償第23-4号  
寺島污水管渠移設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺島1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成23年 9月29日
- ・ 変更契約日 平成24年 6月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成23年 9月29日 から 平成24年 9月28日 まで  
変更後 平成23年 9月29日 から 平成24年 9月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 18,585,000 円  
変更後 18,671,100 円
- ・ 工事の概要
 

変更前 施工延長 L=195.20m 管渠工(開削) VU◎200 L=189.20m 管渠工(開削) DCIP◎150 L=23.30m 組立式1号マンホール N=6箇所 組立式3号マンホール N=1箇所 公共樹及び取付管工 N=1箇所 付帯工 一式	変更後 施工延長 L=198.90m 管渠工(開削) VU◎200 L=192.60m 管渠工(開削) DCIP◎150 L=27.10m 組立式1号及び3号マンホール N=6箇所 小口径マンホール(300型) N=3箇所 公共樹及び取付管工 N=1箇所 付帯工 一式
--	--
- ・ 変更理由 ・既設下水道管圧送管が支障となるため本管の計画高を深くする。また、既設ガス水道管も近接しており、1号マンホールを小口径マンホール2箇所に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能事第1号  
市道能生線舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成24年 5月16日
- ・ 変更契約日 平成24年 6月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 5月16日 から 平成24年 7月17日 まで  
変更後 平成24年 5月16日 から 平成24年 7月17日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,362,500 円  
変更後 2,481,150 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装修繕 L=145m W=5.3m  
切削オーバーレイ工 t=3cm A=738m<sup>2</sup>  
  
変更後 舗装修繕 L=145m W=5.3m  
切削オーバーレイ工 t=3cm A=707m<sup>2</sup>  
舗装打替え工 t=5cm A=19m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 終点付近は消雪パイプや側溝などの支障物が多く、切削機での施工が困難なため、終点付近の19m<sup>2</sup>を切削オーバーレイ工から舗装打替え工に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 23林災第14号
- ・ 工 事 名 林道俎山線2号箇所災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年 6月12日
- ・ 工 期  
変更前 平成24年 1月24日 から 平成24年 7月19日 まで  
変更後 平成24年 1月24日 から 平成24年10月17日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 2,709,000 円  
変更後 2,709,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=24m W=4.0m  
土 工 一式  
法面保護工 むしろ伏工 A=194.2m<sup>2</sup>  
擁壁工 フトン籠工 (B1.2×H=0.6m) L=80m  
排水施設工 暗渠排水工 (φ100) L=10m  
  
変更後 復旧延長 L=24m W=4.0m  
土 工 一式  
法面保護工 むしろ伏工 A=194.2m<sup>2</sup>  
擁壁工 フトン籠工 (B1.2×H=0.6m) L=80m  
排水施設工 暗渠排水工 (φ100) L=10m

- ・ 変 更 理 由 路線内の他災害工事と工事調整に日数を要するため、工期を90日間延伸したい。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 23災第3062号  
市道福来口線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所 有限会社高沢組  
新潟県糸魚川市大字寺地318
- ・ 当初契約日 平成24年 2月21日
- ・ 変更契約日 平成24年 6月26日
- ・ 工期  
変更前 平成24年 2月21日 から 平成24年 7月27日 まで  
変更後 平成24年 2月21日 から 平成24年 7月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,395,000 円  
変更後 10,345,650 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=20.0m  
幅員4.4~5.1(5.3~6.7)m  
コンクリートブロック積工 SL=5.42m A=105m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A=44m<sup>2</sup>  
路側防護柵工 L=20m  
  
変更後 復旧延長 L=20.0m  
幅員4.4~5.1(5.3~6.7)m  
コンクリートブロック積工 SL=5.42m A=105m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A=55m<sup>2</sup>  
路側防護柵工 L=24m
- ・ 変更理由 ブロック積裏の路床部埋戻土の計上による増工。施工影響のため舗装面積を増工。交通整理員の配置体系変更により減工。