

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第1号				
・工事名	駅前広場消雪パイプ井戸洗浄工事				
・工事場所	糸魚川市大町1丁目地内				
・種別	さく井工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社興和上越支店 新潟県上越市大字藤野新田371				
・当初契約日	平成24年5月23日				
・変更契約日	平成24年7月4日				
・工期	変更前	平成24年5月23日	から	平成24年7月31日	まで
	変更後	平成24年5月23日	から	平成24年7月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,016,000 円			
	変更後	2,122,050 円			
・工事の概要	変更前	井戸洗浄（ブラッシング、ベアリング、スワビング） 簡易揚水試験（段階・連続揚水試験、回復試験）			一式 一式
	変更後	井戸洗浄（ブラッシング、ベアリング、スワビング） 簡易揚水試験（段階・連続揚水試験、回復試験）			一式 一式

・変更理由 工事個所の上空に高圧線があり、機械作業時の感電防止のため、電線防護管を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第4号
市道早川東側線舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 7月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月13日 から 平成24年 8月16日 まで
変更後 平成24年 6月13日 から 平成24年 8月16日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,887,500 円
変更後 2,998,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装改修 L=220.0m W=6.0m
・オーバーレイ工
・オーバーレイ (㊟密粒度アスコン13F, t=3cm) A=1320㎡

変更後 舗装改修 L=210.0m W=6.0m
・オーバーレイ工
・オーバーレイ (㊟密粒度アスコン13F, t=3cm) A=1260㎡
・舗装打換え工
・舗装打換え (㊟密粒度アスコン新20FH, t=5cm) A= 106㎡
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、舗装打換え面積を増工し、オーバーレイ面積を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教生委第8号
大野地区公民館駐車場用地・現況測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種別 測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住所 糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成24年5月8日
- ・ 変更契約日 平成24年7月5日
- ・ 履行期間

	変更前	平成24年5月8日	から	平成24年8月6日	まで
	変更後	平成24年5月8日	から	平成24年8月6日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	1,470,000円
	変更後	1,205,400円
- ・ 委託の概要

	変更前	用地・現況測量 用地測量 用地計算 A=1600m ² 面積計算 A=1600m ² 現況測量 現地測量 A=0.006km ² 中心線・縦横断測量 L=0.08km
	変更後	用地・現況測量 用地測量 用地計算 A=2000m ² 現況測量 現地測量 A=0.006km ² 中心線・縦横断測量 L=0.07km
- ・ 変更理由 駐車場造成用地を買収するとして地権者と協議を進めてきたが、業務委託期間中に借地に変更になったため、また、それに合わせ駐車場配置計画の再検討を行った結果、用地測量の作業内容及び面積を変更したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

下単第24-5号
南寺町汚水枝線築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市南寺町3丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

有限会社カネシン
新潟県糸魚川市一の宮2-10-46
- ・ 当初契約日

平成24年 5月 8日
- ・ 変更契約日

平成24年 7月 6日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 5月 8日	から	平成24年 7月27日	まで
変更後	平成24年 5月 8日	から	平成24年 7月27日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,360,000 円
変更後	3,165,750 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=70.60m 管渠工 (開削) VU◎150 L=68.80m 組立式1号マンホール N=1箇所 小型マンホール (300型) N=2箇所 公共樹及び取付管工 N=6箇所 付帯工 一式
変更後	施工延長 L=70.60m 管渠工 (開削) VU◎150 L=68.80m 組立式1号マンホール N=1箇所 小型マンホール (300型) N=2箇所 公共樹及び取付管工 N=6箇所 付帯工 一式
- ・ 変更理由

管路最上流の公共樹の深さ計画が地権者の都合により浅くなったため、下水道本管の埋設深を浅くし、それに伴う土工費を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第9号
市道上野三宮線三の宮橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字和泉・大字上野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成23年11月 9日
- ・ 変更契約日 平成24年 7月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成23年11月 9日 から 平成24年 8月10日 まで
変更後 平成23年11月 9日 から 平成24年 8月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 35,175,000 円
変更後 35,656,950 円
- ・ 工事の概要
変更前 橋梁修繕 L=62.20m W=4.0m
ひび割れ補修工 一式、断面修復工 一式
主桁補強工 炭素繊維シート貼付け (W=0.40m) L=303m
グラウト再充填工 L=1,242m
舗装工 橋面防水(塗膜系防水) A=241m²
アスファルト舗装(t=5cm) A=241m²
伸縮継手工 N=4箇所

変更後 橋梁修繕 L=62.20m W=4.0m
ひび割れ補修工 一式、断面修復工 一式
主桁補強工 炭素繊維シート貼付け(W=0.40m) L=311m
グラウト再充填工 L=717m
舗装工 橋面防水(塗膜系防水) A=241m²
アスファルト舗装(t=5cm) A=241m²
伸縮継手工 N=4箇所
橋梁用ガードレール補修工 L=122m
- ・ 変更理由 現地詳細調査の結果、ひび割れ補修工・断面修復工及び上部工のグラウト再充填工・主桁補強工の数量を変更。高欄の腐食が激しいため、橋梁用ガードレール補修工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 農委第3号
林道橋立上路線災害設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種別 森林土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 国土防災技術株式会社新潟支店
住所 新潟市西区坂井1035-1
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年7月9日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年5月30日	から	平成24年7月31日	まで
変更後	平成24年5月30日	から	平成24年7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,121,500 円
変更後	10,195,500 円
- ・ 委託の概要

変更前	一般測量業務 路線測量(中心線、縦断、横断) L=0.03km 一般調査業務 調査ボーリング 2孔 解析等調査業務 雪崩機構解析 1件 設計業務 橋梁上部工詳細設計 1橋 橋梁下部工詳細設計 2基
変更後	一般測量業務 路線測量(中心線、縦断、横断) L=0.09km 一般調査業務 調査ボーリング 2孔 解析等調査業務 雪崩機構解析 1件 設計業務 橋梁上部工詳細設計 1橋 橋梁下部工詳細設計 2基 橋台基礎工詳細設計 2箇所
- ・ 変更理由

ボーリング調査の結果、良好な支持地盤の位置が想定より深かったため、以下を変更する。

 1. ボーリング延長の増(22m増)
 2. 橋台形式の変更(重力式橋台→逆T式橋台)
 3. 橋台基礎工設計の増(基礎2箇所)

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第2号				
工事名	林道上路線開設工事				
・工事場所	糸魚川市大字上路地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	森田建設株式会社				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字青海1135				
住所					
・当初契約日	平成23年 5月31日				
・変更契約日	平成24年 7月17日				
・工期	変更前	平成23年 5月31日	から	平成24年 7月30日	まで
	変更後	平成23年 5月31日	から	平成24年 7月30日	まで
・契約金額	変更前	18,787,650 円			
(消費税込)	変更後	18,787,650 円			
・工事の概要	変更前	林道開設 L=200m W=4.0m	土工	一式	
		排水施設工 L型側溝 (250A型)		L=59.5m	
		素掘側溝		L=105.5m	
		法面保護工 植生基材吹付工		A=337.7m ²	
		種子散布工		A=4065.1m ²	
		コンクリート路面工 (15cm)		A=236.1m ²	
	変更後	林道開設 L=47.0m (L=200m) W=4.0m			
		土工		一式	
		排水施設工 L型側溝 (250A型)		L=59.5m	
		素掘側溝		L=99.5m	
		法面保護工 植生基材吹付工		A=422.9m ²	
		種子散布工		A=3315.4m ²	
		コンクリート路面工 (t=15cm)		A=236.1m ²	

- ・変更理由 土壌調査の結果、法面保護工において、以下を変更したため。
- ・植生基材吹付工の増工 (A=337.7m² → 422.9m²)
 - ・種子散布工の減工 (A=4065.1m² → 3315.4m²)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第14号
糸魚川小学校プール壁面防護パット等取付工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年 7月18日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 5月30日 から 平成24年 7月30日 まで
変更後 平成24年 5月30日 から 平成24年 7月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,940,000 円
変更後 3,368,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 壁面防護パット取付 A=57.8㎡
スタート台設置 N=6台
背泳用標識設置用ポール取付 N=4本

変更後 壁面防護パット取付 A=47.7㎡
スタート台設置 N=6台
背泳用標識設置用ポール(脱着式)取付 N=4本
ポールカバー設置 N=5箇所
- ・ 変更理由 学校と協議の結果、背泳用標識設置用ポールを固定式から着脱式に変更する。
壁面との収まりを良くするため、防球ネット支柱部を加工したポールカバーに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 第2160-3025号
西側用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成24年 3月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年 7月24日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 3月 6日 から 平成24年 9月24日 まで
変更後 平成24年 3月 6日 から 平成24年 9月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,954,050 円
変更後 2,747,850 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=5m
土工 一式
擁壁工 コンクリートブロック積 (裏コン t=25cm) A=25.2m²
水路工 現場打ちコンクリート水路擁壁工 L=2.5m
(H=1.33m, W=0.33m, 0.68m)
流末処理工 フトン籠工 (B1.2×H0.5) L=3.0m

変更後 復旧延長 L=5m
土工 一式
擁壁工 コンクリートブロック積 (裏コン t=25cm) A=25.2m²
水路工 現場打ちコンクリート水路擁壁工 L=2.5m
(H=1.33m, W=0.33m, 0.68m)
流末処理工 フトン籠工 (B1.2×H0.5) L=3.0m

- ・ 変更理由 今冬の豪雪及び融雪で計画していた斜面が崩壊し、重機の移動が危険であり、安全が確保できる盛土工により仮設道路を設置したため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
及び工事名 ガ水 第 19 号
 ガス水道局事務棟屋根遮熱塗装 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 一の宮1丁目 地内
- ・ 種 別 塗装
- ・ 工事の概要
 (変 更 後) 屋根塗装 (切妻かわら棒ぶき屋根、455㎡)
 ・ 仮設工 (枠組足場) 37.8㎡
 ・ 下地処理工 455.0㎡
 ・ 下塗工 455.0㎡
 ・ 中塗・上塗工 455.0㎡
 ・ アンテナ架台 2.0個
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 糸魚川市大町1丁目6番6号

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 6 月 12 日から 平成 24 年 9 月 10 日まで	2,152,500 円	平成 24 年 6 月 12 日
変更 (1回目)	平成 24 年 6 月 12 日から 平成 24 年 9 月 10 日まで	2,466,450 円	平成 24 年 7 月 24 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 ・ 作業の際支障となる既設アンテナの取外し・再設において、アンテナ台が経年による耐久性低下のため、取り換える必要が生じたため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第2号
市道南稻荷道2号線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社,
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-25
- ・ 当初契約日 平成24年6月6日
- ・ 変更契約日 平成24年7月27日
- ・ 工 期
変更前 平成24年6月6日 から 平成24年8月24日 まで
変更後 平成24年6月6日 から 平成24年9月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,467,500 円
変更後 3,172,050 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路修繕 L=58m W=1.3~7.5m
・ 側溝工
自由勾配側溝 (300×300~500) L=58m

変更後 道路修繕 L=58m W=1.3~7.5m
・ 側溝工
自由勾配側溝 (300×300~500) L=57m
集水樹 (500×500×600) L=1基
U型側溝 (250) L=30m
- ・ 変更理由 地元要望により施工区間の一部の道路幅員を確保するため、側溝工を増工し工事日数を20日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教生委第2号
糸魚川地区公民館改築工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社西野設計事務所
住 所 糸魚川市大町2-4-43
- ・ 当初契約日 平成24年4月25日
- ・ 変更契約日 平成24年7月27日
- ・ 履行期間

	変更前	平成24年4月25日	から	平成25年3月20日	まで
	変更後	平成24年4月25日	から	平成25年3月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	27,300,000 円
	変更後	29,360,100 円
- ・ 委託の概要

	変更前	糸魚川地区公民館改築工事設計
		鉄骨造 地下1階、地上3階建て 床面積 1,957㎡
	変更後	糸魚川地区公民館改築工事設計
		鉄骨造 地下1階、地上3階建て 床面積 1,957㎡ 追加業務 地盤調査：ボーリング2本、地盤液状化の予測及び判定
- ・ 変更理由 敷地状況や近隣の地盤調査資料の再検討の結果、地盤調査が必要となったため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 23災第3064号
市道福来口線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社高沢組
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地318
- ・ 当初契約日 平成24年 2月21日
- ・ 変更契約日 平成24年 7月30日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 2月21日 から 平成24年 8月28日 まで
変更後 平成24年 2月21日 から 平成24年 8月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,435,000 円
変更後 16,251,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=26.0m
モルタル吹付工 (吹付厚 t=9cm) A=589m²
鉄筋挿入工 N=261本
落石防護柵工 L= 6m

変更後 復旧延長 L=26.0m
モルタル吹付工 (吹付厚 t=9cm) A=633m²
鉄筋挿入工 N=279本
落石防護柵工 L= 6m

- ・ 変更理由 工事発注時から地形の変動 (法長の増) があったため、復旧面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下処第24-19号
青海浄化センター回転円板減速機分解整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成24年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 7月31日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月13日 から 平成24年 9月10日 まで
変更後 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,328,500 円
変更後 3,328,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 機械設備分解整備一式
No.2-3 回転円板装置減速機分解整備(HS-22213-TL-493) 1台
No.3-1 回転円板装置減速機分解整備(CHH-422DA-TL-493) 1台
No.3-4 回転円板装置減速機分解整備(CHH-422DA-TL-493) 1台

変更後 機械設備分解整備一式
No.2-3 回転円板装置減速機分解整備(HS-22213-TL-493) 1台
No.3-1 回転円板装置減速機分解整備(CHH-422DA-TL-493) 1台
No.3-4 回転円板装置減速機分解整備(CHH-422DA-TL-493) 1台
- ・ 変更理由 浄化センター運転委託業者と工程協議を行い、放流水質の安定を計りながら作業を行うため、10月10日まで30日間工期を延長する。