

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 23林災第2号
工事名 林道駒ヶ岳線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成23年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 6日
- ・ 工期
変更前 平成23年 9月21日 から 平成24年 8月20日 まで
変更後 平成23年 9月21日 から 平成24年 8月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 2,310,000 円
変更後 2,268,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=27m W=4.0m
その1箇所 復旧延長 L=11.5m W=4.0m 土工一式
法面保護 工植生マット工 A=38.5㎡ 土留工
フトン籠工 (B1.2×H0.6) 玉石購入 L=9.0m
その2箇所 復旧延長 L=15.5m W=4.0m 土工一式
法面保護工 種子吹付工 A=344.9㎡ 土留工
フトン籠工 (B1.2×H0.6) 玉石購入 L=13.0m

変更後 復旧延長 L=27m W=4.0m
その1箇所 復旧延長 L=11.5m W=4.0m 土工一式
法面保護 工植生マット工 A=30.7㎡ 土留工
フトン籠工 (B1.2×H0.6) 玉石購入 L=9.0m
その2箇所 復旧延長 L=15.5m W=4.0m 土工一式
法面保護工 種子吹付工 A=432.3㎡ 土留工
フトン籠工 (B1.2×H0.6) 玉石購入 L=13.0m
- ・ 変更理由
・残土運搬距離について、ダンプトラック(10t)L=2.5kmから特装車L=30・50mに減工する
・その2工区の法面が豪雨により増破したため、種子吹付工A=344.9㎡を432.3㎡に増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第6号
市道高畑田海川線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 平成24年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
変更後 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,449,000 円
変更後 1,408,050 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路修繕 L=19.4m W=7.5m
擁壁工
L型擁壁 (H1250・H1000) L=20m

変更後 道路修繕 L=19.1m W=7.5m
擁壁工
L型擁壁 (H1250・H1000) L=19m
- ・ 変更理由 現地精査の結果、擁壁工L型擁壁の施工延長を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第12号
工事名 林道福来口線舗装その2工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島2-9-27
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年12月20日 まで
変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,640,000 円
変更後 16,347,450 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装新設 L=608.0m W=3.6m
上層路盤工 粒度調整碎石25mm t=7cm A=2,831.4m²
表層工 ⑨密粒度アスコン13F t=4cm A=2,270.6m²
横断工 林道用横断側溝(300A) L=10.0m
安全施設工 カーブミラー(φ800)耐雪型 N=9基
視線誘導 N=41基

変更後 舗装新設 L=608.0m W=3.6m
上層路盤工 粒度調整碎石25mm t=7cm A=2,831.4m²
表層工 ⑨密粒度アスコン13F t=4cm A=2,270.6m²
横断工 林道用横断側溝(300A) L=10.0m
安全施設工 カーブミラー(φ800)耐雪型 N=9基
視線誘導 N=41基
- ・ 変更理由 当該工事と対象工事の請負者が同一となった為、特記仕様書に従い諸経費の調整を行う。
当該工事：農第12号
対象工事：農第1号

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 23林災第2号
工事名 林道駒ヶ岳線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成23年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成23年 9月21日 から 平成24年 8月20日 まで
変更後 平成23年 9月21日 から 平成24年 8月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,310,000 円
変更後 2,268,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=27m W=4.0m
その1箇所 復旧延長 L=11.5m W=4.0m 土工一式
法面保護 工植生マット工 A=38.5㎡ 土留工
フトン籠工 (B1.2×H0.6) 玉石購入 L=9.0m
その2箇所 復旧延長 L=15.5m W=4.0m 土工一式
法面保護工 種子吹付工 A=344.9㎡ 土留工
フトン籠工 (B1.2×H0.6) 玉石購入 L=13.0m

変更後 復旧延長 L=27m W=4.0m
その1箇所 復旧延長 L=11.5m W=4.0m 土工一式
法面保護 工植生マット工 A=30.7㎡ 土留工
フトン籠工 (B1.2×H0.6) 玉石購入 L=9.0m
その2箇所 復旧延長 L=15.5m W=4.0m 土工一式
法面保護工 種子吹付工 A=432.3㎡ 土留工
フトン籠工 (B1.2×H0.6) 玉石購入 L=13.0m
- ・ 変更理由 残土運搬距離について、ダンプトラック(10t)L=2.5kmから特装车L=30・50mに減工する
その2工区の法面が豪雨により増破したため、種子吹付工A=344.9㎡を432.3㎡に増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第2号
- ・ 工事名 中徳合ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成24年 5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 5月30日 から 平成24年 9月 6日 まで
変更後 平成24年 5月30日 から 平成24年 9月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,140,000 円
変更後 7,852,950 円
- ・ 工事の概要
変更前 ため池改修 一式
・ シート張工 (合成ゴムシート t=1.5mm) A=1,142㎡
・ 防草シート (t=0.4mm) A=54㎡
・ 排泥バルブ取付工 一式
・ 転落防止柵再利用撤去・設置 N=23本

変更後 ため池改修 一式
・ シート張工 (合成ゴムシート t=1.5mm) A=1,077㎡
・ 防草シート (t=0.4mm) A=54㎡
・ 排泥バルブ取付工 一式
・ 転落防止柵再利用撤去・設置 N=25本
・ 小口止工 N=3箇所
- ・ 変更理由 次年度に予定されている工事の手戻りを無くするため、小口止工N=2箇所を増工し、本工事の底面シート張工と同時施工したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第4号
工事名 槇ほ場農道舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字槇地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2 - 9 - 2 7
- ・ 当初契約日 平成24年 6月27日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月27日 から 平成24年 9月10日 まで
変更後 平成24年 6月27日 から 平成24年 9月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 3,885,000 円
変更後 3,730,650 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装新設 L=294.0m W=3.5(4.0)m
 - ・ アスファルト舗装工 ⑨密粒度As13F t=3cm A=1,029m²
 - ・ 上層路盤工 粒度調整碎石M-25 t=6cm A=1,088m²
 - ・ 下層路盤工 再生クランチャーランRC-40 t=10cm A=1,088m²
 変更後 舗装新設 L=294.0m W=3.5(4.0)m
 - ・ アスファルト舗装工 ⑨密粒度As13F t=3cm A=1,029m²
 - ・ 上層路盤工 粒度調整碎石M-25 t=6cm A=1,088m²
 - ・ 不陸整正工 再生クランチャーランRC-40 t=3cm A=1,088m²
- ・ 変更理由 試掘の結果、既設砂利舗装厚がt=10cm以上であることが確認されたため、予定していた下層路盤工(RC-40)t=10cmから不陸整正工(補足材RC-40)t=3cmに変更したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第3号
工事名 林道梶山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶山内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月 6日 から 平成24年12月28日 まで
変更後 平成24年 6月 6日 から 平成24年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,440,000 円
変更後 14,478,450 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 L=351.0m W=4.0m
1-3号箇所 L=56.0m W=4.0m
コンクリート路面工 (t=15cm) A=168.0m²
1-9号箇所 L=265.0m W=4.0m
コンクリート路面工 (t=15cm) A=872.0m²
1-12号箇所 L=30.0m W=4.0m
コンクリート路面工 (t=15cm) A=105.0m²

変更後 林道改良 L=384.0m W=4.0m
1-3号箇所 L=65.0m W=4.0m
コンクリート路面工 (t=15cm) A=195.9m²
1-9号箇所 L=276.0m W=4.0m
コンクリート路面工 (t=15cm) A=905.0m²
1-12号箇所 L=43.0m W=4.0m
コンクリート路面工 (t=15cm) A=147.0m²
- ・ 変更理由 今冬の豪雪による路面の損傷が著しいため、起終点の位置を変更することに伴う延長の増
・ 1-3号箇所 L=9mの増 ・ 1-9号箇所 L=12mの増 ・ 1-12号箇所 L=13mの増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第8号
工事名 林道入山線修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月 29日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 8日
- ・ 工期
変更前 平成24年 6月 29日 から 平成24年 8月 27日 まで
変更後 平成24年 6月 29日 から 平成24年 8月 27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 6,615,000 円
変更後 6,716,850 円
- ・ 工事の概要
変更前 修繕工 修繕延長 L=104.3m
1-5号箇所 ポケット式支柱復旧工 N=7箇所
1-6号箇所 ポケット式支柱復旧工 N=3箇所
1-7号箇所 落石防護網設置工 A=84㎡
1-10号箇所 ポケット式支柱復旧工 N=7箇所
1-11号箇所 ポケット式支柱復旧工 N=16箇所

変更後 修繕工 修繕延長 L=104.3m
1-5号箇所 ポケット式支柱復旧工 N=7箇所
1-6号箇所 ポケット式支柱復旧工 N=3箇所
1-7号箇所 落石防護網設置工 A=80.6㎡
1-10号箇所 ポケット式支柱復旧工 N=7箇所
1-11号箇所 ポケット式支柱復旧工 N=17箇所
- ・ 変更理由 現場精査の結果、1-11箇所において、以下の変更を行う。
 - ・ ポケット式支柱復旧工 16箇所から17箇所に増工
 - ・ 支柱アンカー設置工 7箇所から12箇所に増工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能事第3号
市道仙納筒石線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 平成24年 6月27日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月27日 から 平成24年 9月19日 まで
変更後 平成24年 6月27日 から 平成24年 9月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,730,000 円
変更後 2,796,150 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝修繕 L=185m
第1工区 L=141m
U型側溝工 (250型) L=58m
底張り工 L=83m
第2工区 U型側溝工 (250型) L=24m
第3工区 U型側溝工 (250型) L=20m

変更後 側溝修繕 L=185m
第1工区 L=141m
U型側溝工 (250型) L=58m
底張り工 L=83m
第2工区 U型側溝工 (250型) L=24m
第3工区 U型側溝工 (250型) L=20m
- ・ 変更理由 急カーブ部分46m間において製品長2mの側溝から製品長1mの側溝に変更し、目地部分の蓋の開きを防止する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第1号
工 事 名 林道福来口線舗装その1工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成24年 5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 5月30日 から 平成24年 8月31日 まで
変更後 平成24年 5月30日 から 平成24年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,235,000 円
変更後 11,791,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装新設 L=490.0m W=3.6m
上層路盤工 粒度調整碎石25mm t=7cm A=2,224.1m²
表層工 ⑨密粒度アスコン13F t=4cm A=2,178.8m²
横断工 林道用横断側溝 (300A) L=5.0m

変更後 舗装新設 L=490.0m W=3.6m
上層路盤工 粒度調整碎石25mm t=7cm A=2,248.7m²
表層工 ⑨密粒度アスコン13F t=4cm A=2,205.8m²
横断工 林道用横断側溝 (300A) L=10.0m
- ・ 変更理由 現場再調査の結果、沢からの水が集まる箇所が発見され、沢水をスムーズに谷側へ流すため、集水柵(700*700*650)と横断側溝(300)L=5.0mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第9号
糸魚川駅自由通路整備準備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 3月28日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 3月28日 から 平成24年 8月31日 まで
変更後 平成24年 3月28日 から 平成24年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,840,000 円
変更後 23,997,750 円
- ・ 工事の概要
変更前 緑地帯・歩道撤去工 一式
駐車場撤去工 一式
仮設通路工 一式
仮設トイレ設置工 一式
消雪工 送水管(φ65)・L=21m
散水管(φ65) L=6m

変更後 緑地帯・歩道撤去工 一式
駐車場撤去工 一式
仮設通路工 一式
仮設トイレ設置工 一式
- ・ 変更理由 仮設通路の構造を再精査した結果、風対策が不十分であるため、基礎構造を変更し、増額
工期短縮・工費削減のため、仮設トイレの基礎構造を変更し、減額
消雪パイプの切回しが不要となったため、消雪工を減工し、減額 (※差し引き増額)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 浄槽第24-5号
合併処理浄化槽設置（その5）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社コンパス
住 所 新潟県糸魚川市寺町2-4-34
- ・ 当初契約日 平成24年 4月17日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月10日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 4月17日	から	平成24年 8月24日	まで
変更後	平成24年 4月17日	から	平成24年 9月13日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,365,000 円
変更後	1,365,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	浄化槽設置（7人槽、ポンプ付き）	1 基
	放流管	一式
変更後	浄化槽設置（7人槽、ポンプ付き）	1 基
	放流管	一式
- ・ 変更理由 関連する建築工事の遅延により工程を再調整した結果、ブローラー設置に着手できるまで日数を要するため、工期を20日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第13号
工事名 下早川運動広場土手改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成24年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月10日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月13日 から 平成24年 8月31日 まで
変更後 平成24年 6月13日 から 平成24年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,417,500 円
変更後 1,437,450 円
- ・ 工事の概要
変更前 施設土手改修
既設防護柵撤去工 L=10m
石積工(玉石積) A=46㎡
法面工(土羽整形) A=76㎡
防護柵設置工 L=11m

変更後 施設土手改修
既設防護柵撤去工 L=10m
石積工(玉石積・30cm) A=46㎡
法面工(土羽整形) A=76㎡
PC-1設置工(緑白) L=11m
排水工 N=2箇所
- ・ 変更理由 駐車場内の排水が法面の一部に集中し、法面を傷めてしまうため、ベンチフリュームによる法面排水工を2箇所増工するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名

都委第5号
都市計画道路見直し業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市（都市計画区域内）
- ・ 種別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

エヌシーイー株式会社
新潟市中央区網川原1-4-11
- ・ 当初契約日

平成24年1月30日
- ・ 変更契約日

平成24年8月14日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年1月30日	から	平成24年8月31日	まで
変更後	平成24年1月30日	から	平成25年2月22日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,470,000円
変更後	1,470,000円
- ・ 委託の概要

変更前	<p>都市計画道路見直し業務（見直し対象路線N=7路線）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画書作成（計画書、総括図、計画図）N=1式 ・ 打合せ協議 N=1業務
変更後	<p>都市計画道路見直し業務（見直し対象路線N=9路線）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画書作成（計画書、総括図、計画図）N=1式 ・ 打合せ協議 N=1業務
- ・ 変更理由

都市計画道路交差部隅切の取扱いについて、県との協議及び詳細検討の結果、見直し対象路線を2路線追加する。都市計画書作成にあたり県都市政策課との協議に時間を要することから、工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第5号
市道小坂横道線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 3月21日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月17日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 3月21日 から 平成24年 9月11日 まで
変更後 平成24年 3月21日 から 平成24年 9月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,340,000 円
変更後 12,321,750 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=68.0m W=7.0m
側溝工 U型側溝 (PU-300A) L=68m
コンクリートブロック積工 控350 A=61m²
造成工 N=1箇所
伐採運搬処分工 一式

- 変更後 施工延長 L=105.0m W=7.0m
側溝工 U型側溝 (PU-300A) L=105m
コンクリートブロック積工 控350 A=56m²
造成工 N=1箇所
伐採運搬処分工 一式

- ・ 変更理由 事業促進のため、側溝工37mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 簡水委第24-2号
早川簡易水道 水道施設実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社中央設計技術研究所上越事務所
住 所 上越市木田1-8-17
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年8月17日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年5月30日	から	平成24年8月31日	まで
変更後	平成24年5月30日	から	平成24年8月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	819,000 円
変更後	819,000 円
- ・ 委託の概要

変更前	水道施設実施設計（詳細設計） 一式
	・ 管理棟築造（RC造 6m ² ） 1棟
	・ 滅菌設備（次亜注入装置） 一式
	・ 電気計装設備（分電盤、計装盤、非常通報装置） 一式
変更後	水道施設実施設計（詳細設計） 一式
	・ 滅菌設備（次亜注入装置） 一式
	・ 電気計装設備（分電盤、計装盤、非常通報装置） 一式
- ・ 変更理由 当初、管理棟をRC造の構造物で予定していたが、構造形式（地上式建築構造物、地下式収納盤据付型）を比較検討し、地上式収納盤据付型へ変更するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第3号
市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月21日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
変更後 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,772,500 円
変更後 6,772,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=35m W=5.0m
・ ファイバー入りモルタル吹付工 (t=7cm) A=376m²
・ モルタル吹付工 (t=10cm) A=126m²

変更後 道路改良 L=41m W=5.0m
・ ファイバー入りモルタル吹付工 (t=7cm) A=305m²
・ モルタル吹付工 (t=10cm) A=154m²
- ・ 変更理由 施工に先立って空洞点検調査の結果により、ファイバー入りモルタル吹付工及びモルタル吹付工の施工面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-3028号
 工事名 上江用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 3月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月22日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 3月 6日 から 平成24年 9月20日 まで
 変更後 平成24年 3月 6日 から 平成24年 9月20日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 10,522,050 円
 変更後 9,490,950 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=27m
 1工区 根継コンクリート工 L=9.0m
 間詰コンクリート工 L=4.0m
 2工区 根継コンクリート工 L=14.0m

 変更後 復旧延長 L=27m
 1工区 根継コンクリート工 L=9.0m
 間詰コンクリート工 L=4.0m
 2工区 根継コンクリート工 L=14.0m

- ・ 変更理由 資材運搬について、当初予定していたモノレールを使用する方法から、仮設道路を設置して特装運搬車を使用する方法へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第2号
市道南稻荷道2号線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-25
- ・ 当初契約日 平成24年 6月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月24日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月 6日 から 平成24年 9月13日 まで
変更後 平成24年 6月 6日 から 平成24年 9月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,172,050 円
変更後 3,172,050 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕 L=58m W=1.3~7.5m
 - ・ 側溝工
 - 自由勾配側溝 (300×300~500) L=57m
 - 集水柵 (500×500×600) L=1基
 - U型側溝 (250) L=30m
- 変更後 道路修繕 L=60m W=1.3~7.5m
 - ・ 側溝工
 - 自由勾配側溝 (300×300~500) L=57m
 - 集水柵 (500×500×600) L=1基
 - U型側溝 (250) L=32m

- ・ 変更理由 現地の数量精査により、側溝工の施工延長分2mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 下処第24-4号
 工事名 糸魚川浄化センター終沈掻寄機減速機分解整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成24年 6月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月29日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 6月 6日 から 平成24年 9月 3日 まで
 変更後 平成24年 6月 6日 から 平成24年10月 3日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 1,753,500 円
 変更後 1,907,850 円
- ・ 工事の概要
 変更前 機械設備分解整備一式
 No.1-1 終沈掻寄機減速機分解整備 1台
 No.1-2 終沈掻寄機減速機分解整備 1台
 形式:CHH05-4170DB-TL-2537

 変更後 機械設備分解整備一式
 No.1-1 終沈掻寄機減速機分解整備 1台
 No.1-2 終沈掻寄機減速機分解整備 1台
 形式:CHH05-4170DB-TL-2537
- ・ 変更理由 分解確認を行ったところ、取替予定のなかった横外カバーの偏心体嵌合部が摩耗しており機械の運転に支障を来すことから、当該部品の取替を増工するもの。
 取替部品増工のため、工期を10月3日まで30日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 交第3号
工事名 糸魚川ジオパーク看板整備（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成24年 7月26日
- ・ 変更契約日 平成24年 8月31日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 7月26日 から 平成24年 9月 3日 まで
変更後 平成24年 7月26日 から 平成24年10月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,289,000 円
変更後 2,289,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 アルミ複合板：1面（縦2.6m×横25.5m）

変更後 アルミ複合板（縦2.6m×横25m）

工期の延長：30日間

- ・ 変更理由 看板の表記内容に時間を要したため