

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第2号
工 事 名 市道高砂線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成24年 6月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月 6日 から 平成24年 9月13日 まで
変更後 平成24年 6月 6日 から 平成24年 9月13日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込)
変更前 3,832,500 円
変更後 3,894,450 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 道路改良 L=81.1m
3工区 L=41.1m W=3.8m
側溝工 自由勾配側溝 (B300×H300) L=22m
自由勾配側溝 (B300×H400) L=14m
自由勾配側溝 (B300×H500) L= 6m
4工区 L=40.0m W=3.5m
側溝工 自由勾配側溝 (B300×H300) L=30m
自由勾配側溝 (B300×H400) L=10m

変更後 道路改良 L=81.1m
3工区 L=41.1m W=3.8m
側溝工 自由勾配側溝 (B300×H300) L=22m
自由勾配側溝 (B300×H400) L=14m
自由勾配側溝 (B300×H500) L= 6m
4工区 L=40.0m W=3.5m
側溝工 自由勾配側溝 (B300×H300) L=30m
自由勾配側溝 (B300×H400) L=10m
- ・ 変 更 理 由 隣接住民との調整の結果、宅地側の土間復旧範囲のコンクリート復旧面積を増工。現地再精査の結果、道路舗装路面に経年劣化と一部下がりがあるため取付アスファルト舗装面積を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第7号
市道大坪公園1号線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 平成24年 6月27日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月27日 から 平成24年 9月24日 まで
変更後 平成24年 6月27日 から 平成24年 9月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,478,000 円
変更後 2,545,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕 L=63.0m W=7.7m
排水構造物工
コンクリート台付管(φ300) L= 7m
コンクリート台付管(φ400) L= 4m
自由勾配側溝(B300*H500) L=49m
集水樹(500*500) N= 1基
集水樹(600*600) N= 2基

変更後 道路修繕 L=62.8m W=7.7m
排水構造物工
コンクリート台付管(φ300) L= 6m
コンクリート台付管(φ400) L= 4m
自由勾配側溝(B300*H500) L=50m
集水樹(500*500) N= 1基
集水樹(600*600) N= 2基
- ・ 変更理由 現地再精査の結果、用水の維持管理のため分水樹に用水調節器を設置し、段差解消・危険防止のため分水樹及び側溝蓋の設置数量を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第13号
林道海沢線法面改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年 9月 28日 まで
変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年10月 29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,732,500 円
変更後 1,802,850 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=9.0m W=4.0m
土 工 一式
法面保護工 簡易吹付法砕工(H=150) A=120.0㎡

変更後 道路改良 L=9.0m W=4.0m
土 工 一式
法面保護工 簡易吹付法砕工(H=150) A=125.0㎡

- ・ 変更理由 施工に先立ち法面清掃を実施したところ、法面上部に不安定な部分があり崩壊の恐れがあるため、法面保護工を5㎡増する。
上記に伴い、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下補償第23-5号
寺島西マンホールポンプ移設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺島1丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成23年9月29日
- ・ 変更契約日 平成24年9月7日
- ・ 工 期

変更前	平成23年9月29日	から	平成24年9月28日	まで
変更後	平成23年9月29日	から	平成24年9月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	13,258,350円
変更後	13,320,300円
- ・ 工事の概要

変更前	機械・電気設備工事		
	水中汚水ポンプ (φ80mm×0.954m ³ /分		
	×2.2kw)		2台
	ポンプ動力制御盤		1面
変更後	機械・電気設備工事		
	水中汚水ポンプ (φ80mm×0.954m ³ /分		
	×2.2kw)		2台
	ポンプ動力制御盤		1面
- ・ 変更理由 旧マンホールポンプ施設撤去の際、内部洗浄に伴う汚水の汲取りが必要となるため、バキューム汲取りを計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第9号
 工事名 市道田沢浜環状線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 森田建設株式会社
 住所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成24年 7月 4日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月10日
- ・ 工期
 変更前 平成24年 7月 4日 から 平成24年10月 1日 まで
 変更後 平成24年 7月 4日 から 平成24年10月 1日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 1,816,500 円
 変更後 1,940,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 側溝修繕 L=46m 幅員W=6.7~8.7m
 ・ 側溝工
 横断用自由勾配側溝(300*500) L=4m
 自由勾配側溝(300*500) L=22m
 自由勾配側溝(300*400) L=20m
 ・ 舗装工
 ⑫密粒度7スコン(13FH)改質I型 A=18㎡
 変更後 側溝修繕 L=46m 幅員W=6.7~8.7m
 ・ 側溝工
 横断用自由勾配側溝(300*500) L=4m
 自由勾配側溝(300*500) L=22m
 自由勾配側溝(300*400) L=20m
 ・ 舗装工
 ⑫密粒度7スコン(13FH)改質I型 A=33㎡
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、舗装面の損傷が激しいため、オパール工を舗装打替工へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 24災建委第1号
市道脇ノ向線土質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土質及び基礎
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越営業所
住 所 上越市石橋2-7-30
- ・ 当初契約日 平成24年7月25日
- ・ 変更契約日 平成24年9月10日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年7月25日 から 平成24年11月1日 まで
変更後 平成24年7月25日 から 平成24年11月1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,305,000 円
変更後 4,988,550 円
- ・ 委託の概要

変更前	調査ボーリング (L=12m) 2孔 標準貫入試験 24回 パイプ式歪計設置・観測 2孔 地下水位観測 2孔 簡易揚水試験 8回 安定解析・対策工法検討 一式
変更後	調査ボーリング (L=12m) 2孔 標準貫入試験 24回 パイプ式歪計設置・観測 2孔 地下水位観測 2孔 簡易揚水試験 8回 安定解析・対策工法検討 一式 平面測量 0.012km ² 縦断測量 (地すべり方向) 1箇所
- ・ 変更理由 安定解析、工法検討等に使用する図面作成のための測量業務を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能事第2号
市道聖線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社村井建設
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月11日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月13日 から 平成24年 9月28日 まで
変更後 平成24年 6月13日 から 平成24年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,415,000 円
変更後 3,079,650 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝修繕 L=56m
自由勾配側溝工 W=400型 L=56m

変更後 側溝修繕 L=71.5m
自由勾配側溝工 W=400型 L=71.5m

- ・ 変更理由 自由勾配側溝工の延長を15.5m増工し、流下能力向上を図る。
上記に伴い工事日数を108日間から141日間に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 交第7号
工事名 月不見の池越流施設改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月14日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年10月 1日 まで
変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年10月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,669,500 円
変更後 1,669,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 越流施設改修 L=9m
集水柵 900×900×1200 N=1基
集水柵 1400×1400×3000 N=1基
自由勾配側溝 500×900~1100 L=6m

変更後 越流施設改修 L=8m
集水柵 900×900×1200 N=1基
集水柵 1400×1400×3000 N=1基
自由勾配側溝 500×900 L=4.4m
- ・ 変更理由 流末越流管の位置変更による自由勾配側溝の延長減 $\Delta 1.6\text{m}$
地区の水道管が埋設されていたため切廻し工L=9.0mを増工する
以上、工事内容の変更を行うが工事金額についての変更は無し

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能事第5号
工事名 市道能生中央線舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷1144-1
- ・ 当初契約日 平成24年 7月19日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月18日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 7月19日 から 平成24年10月 9日 まで
変更後 平成24年 7月19日 から 平成24年10月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,822,500 円
変更後 7,750,050 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装改修 L=370m
切削オーバーレイ工 (⑫AS13FH t=3cm) A=1,190m²
切削オーバーレイ工 (⑨AS13F t=3cm) A=796m²
オーバーレイ工 (⑨AS13F t=3cm) A=124m²
基層工 (⑧AS13 t=3cm) A=200m²

変更後 舗装改修 L=370m
切削オーバーレイ工 (⑫AS13F t=3cm) A=1,190m²
切削オーバーレイ工 (⑨AS13F t=3cm) A=796m²
オーバーレイ工 (⑨AS13F t=3cm) A=136m²
基層工 (⑧AS13 t=3cm) A=175m²
- ・ 変更理由 舗装切削完了後に現場を確認した結果、路盤が露出し基層工が必要な部分は175m²だったため、基層工を25m²減工する。
終点の国道取付部分において、オーバーレイ工を15m²増工し段差を解消する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道溝尾久保線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月18日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月 6日 から 平成24年11月 2日 まで
変更後 平成24年 6月 6日 から 平成24年11月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,985,000 円
変更後 6,045,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=60.0m W=4.0m
 - ・ 側溝工
U型側溝 (PU3・300A) L=30m
L型側溝 (250B) L=79m
 - ・ 舗装工
路盤工 (再生クラッシャーラン40mm, t=10cm) A=219m²
 変更後 道路改良 L=60.0m W=4.0m
 - ・ 側溝工
U型側溝 (PU3・300A) L=17m
L型側溝 (250B) L=82m
 - ・ 舗装工
路盤工 (再生クラッシャーラン40mm, t=10cm) A=219m²
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、L型側溝並びに土間コンクリートを増工、道路照明柱が転用可能なため、材料費を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 農委第29号
林道海沢線（上路）用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路・大字市振地内
- ・ 種別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住所 糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成24年1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年9月18日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年1月24日	から	平成24年10月9日	まで
変更後	平成24年1月24日	から	平成24年11月30日	まで
- ・ 契約金額（消費税込）

変更前	8,610,000 円
変更後	7,666,050 円
- ・ 委託の概要

変更前	用地測量 22,500㎡ 面積計算 22,500㎡ 用地幅杭設置 L=1.127km 立竹木調査 22,500㎡ 用地現況測量あり
変更後	用地測量 22,210㎡ 面積計算 22,210㎡ 用地幅杭設置 L=1.127km 立竹木調査 9,896㎡ 用地現況測量あり 用地幅杭撤去 0.2km
- ・ 変更理由

地権者の特定に時間を要したため、工期を52日間増する。
 県との調整の結果、私有地の立木調査が不要となったため、調査面積を減する。
 用地の一部について、地権者の同意が得られなかったため、測量面積を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 農委第30号
林道海沢線（北海）用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住所 糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成24年1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年9月18日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年1月24日 から 平成24年10月9日 まで
変更後 平成24年1月24日 から 平成24年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 8,400,000 円
変更後 8,188,950 円
- ・ 委託の概要
変更前 用地測量 22,600㎡
面積計算 22,600㎡
用地幅杭設置 0.92km
立竹木調査 22,600㎡
用地現況測量あり

変更後 用地測量 23,247㎡
面積計算 23,247㎡
用地幅杭設置 0.92km
立竹木調査 16,958㎡
用地現況測量あり
- ・ 変更理由 地権者の特定に時間を要したため、工期を52日間増する。
県との調整の結果、私有地の立木調査が不要となったため、下記のとおり変更する。
立木調査面積（変更前）22,600㎡→（変更後）16,958㎡ 5,642㎡減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 農委第31号
林道海沢線（風波）用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成24年1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年9月18日
- ・ 履行期間

	変更前	平成24年1月24日	から	平成24年10月9日	まで
	変更後	平成24年1月24日	から	平成24年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	8,242,500 円
	変更後	8,242,500 円
- ・ 委託の概要

	変更前	用地測量 22,800㎡ 面積計算 22,800㎡ 用地幅杭設置 0.76km 立竹木調査 22,800㎡ 用地現況測量あり
	変更後	用地測量 22,800㎡ 面積計算 22,800㎡ 用地幅杭設置 0.76km 立竹木調査 22,800㎡ 用地現況測量あり
- ・ 変更理由 地権者の特定に時間を要したため、工期を52日間増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第3号
市道福来口線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月19日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
変更後 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,460,000 円
変更後 7,085,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良(暫定) L=240.0m W=7.5m
土工 掘削 V=1,800m³

変更後 道路改良(暫定) L=220.0m W=7.5m
土工 掘削 V=1,700m³
- ・ 変更理由 当初予定の現場近くの残土置場が受入不可となったため、残土運搬距離を変更する。
それに伴い多大な増額となるため、改良延長を20m短縮する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 環第1号
 一般廃棄物最終処分場適正化集水ボーリング工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 5月16日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月20日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 5月16日 から 平成24年10月12日 まで
 変更後 平成24年 5月16日 から 平成24年10月12日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 8,085,000 円
 変更後 9,826,950 円
- ・ 工事の概要 変更前 集水ボーリング
 横ボーリング (削孔径φ90mm、粘性土 7本) L=272m
 横ボーリング (削孔径φ90mm、軟岩 7本) L=70m
 ふとんかご (13×50×120) 14枚

 変更後 集水ボーリング
 横ボーリング L=272m
 横ボーリング L=70m
 ふとんかご 14枚
- ・ 変更理由 ・ 進入路箇所地形の差異による、盛土工変更による増及び掘削・埋戻変更による減
 ・ 施行範囲内の立木伐採・処理 計上による増
 ・ 交通誘導員 人数の減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第 35 号
- 及 び 工 事 名 平牛地区 ガス水道管布設 工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大字平牛 地内

- ・ 種 別 管工事

- ・ 工 事 の 概 要
 (変 更 後)

＜ガス＞

本設 φ75mm PE L=35.0m
供給管 3本

仮設 φ50mm SGP L=2.0m

＜水道＞

本設 φ75mm PE-W L=32.0m
給水管 4本

- ・ 契 約 の 相 手 方
 商号又は名称 有限会社 住宅設備サービス
- 住 所 糸魚川市大字平牛942-4

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 6 月 26 日から 平成 24 年 9 月 28 日まで	2,814,000 円	平成 24 年 6 月 26 日
変更 (1回目)	平成 24 年 6 月 26 日から 平成 24 年 9 月 28 日まで	2,823,450 円	平成 24 年 9 月 20 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 【ガス】下水道汚水樹の取付にガス既設管が支障となり、仮設での切回しを行うことによる増。
 【水道】下水道埋設個所が北側に移動したことにより、水道管を曲げずに配管できることによる布設延長の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委 託 番 号 農委第6号
 及び 委 託 名 島道地区埋設農薬環境調査業務委託
- ・ 履 行 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 環境調査
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 基礎地盤コンサルタンツ株式会社
 住 所 東京都江東区亀戸1-5-7
- ・ 当初契約日 平成24年7月4日
- ・ 変更契約日 平成24年9月21日
- ・ 履 行 期 間
 変更前 平成24年7月4日 から 平成24年10月31日 まで
 変更後 平成24年7月4日 から 平成24年11月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込) 変更前 5,145,000 円
 変更後 5,145,000 円
- ・ 委 託 の 概 要
 変更前 埋設農薬環境調査業務
 調査ボーリング
 オーガーボーリング L=75.0m
 コアボーリング (φ86mm) L=34.0m
 室内分析
 土壌分析 (POPs7項目) N=17試料
 水質分析 (POPs7項目) N= 1試料
 解析等調査 一式

変更後 埋設農薬環境調査業務
 調査ボーリング
 オーガーボーリング L=75.0m
 コアボーリング (φ86mm) L=34.0m
 室内分析
 土壌分析 (POPs7項目) N=17試料
 水質分析 (POPs7項目) N= 1試料
 解析等調査 一式
- ・ 変 更 理 由
 オーガーボーリングによる試料採取箇所が土質が硬質であったことにより作業が難航し、埋設地点の特定に時間を要したため、工期を30日延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第13号
名引山公園遊具更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社平建設
新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月24日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年11月28日 まで
変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年11月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,894,500 円
変更後 17,333,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 遊具設置
大型複合遊具設置 N=1基
クライム遊具設置 N=2基
ネット遊具設置 N=1基

変更後 遊具設置
大型複合遊具設置 N=1基
クライム遊具設置 N=2基
ネット遊具設置 N=1基
スプリング遊具設置 N=1基
- ・ 変更理由 当初予定の遊具に幼児用の遊具が少なく幅広い子供の利用を図るため、幼児用スプリング遊具を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

下処第24-5号
糸魚川浄化センター高圧保護リレー他取替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別

電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

田辺工業株式会社青海支店
新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日

平成24年 7月11日
- ・ 変更契約日

平成24年 9月24日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 7月11日	から	平成24年10月 9日	まで
変更後	平成24年 7月11日	から	平成24年11月19日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,365,000 円
変更後	1,365,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	電気設備取替 一式
	高圧気中開閉機用地絡継電器取替(LTR-P-DF) 1台
	電灯回路用過電流継電器取替(COC1-A01D1) 1台
	動力回路用過電流継電器取替(COC2-A01D1) 3台
変更後	電気設備取替 一式
	高圧気中開閉機用地絡継電器取替(LTR-P-DF) 1台
	電灯回路用過電流継電器取替(COC1-A01D1) 1台
	動力回路用過電流継電器取替(COC2-A01D1) 3台
- ・ 変更理由

当工事は施設の停電を伴うため作業日程について再度協議を行った結果、同様に停電作業を行う自家用工作物定期点検と同時に作業を行う事とし、停電日を10月31日としたことから工期を11月19日まで41日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 23林災第15号
林道組山線3号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月26日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 1月24日 から 平成24年10月17日 まで
変更後 平成24年 1月24日 から 平成24年10月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,230,000 円
変更後 12,951,750 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=26m W=4.0m
土 工 一式
特殊盛土工 補強土壁工 A=669.5m²
路 盤 工 ARC-40 A=98.5m²

変更後 復旧延長 L=26m W=4.0m
土 工 一式
特殊盛土工 補強土壁工 A=669.5m²
路 盤 工 ARC-40 A=98.5m²

- ・ 変更理由 残土運搬距離について、下記のとおり変更する。
(変更前) L=13.8km → (変更後) L=4.0km

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 23林災第5号
林道橋立上路線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637
- ・ 当初契約日 平成24年1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年9月27日
- ・ 工期
変更前 平成24年1月24日 から 平成24年10月18日 まで
変更後 平成24年1月24日 から 平成24年10月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,160,500 円
変更後 3,495,450 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=114m W=5.0m
その1工区 L=6.0m 土工一式 擁壁工 L型擁壁工
(H=3m) L=2m
法面保護工 むしろ伏工 A=21.1m² 舗装工 AS舗装
(t=4cm) A=24.7m²
その2工区 L=108.0m 土工一式
擁壁工 COブロック積工(控35cm、裏コン15cm)
A=35.0m²

変更後 復旧延長 L=114m W=5m
その1工区 L=6m
土工一式、擁壁工 L型擁壁工(H=3m) L=2m、法面保護工
むしろ伏工 A=21.1m²、舗装工 アスファルト舗装(t=4cm) A=24.7m²
その2工区 L=108m
土工一式、擁壁工 コンクリートブロック積工(控35cm、裏コンなし) A=1.3m²
プレキャスト擁壁工(H=4.5m) L=5m プレキャスト擁壁工(H=0.6m) L=12m、
舗装工 アスファルト舗装(t=4cm) A=96.5m²
- ・ 変更理由 8月の豪雨により、その2工区において既設擁壁が脱落したため、下記のとおり増工する。
 - ・ L型擁壁(H=4.5m) L=5.0mの増
 - ・ L型擁壁(H=0.6m) L=12.0mの増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下処第24-19号
青海浄化センター回転円板減速機分解整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成24年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 9月27日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
変更後 平成24年 6月13日 から 平成24年10月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,328,500 円
変更後 3,791,550 円
- ・ 工事の概要
変更前 機械設備分解整備一式
No.2-3 回転円板装置減速機分解整備(HS-22213-TL-493) 1台
No.3-1 回転円板装置減速機分解整備(CHH-422DA-TL-493) 1台
No.3-4 回転円板装置減速機分解整備(CHH-422DA-TL-493) 1台

変更後 機械設備分解整備一式
No.2-3 回転円板装置減速機分解整備(HS-22213-TL-493) 1台
No.3-1 回転円板装置減速機分解整備(CHH-422DA-TL-493) 1台
No.3-4 回転円板装置減速機分解整備(CHH-422DA-TL-493) 1台
- ・ 変更理由 No.2-3及び3-4回転円板減速機整備のため分解確認を行ったところ、No.2-3の曲線板、No.3-4の横外カバーに著しい摩耗があり、運転に支障を来すことから当該部品及び付随する部品の取替を増工するもの。