

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第17号
市道不動山線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字越地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成24年10月 3日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月 3日 から 平成25年 1月30日 まで
変更後 平成24年10月 3日 から 平成25年 1月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,517,500 円
変更後 3,547,950 円
- ・ 工事の概要

変更前 <ul style="list-style-type: none"> 施工延長 L=54m W=5.0~7.0m ・ 水路工 (プレスト管 200) L=16m (集水柵 500×500×600) N= 1基 (溜柵12号) N= 1基 ・ 舗装工 (コンクリート舗装) A=280㎡ 	変更後 <ul style="list-style-type: none"> 施工延長 L=54m W=5.0~7.0m ・ 水路工 (プレスト管 200) L=16m (集水柵 500×500×600) N= 1基 (溜柵12号) N= 6基 ・ 舗装工 (コンクリート舗装) A=280㎡
---	---
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、既設舗装がアスファルトとコンクリートの混合であったため舗装取壊し・廃材処理の内容を変更する。流水を受ける溜柵をベンチフレームによる排水に構造を変更する。既設水路の取壊しが不要となったため構造物取壊し工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第2号
市道小坂横道線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 6月27日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月27日 から 平成24年12月28日 まで
変更後 平成24年 6月27日 から 平成24年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,900,000 円
変更後 19,854,450 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=179.0m W=7.0m 側溝工 U型側溝(PU-300A) L=247m 自由勾配側溝(400*400~500) L= 77m コンクリートブロック積工 控350 A= 77㎡ 路側工 ガートレベル(Gr-C2-2B) L= 32m 下層路盤工 RC-40 t=28cm A=1260㎡
変更後	施工延長 L=179.0m W=7.0m 側溝工 U型側溝(PU-300A) L=248m 自由勾配側溝(400*400~500) L= 77m コンクリートブロック積工 控350 A= 75m2 路側工 ガートレベル(Gr-C2-2B) L= 32m 下層路盤工 RC-40 t=28cm A=1220m2
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、歩車道境界ブロック据付延長を48m増工する。山側湧水排水を行うため、暗渠排水管40m増工する。交差点部分においてカーブミラー1基を増工し、路盤工40m2減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 道交第4号
 工事名 市道小坂横道線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 3日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年12月 28日 まで
 変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年12月 28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 6,825,000 円
 変更後 6,825,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 施工延長 L=179.0m W=7.0m
 上層路盤工(M-40, t=15cm) A=1260m²
 アスファルト舗装工(⑦密粒度As(新20FH)改質I型) A=1280m²
 アスファルト舗装工(⑨密粒度As13F) A= 44m²

 変更後 施工延長 L=179.0m W=7.0m
 上層路盤工(M-40, t=15cm) A=1220m²
 不陸整正工(M-25, t=1cm) A= 47m²
 アスファルト舗装工(⑦密粒度As(新20FH)改質I型) A=1270m²
 アスファルト舗装工(⑨密粒度As13F) A= 44m²
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、道路改良工事において一部側溝の法線を変更したことにより表層工・路盤工を減工する。起点交差点部において一部上層路盤工を不陸整正工に変更する。市道小坂線部分の外側線を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

交第16号
高浪の池交流センター増築・改修工事（機械設備）
- ・ 工事場所

糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

明東設備工業株式会社
新潟県糸魚川市上刈 6 - 2 - 4 0
- ・ 当初契約日

平成24年 9月13日
- ・ 変更契約日

平成24年12月 3日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 9月13日	から	平成25年 3月30日	まで
変更後	平成24年 9月13日	から	平成25年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,517,500 円
変更後	7,003,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	器具設備工事：1式 給水設備工事：1式 給湯設備工事：1式 排水設備工事：1式 LPGガス配管設備工事：1式 換気設備工事：1式
変更後	器具設備工事：1式 給水設備工事：1式 給湯設備工事：1式 配水設備工事：1式 LPGガス配管設備工事：1式 換気設備工事：1式
- ・ 変更理由

既設配管の劣化が生じている箇所について更新の必要が生じたことと、厨房機器・配置の変更により管路や設備に変更が生じたため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

教総第16号
糸魚川市東中学校仮設教室設置工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別

建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社谷村開発
新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日

平成24年11月 1日
- ・ 変更契約日

平成24年12月 3日
- ・ 工 期

変更前	平成24年11月 1日	から	平成24年12月25日	まで
変更後	平成24年11月 1日	から	平成25年 1月24日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,560,000 円
変更後	8,468,250 円
- ・ 工事の概要

変更前	<p>建築工事 用途：中学校 構造：鉄骨造平屋（プレハブ） 新築1棟 延べ床面積：69.39㎡ 建築面積：69.39㎡ 屋根：折板（GL鋼板） 外壁：金属サイディング 電気設備工事 照明設備工事：10箇所 コンセント設備工事：32箇所 換気扇設備工事：4箇所</p>
変更後	<p>建築工事 用途：中学校 構造：鉄骨造平屋（プレハブ） 新築1棟 延べ床面積：69.39㎡ 建築面積：69.39㎡ 屋根：折板（GL鋼板） 外壁：金属サイディング 電気設備工事 照明設備工事：10箇所 コンセント設備工事：32箇所 換気扇設備工事：4箇所</p>
- ・ 変更理由

既存自転車小屋を利用した仮設通路を予定していたが、ボルト等が錆で固着し再利用が困難であるため、撤去処分とする。これに伴い、代替の仮設通路を増工事とし、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第13号
 工事名 糸魚川小学校外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 8日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 4日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 8月 8日 から 平成25年 1月 4日 まで
 変更後 平成24年 8月 8日 から 平成25年 1月 4日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 11,474,400 円
 変更後 12,355,350 円
- ・ 工事の概要
 変更前 北側校庭整備
 土工 一式
 縁石工 歩道境界ブロック、地先境界ブロック他 L=190m
 広場工 A=588㎡
 舗装工
 アスファルト舗装工 A=400㎡
 コンクリート舗装工 A= 72㎡
 付帯工 一式

変更後 北側校庭整備
 土工 一式
 縁石工 歩道境界ブロック、地先境界ブロック他 L=169m
 広場工 A=578㎡
 舗装工
 アスファルト舗装工 A=389㎡
 コンクリート舗装工 A= 53㎡
 付帯工 一式
- ・ 変更理由 解体工事により撤去・仮置きしたモニュメントの設置及び樹木を移植することによる増
 グラウンドに国旗掲揚棟を設置することによる増、新旧校舎間通路を通学路として使用する
 ため路盤・舗装を整備することによる増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第15号
工事名 宮田用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字厚田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成24年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月22日 から 平成24年12月28日 まで
変更後 平成24年 8月22日 から 平成24年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,360,000 円
変更後 3,537,450 円
- ・ 工事の概要
変更前 用水改修延長 L=121.0m
土 工 一式
水路工
角型U字溝布設工(600型) L=5.8m
ベンチリューム布設工(800型) L=100.5m
ベンチリュームボックス布設工(800型) L=14.0m
現場打水路工(W=0.60~0.80m) L=0.7m
付帯工 練石積工 A=5.2m²

変更後 用水改修延長 L=121.0m
土 工 一式
水路工 角型U字溝布設工(600型) L=5.8m
ベンチリューム布設工(800型) L=100.5m
ベンチリュームボックス布設工(800型) L=14.0m
現場打水路工(W=0.60~0.80m) L=0.7m
付帯工 練石積工 A=5.2m²
分水栓設置工(φ300mm) N=1個
- ・ 変更理由
・ 終点側既設水路へ水がスムーズに流れるよう、現場打ちコンクリートの復旧を増工する。
・ No. 3+19.8付近の分流箇所では水量調整が行えるよう分水栓(φ300mm)設置工を増工する。
・ No. 1+1.7~No. 2の間で、復旧水路脇の芝生養生のため、敷鉄板設置・撤去を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第6号
市道横能生線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 29日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月 29日 から 平成24年12月 26日 まで
変更後 平成24年 8月 29日 から 平成24年12月 26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,770,000 円
変更後 7,384,650 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=242m
散水管 (φ 65) L=135m
散水管 (φ 75) L= 60m
散水管 (φ 100) L= 47m

変更後 施工延長 L=242m
散水管 (φ 65) L=132.0m
散水管 (φ 75) L= 60.5m
散水管 (φ 100) L= 49.5m

- ・ 変更理由 関係機関との協議により終日車両通行止めの道路使用が可能となったため、交通誘導員の配置を減工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第7号
市道中断道線ほか消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町1・2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月29日 から 平成24年12月26日 まで
変更後 平成24年 8月29日 から 平成24年12月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,875,000 円
変更後 9,509,850 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=157m W=6.2~5.1m
フレキスト散水管 150A~65A L=150m
送水管150A~65A L= 20m

変更後 消雪パイプ更新 L=186m W=6.2~5.1m
フレキスト散水管 150A~65A L=178m
送水管150A~65A L= 21m

- ・ 変更理由 事業促進のため、施工延長を29m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第1号
北陸新幹線沿線道路整備（その5）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上1丁目・東寺町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年6月6日
- ・ 変更契約日 平成24年12月5日
- ・ 工 期
変更前 平成24年6月6日 から 平成24年12月25日 まで
変更後 平成24年6月6日 から 平成24年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,531,000 円
変更後 28,881,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路整備 L=320m W=6.0m
 - ・ 側溝工
 - U型側溝 (PU3・300A) L=47m
 - 自由勾配側溝 (300・400・500) L=509m
 - 土留自由勾配側溝 (400) L=56m
 - ・ 舗装工
 - 路盤工 (再生クラッシャーラン40mm t=10cm A=1560m²)
 変更後 道路整備 L=320m W=6.0m
 - ・ 側溝工
 - U型側溝 (PU3・300A) L=45m
 - 自由勾配側溝 (300・400・500) L=511m
 - 土留自由勾配側溝 (400) L=56m
 - ・ 舗装工
 - 路盤工 (再生クラッシャーラン40mm T=10cm A=1560m²)
- ・ 変更理由 側溝床掘時に旧建物の基礎が支障となるため、コンクリート取り壊し及び処分費を増工。現場再精査の結果、豪雨対策に暗渠排水管を増工、また地先の段差解消に重力式擁壁を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第8号
田海地区公民館耐震補強改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月21日 から 平成24年12月26日 まで
変更後 平成24年 6月21日 から 平成25年 1月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,140,000 円
変更後 30,665,250 円
- ・ 工事の概要 変更前 木造2階建て
建築面積：184.67㎡
延べ面積：346.15㎡
壁面の補強（金具補強・筋交い補強・構造用合板補強）
水平構面の補強（構造用合板補強・火打梁補強）
電気設備工事：一式
機械設備工事：一式

変更後 木造2階建て
建築面積：184.67㎡
延べ面積：346.15㎡
壁面の補強（金具補強・筋交い補強・構造用合板補強）
水平構面の補強（構造用合板補強・火打梁補強）
電気設備工事：一式
機械設備工事：一式
- ・ 変更理由 外装・内装の仕上材解体後の構造部材検査において構造部材の劣化や電線の老朽化が見られ、構造部材、電線の取替や補強方法の変更が生じたため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第27号
- ・ 工事名 西山ため池・用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成24年 9月27日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 6日
- ・ 工期
変更前 平成24年 9月27日 から 平成24年12月21日 まで
変更後 平成24年 9月27日 から 平成24年12月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,887,500 円
変更後 3,126,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 ため池改修 一式
・ 斜樋改修 N=1基
・ 階段工 一式
・ 排泥工 一式
用水改修 L=135.3m
・ BF300布設 L=91.3m
・ 分水樹設置 (I型下) N=2基
・ 落差工 (I型上下) N=2箇所
・ 高密度ポリエチレン管布設 (φ300mm) L=45.0m
・ 分水樹設置 (II型下) N=2基

変更後 ため池改修 一式
・ 斜樋改修 N=1基
・ 階段工 一式
・ 排泥工 一式
用水改修 L=133.6m
・ BF300布設 L=88.0m
・ 分水樹設置 (I型下) N=2基
・ 落差工 (I型上下) N=2箇所
・ 高密度ポリエチレン管布設 (φ300mm) L=45.0m
・ 分水樹設置 (II型下) N=2基
・ BF300蓋板工 N=80枚
- ・ 変更理由 用水整備箇所において、落葉等による水路閉塞の恐れがあり、維持管理の負担を軽減するため、ベンチフリューム蓋板工(300型)を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第21号
市道栗尾線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字五十原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成24年10月24日
- ・ 変更契約日 平成24年12月6日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月24日 から 平成24年12月27日 まで
変更後 平成24年10月24日 から 平成24年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,940,000 円
変更後 3,042,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路修繕 L=40.0m W=3.0m
 - ・側溝工
 - U型側溝(PU3・300A) L= 32m
 - 自由勾配側溝(300×600) L= 2m
 - ・舗装工
 - 路盤工(再生クランチャーラン40mm, t=10cm) A=127m²
 - 表層工(コンクリート舗装, t=15cm) A=127m²
 変更後 道路修繕 L=40.0m W=3.0m
 - ・側溝工
 - U型側溝(PU3・300A) L= 35m
 - 自由勾配側溝(300×600) L= 2m
 - ・舗装工
 - 路盤工(再生クランチャーラン40mm, t=10cm) A=127m²
 - 表層工(コンクリート舗装, t=15cm) A=127m²
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、横断工の勾配修正のため、集水柵の位置変更に伴いU型側溝の延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第1号
 工事名 上根知保育所改築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年12月18日 まで
 変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年12月18日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 47,250,000 円
 変更後 47,982,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	構 造：木造平屋建 延べ面積：230.26㎡ 建築面積：256.66㎡ 屋根：(ア) 0.4カラーGL鋼板横葺き 外壁：(ア) 16窯業系サイディング張り 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変更後	構 造：木造平屋建 延べ面積：230.26㎡ 建築面積：256.66㎡ 屋根：(ア) 0.4カラーGL鋼板横葺き 外壁：(ア) 16窯業系サイディング張り 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
- ・ 変更理由 保育所の要望により、収納スペースを確保するため小屋裏収納及び吊り戸棚を設置する。壁面等への掲示物に対応するため壁面仕上の変更及びピックアップレールを設置する。隣地から落雪の影響があるため、引込柱の位置を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第29号
糸魚川中学校駐車場改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花 1 4 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年10月24日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月24日 から 平成24年12月27日 まで
変更後 平成24年10月24日 から 平成24年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,877,000 円
変更後 2,967,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場改修
舗装打換え (⑤密粒度AS (新20FH), t=5cm) A=170㎡
オーバーレイ (⑨密粒度AS (13F), t=3cm) A=889㎡

変更後 駐車場改修
舗装打換え (⑤密粒度AS (新20FH), t=5cm) A=191㎡
オーバーレイ (⑨密粒度AS (13F), t=3cm) A=886㎡
- ・ 変更理由 舗装損傷面積の増加に伴い、舗装面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第17号
 工事名 大洞水路復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成24年12月 7日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月28日 まで
 変更後 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 2,152,500 円
 変更後 2,152,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=133.3m		
	土 工 一 式			
	排水施設工	1号箇所 L=46.0m	ベンチキューブ(350)	L=45.1m
		2号箇所 L=24.5m	ベンチキューブ暗渠(300)	L=12.0m
			ベンチキューブ(300)	L=12.5m
		3号箇所 L=62.8m	ベンチキューブ暗渠(300)	L=13.7m
			ベンチキューブ(300)	L=48.7m
変更後	施工延長	L=131.3m		
	土 工 一 式			
	排水施設工	1号箇所 L=45.1m	ベンチキューブ(350)	L=44.2m
		2号箇所 L=24.3m	ベンチキューブ暗渠(300)	L=11.8m
			ベンチキューブ(300)	L=11.9m
		3号箇所 L=61.9m	ベンチキューブ暗渠(300)	L=14.2m
			ベンチキューブ(300)	L=47.2m
- ・ 変更理由

 - ・ 2号箇所で分水樹・蓋を増工し、枝葉等による閉塞を防ぐ。
 - ・ 3号箇所で分水樹を増工し、民家からの排水合流部での円滑な水の流れを確保する。
 - ・ 水路蓋設置について、落葉等の影響がなく歩行にも支障のない区間で24枚を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第10号
市道能生中央線消雪パイプ井戸掘替え工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネカ
新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日

平成24年 9月27日
- ・ 変更契約日

平成24年12月 7日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 9月27日	から	平成25年 1月 4日	まで
変更後	平成24年 9月27日	から	平成25年 2月 4日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	12,001,500 円
変更後	13,072,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	さく井工 (ケーシング径300mm、掘削深度40.0m)	1箇所
	取水工 (ポンプ室・水中ポンプ・制御盤)	1箇所
変更後	さく井工 (ケーシング径300mm、掘削深度48.0m)	1箇所
	取水工 (ポンプ室・水中ポンプ・制御盤)	1箇所
- ・ 変更理由

融雪に必要な水量を確保するためさく井の掘削深度を8m増工し、それに伴い工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建第25号
市道仲道線舗装修繕工事
- ・ 工事場所

糸魚川市中央2丁目地内
- ・ 種別

舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

新潟道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日

平成24年10月31日
- ・ 変更契約日

平成24年12月7日
- ・ 工期

変更前	平成24年10月31日	から	平成25年1月10日	まで
変更後	平成24年10月31日	から	平成25年1月10日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,121,000 円
変更後	2,100,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	舗装工 舗装打換え (⑦密粒度アスコン新20FH改質 I 型, t=5cm) A=333m ²
変更後	舗装工 舗装打換え (⑦密粒度アスコン新20FH改質 I 型, t=5cm) A=333m ²
- ・ 変更理由

現地再精査の結果、既設アスファルト舗装厚が想定していたものより薄かったため、舗装版破碎・処分工数を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 建委第5号
市道浮地線用地路線測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住所 糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成24年7月11日
- ・ 変更契約日 平成24年12月7日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年7月11日	から	平成24年12月28日	まで
変更後	平成24年7月11日	から	平成25年3月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,835,000 円
変更後	2,835,000 円
- ・ 委託の概要

変更前	用地測量 8,600㎡ 面積測量 6,000㎡ 用地現況測量あり 中心線測量、縦横断測量あり
変更後	用地測量 8,600㎡ 面積測量 6,000㎡ 用地現況測量あり 中心線測量、縦横断測量あり
- ・ 変更理由 当市道に隣接する新潟県施工予定の一般農道中山線における用地測量の履行期間が延長となり、連結部分の用地図・路線詳細の整合性を図るために時間を要することから、履行期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4001号
 工事名 諏訪田農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成24年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成24年12月11日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 8月29日 から 平成25年 3月22日 まで
 変更後 平成24年 8月29日 から 平成25年 3月22日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 19,225,500 円
 変更後 19,272,750 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=110m
 土工 一式
 擁壁工 鋼製擁壁工(B=1.0) L=18m A=60㎡
 トン管工(中詰材転用、B1.2×H0.5)2段積 L=88段m
 舗装工 コンクリート舗装(t=10cm) A=405㎡
 ホーリング工 集水ホーリング工
 (口径φ66mm、6群、23孔) N=6箇所 L=1,066m
 付帯工 ベンチフレーム布施替え工(300型) L=104m

 変更後 復旧延長 L=110m
 土工 一式
 擁壁工 鋼製擁壁工(B=1.0) L=18m A=60㎡
 トン管工(中詰材転用、B1.2×H0.5)2段積 L=88段m
 舗装工 コンクリート舗装(t=10cm) A=405㎡
 ホーリング工 集水ホーリング工
 (口径φ66mm、6群、26孔) N=6箇所 L=1066m
 付帯工 BF(300型)布施替え工 L=22m、新規布設工 L=82m
- ・ 変更理由 農道側溝の布設替えについて、転用不可及び不明部分L=82m分の復旧を新規製品により行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 24災第65号
市道吉尾線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字五十原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成24年12月13日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月18日 から 平成25年 1月15日 まで
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,627,500 円
変更後 1,667,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=8.0m W=2.3~2.4(2.5~2.8)m
コンクリートブロック積工 A=25m²
盛土工 V=20m³
植生工 A=39m²
コンクリート舗装工 A= 4m²

変更後 復旧延長 L=8.0m W=2.3~2.4(2.5~2.8)m
コンクリートブロック積工 A=25m²
盛土工 V=20m³
植生工 A=39m²
コンクリート舗装工 A= 4m²

- ・ 変更理由 当初建設機械の搬入を既設道路からの乗入で計画していたが、施工の安全性を考慮したうえで水田を横断する経路に変更したため、敷鉄板による仮設工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 都第3号
工事名 北陸新幹線沿線道路整備（その6）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町1・2丁目、南寺町2・3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成24年12月10日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月 3日 から 平成25年 1月29日 まで
変更後 平成24年 8月 3日 から 平成25年 3月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 29,400,000 円
変更後 29,400,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路整備 L=280m W=6.0m
 - ・ 側溝工 自由勾配側溝 (300~500型) L=521m
 - 土留自由勾配側溝 (300、500型) L=130m
 - 横断自由勾配側溝 (300、500型) L=32m
 - 集水枡 (□600、700) N=12基
 - コンクリート台付管 (φ500) L=116m
 - ・ 路盤工 下層路盤 (RC-40、T=12cm) A=1550m²
 - 下層路盤 (RC-40、T=17cm) A=67m²
 変更後 道路整備 L=280m W=6.0m
 - ・ 側溝工 自由勾配側溝 (300~500型) L=521m
 - 土留自由勾配側溝 (300、500型) L=130m
 - 横断自由勾配側溝 (300、500型) L=32m
 - 集水枡 (□600、700) N=12基
 - コンクリート台付管 (φ500) L=116m
 - ・ 路盤工 下層路盤 (RC-40、T=12cm) A=1550m²
 - 下層路盤 (RC-40、T=17cm) A=67m²
- ・ 変更理由 鉄道・運輸機構発注の寺町融雪基地工事の工程が遅れていること及び同工事により沿線道路の既設側溝が損傷され、復旧に期間を要することなどにより、工期を延長するもの

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第6号
北陸新幹線沿線道路舗装（その6）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町1・2丁目、南寺町2・3丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成24年12月10日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月18日 から 平成25年 1月29日 まで
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年 3月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,080,000 円
変更後 10,080,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装新設 L=515.3m W=6.0m
・ 舗装工
上層路盤 (M-40、t=10cm) A=1600㎡
表層 (⑤密粒度As新20FH、t=5cm) A=2770㎡

変更後 舗装新設 L=515.3m W=6.0m
・ 舗装工
上層路盤 (M-40、t=10cm) A=1600㎡
表層 (⑤密粒度As新20FH、t=5cm) A=2770㎡
- ・ 変更理由 鉄道・運輸機構発注の寺町融雪基地工事の工程が遅れていること及び同工事により沿線道路の既設側溝が損傷され、復旧に期間を要することなどにより、工期を延長するもの

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第11号
青海総合グラウンド改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年12月10日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 6月 6日 から 平成25年 2月15日 まで
変更後 平成24年 6月 6日 から 平成25年 2月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 70,140,000 円
変更後 72,555,000 円
- ・ 工事の概要
変更前
グラウンド改修 A=10,640m²
暗渠排水工 L= 2,232m
縁石工 L= 643m
舗装工 クレイ舗装 (真砂土 t=10cm) A= 8,720m²
人工芝舗装 A= 389m²
透水性アスファルト舗装 A= 269m²
コンクリート舗装 A= 69m²
付帯施設工 一式
変更後
グラウンド改修 A=10,390m²
暗渠排水工 L= 2,370m
縁石工 L= 605m 排水構造物工 L= 53m
舗装工 クレイ舗装 (真砂土 t=10cm) A= 8,620m²
人工芝舗装 A= 409m²
透水性アスファルト舗装 A= 466m²
コンクリート舗装 A= 67m²
付帯施設工 一式
- ・ 変更理由 管理施設への車両による物品搬入出のためアスファルト舗装幅変更。
既設U型側溝損傷箇所及び排水構造物未設置箇所追加工事における増工等。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第4号
山ノ井保育園（仮称）駐車場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈1丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
- ・ 当初契約日 平成24年 7月26日
- ・ 変更契約日 平成24年12月12日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 7月26日 から 平成24年12月27日 まで
変更後 平成24年 7月26日 から 平成24年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,500,000 円
変更後 10,342,500 円
- ・ 工事の概要
変更前
 - ・ 側溝工
皿型側溝 (300×300) L=87m
横断用自由勾配側溝 (300×300) L=10m
 - ・ 舗装工
路盤工 (再生グラッサシャーレン40mm, t=16cm) A=1,310㎡
表層工 (㊸密粒度アスコソ13F, t=4cm) A=1,310㎡
 変更後
 - ・ 側溝工
皿型側溝 (300×300) L=72m
横断用自由勾配側溝 (300×300) L=10m
 - ・ 舗装工
路盤工 (再生グラッサシャーレン40mm, t=16cm) A=1,270㎡
表層工 (㊸密粒度アスコソ13F, t=4cm) A=1,270㎡
- ・ 変更理由 現場精査及び他工事との計画調整の結果、舗装面積、路床盛土を減工する。また、軟弱地盤が確認されたため、地盤改良工を増工する。敷地南側園庭部を外構工事で施工することとなったため、地先境界ブロックを減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号及び工事名 ガ水 第 16 号
 間脇地区 水道管布設 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字間脇 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工事の概要
 (変更後) (水道)
 本設 φ 300mm DCIP(NS) L=69.0m
 φ 300mm SUS L=12.0m

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 糸魚川市大町1丁目5番29号

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 9 月 13 日から 平成 24 年 12 月 28 日まで	16,642,500 円	平成 24 年 9 月 13 日
変更(1回目)	平成 24 年 9 月 13 日から 平成 24 年 12 月 28 日まで	16,819,950 円	平成 24 年 12 月 13 日
変更(2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更(3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 試掘調査の結果、既設埋設物件と必要な隔離距離を得るため、配管ルートの一部法線変更により、DCIP資材と布設費を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第12号
 工事名 糸魚川小学校第Ⅱ期解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年7月11日
- ・ 変更契約日 平成24年12月14日
- ・ 工 期 変更前 平成24年7月11日 から 平成25年2月5日 まで
 変更後 平成24年7月11日 から 平成25年2月5日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 101,815,350円
 変更後 101,773,350円
- ・ 工事の概要 変更前 校舎解体 RC造3階 A=7,044m²
 仮設渡り廊下解体 木造平屋建 A=120.13m²
 渡り廊下接続工事 一式
 北校舎改修 一式
 モニュメント仮置工 一式
 立木処理工 一式
 地盤改良工事 A=3,113m²
 既存校舎杭抜工事 N=30本
 変更後 校舎解体 RC造3階 A=7,044m²
 仮設渡り廊下解体 木造平屋建 A=120.13m²
 渡り廊下接続工事 一式
 北校舎改修 一式
 モニュメント仮置工 一式
 立木処理工 一式
 地盤改良工事 A=3,113m²
 既存校舎杭抜工事 N=36本 (@L=5.3~8.4m)
- ・ 変更理由 既存校舎杭引抜について、施工の結果想定本数及び長さについて変更する。
 杭引抜跡について、地盤が軟弱なため、再度地盤改良工事を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第16号
磯部小学校校舎改築工事（建築）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成23年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成24年12月14日
- ・ 工 期 変更前 平成23年 9月21日 から 平成24年12月25日 まで
変更後 平成23年 9月21日 から 平成25年 1月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 500,850,000円
変更後 500,850,000円
- ・ 工事の概要 変更前 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡

- 変更後 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡

- ・ 変更理由 12月上旬の天候不良により、外壁吹付工事が遅れたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第17号
磯部小学校校舎改築工事（電気設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成23年10月25日
- ・ 変更契約日 平成24年12月14日
- ・ 工期
変更前 平成23年10月25日 から 平成24年12月25日 まで
変更後 平成23年10月25日 から 平成25年1月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 73,500,000 円
変更後 73,500,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡
電灯・動力・受変電設備工事：一式、太陽光発電設備工事：一式、
構内情報通信網・構内交換設備工事：一式、
情報表示・時計設備工事：一式、拡声・呼出・インターホ
ン設備工事：一式、テレビ共聴設備工事：一式、
火災報知設備：一式、構内配電線路・構内通信線路：一式

変更後 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡
電灯・動力・受変電設備工事：一式、太陽光発電設備工事：一式、
構内情報通信網・構内交換設備工事：一式、
情報表示・時計設備工事：一式、拡声・呼出・インターホ
ン設備工事：一式、テレビ共聴設備工事：一式、
火災報知設備：一式、構内配電線路・構内通信線路：一式
- ・ 変更理由 建築工事の工期延長に伴い工期を延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第18号
磯部小学校校舎改築工事（機械設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成23年10月26日
- ・ 変更契約日 平成24年12月14日
- ・ 工 期

変更前	平成23年10月26日	から	平成24年12月25日	まで
変更後	平成23年10月26日	から	平成25年1月11日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	94,500,000 円
変更後	94,500,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	鉄筋コンクリート造2階建て 建築面積 1,355.75㎡ 延べ面積 2,501.73㎡ 衛生器具設備・給排水・給湯工事：一式、消火設備工事：一式、 ガス設備工事：一式、空調・換気設備工事：一式、 自動制御工事：一式、外構準備工事：一式
変更後	鉄筋コンクリート造2階建て 建築面積 1,355.75㎡ 延べ面積 2,501.73㎡ 衛生器具設備・給排水・給湯工事：一式、消火設備工事：一式、 ガス設備工事：一式、空調・換気設備工事：一式、 自動制御工事：一式、外構準備工事：一式
- ・ 変更理由 建築工事の工期延長にともない工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 交第15号
高浪の池交流センター増築・改修工事（電気設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社司電業
住 所 新潟県糸魚川市本町11-10
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成24年12月17日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月30日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,558,850 円
変更後 3,353,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 電気設備工事：1式（新設・取外取付）
自動火災報知設備工事：1式（新設・取外取付）

変更後 吹抜、高天井部分のLED電球への変更

- ・ 変更理由 吹抜け、高天井部分に耐用年数の短い電球が設置されており、取替等の管理上支障があるため取替したい

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下改処第24-1号
能生浄化センター新水処理棟耐震補強工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成24年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成24年12月17日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月29日 から 平成24年12月26日 まで
変更後 平成24年 8月29日 から 平成24年12月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,760,000 円
変更後 11,190,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 能生浄化センター新水処理棟の耐震補強工事
・ 構造 S造地上1階、地下1階建て(一部RC造)
・ 建築面積 907.54m² 延床面積 932.75m²
1 耐震補強工事 ・ 柱脚補強17ヶ所・壁補強 方杖補強12ヶ所
・ 屋根補強 座屈止め18ヶ所
水平ブレース20φ48ヶ所 30φ4ヶ所
2 耐震補強に伴う撤去復旧工事(建築)
3 耐震補強に伴う撤去復旧工事(電気設備)

変更後 能生浄化センター新水処理棟の耐震補強工事
・ 構造 S造地上1階、地下1階建て(一部RC造)
・ 建築面積 907.54m² 延床面積 932.75m²
1 耐震補強工事 ・ 柱脚補強17ヶ所・壁補強 方杖補強12ヶ所
・ 屋根補強 座屈止め18ヶ所
水平ブレース20φ48ヶ所 30φ4ヶ所
2 耐震補強に伴う撤去復旧工事(建築)
3 耐震補強に伴う撤去復旧工事(電気設備)
- ・ 変更理由 足場設置後の現場精査により、鉄骨補強に伴う電気設備の撤去復旧が一部不要になるため減額変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教文委第3号
前波遺跡発掘調査支援業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大和川地内ほか
- ・ 種別 その他
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住所 糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年8月9日
- ・ 変更契約日 平成24年12月17日
- ・ 履行期間

	変更前	平成24年8月9日	から	平成25年1月7日	まで
	変更後	平成24年8月9日	から	平成25年1月7日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	6,037,500 円
	変更後	6,213,900 円
- ・ 委託の概要

	変更前	整理等作業（水洗選別） 25m ³ +土のう9,000袋 ・対象土運搬 （保管場所から作業場所へ、運搬仮置き） 土のう9,000袋 ・水洗選別作業（保管場所で人力作業） 保管土25m ³ ・残土処分 処分残土20m ³
	変更後	整理等作業（水洗選別） ・対象土運搬 （保管場所から搬出し、市有地へ仮置き保管） 土のう9,000袋 ・残土処分 処分残土25m ³
- ・ 変更理由 保管場所と作業場所を変更したことに伴う運搬費用（運搬方法）等の変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 都第4号
工 事 名 市道道保木揚場線舗装新設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市上刈6丁目・横町4丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
- ・ 当初契約日 平成24年9月5日
- ・ 変更契約日 平成24年12月18日
- ・ 工 期
変更前 平成24年9月5日 から 平成25年1月15日 まで
変更後 平成24年9月5日 から 平成25年1月15日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込)
変更前 12,390,000 円
変更後 11,807,250 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 施工延長 L=351.2m 幅員 W=7.0m
・ 上層路盤(車道) A=2,340m²
・ 表層工(車道) A=2,830m²
・ 表層工(取付道路) A=200m²

変更後 施工延長 L=351.2m 幅員 W=7.0m
・ 上層路盤(車道) A=2,190m²
・ 表層工(車道) A=2,680m²
・ 表層工(取付道路) A=200m²
- ・ 変 更 理 由
・ 車両及び歩行者の迂回路が確保され、全面交通止めで施工できるため、交通誘導員の配置を減とする。
・ 現地精査の結果、車道舗装面積を減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 青事第5号
工事名 準用河川ぬな川改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社高沢組
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地318
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成24年12月19日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月20日 から 平成24年12月28日 まで
変更後 平成24年 9月20日 から 平成24年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,333,500 円
変更後 1,380,750 円
- ・ 工事の概要
変更前 河川改修 L=28m
L型擁壁設置(H=1500) L=28m

変更後 河川改修 L=28m
L型擁壁設置(H=1500) L=28m
現場打擁壁設置(H=1500) L=1m
- ・ 変更理由
・ 現場を掘削したところ、下水道マンホールがありL型擁壁が設置できないことから、マンホール箇所を現場打擁壁に変更する。
これに伴い、施工延長をL=1.0m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青事第6号
グリーンパーク親不知水道管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4
- ・ 当初契約日 平成24年10月11日
- ・ 変更契約日 平成24年12月19日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月11日 から 平成25年 1月 8日 まで
変更後 平成24年10月11日 から 平成25年 1月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,811,500 円
変更後 3,759,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 水道管布設 (φ50mmポリエチレン1種2層管) L=320m

変更後 水道管布設 (φ50mmポリエチレン1種2層管) L=310m
漏水補修 (φ80mm) 1箇所
- ・ 変更理由 ・ 水道管布設位置を施設内道路に沿った無駄のない法線とし、施工延長:L=10mを減工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第9号
- ・ 工事名 市道福来口線道路改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成24年12月19日
- ・ 工期
変更前 平成24年 9月 5日 から 平成25年 2月 1日 まで
変更後 平成24年 9月 5日 から 平成25年 2月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 15,487,500 円
変更後 16,596,300 円
- ・ 工事の概要
変更前
道路改良 L=335.0m W=6.0~7.5m
側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L= 256m
自由勾配側溝 (300×300) L= 8m
路盤工 下層路盤 (RC-40, t=35cm) A= 952m²
植栽工 植生マット A=1,080m²

変更後
道路改良 L=335.0m W=6.0~7.5m
側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L= 256m
自由勾配側溝 (300×300) L= 8m
路盤工 下層路盤 (RC-40, t=35cm) A= 994m²
植栽工 植生マット A=1,100m²
- ・ 変更理由 掘削部に岩盤が確認されたため岩掘削を増工。良好な路床が確認されたため安定処理を減工。既設構造物が想定より肉厚だったため取壊し・廃材処理を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第26号
工事名 林道梶山線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成24年10月24日
- ・ 変更契約日 平成24年12月20日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月24日 から 平成25年 1月21日 まで
変更後 平成24年10月24日 から 平成25年 1月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 4,462,500 円
変更後 4,624,200 円

- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 1-4号箇所 L=70.0m W=4.0m
コンクリート路面工(t=15cm) A=70.0m²
水路工 U型側溝(320型) L=23.3m
自由勾配側溝(300×400) L=9.0m
擁壁工 練石積(控35cm、裏コン20cm) A=40.0m²

- 変更後 林道改良 1-4号箇所 L=70.0m W=4.0m
コンクリート路面工(t=15cm) A=180.0m²
水路工 U型側溝(320型) L=24.0m
自由勾配側溝(300×400) L=9.0m
擁壁工 重力式擁壁(平均H=2265) L=12.0m

- ・ 変更理由 1-4号箇所について、下記の変更を行う。
 - ・ 終点側において、路面の損傷が著しい部分があるため、路面工の面積を110m²増する。
 - ・ 擁壁工について、石積の材料となる玉石が入手困難なため、重力式擁壁に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第36号
工事名 田中法面復旧（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田中地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-5-25
- ・ 当初契約日 平成24年11月1日
- ・ 変更契約日 平成24年12月20日
- ・ 工期
変更前 平成24年11月1日 から 平成25年1月28日 まで
変更後 平成24年11月1日 から 平成25年1月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 1,816,500 円
変更後 1,906,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=6.0m
土工 一式
擁壁工 コンクリートブロック積(控35cm、裏コン10cm) A=22.0m²
水路工 ベンチリューム(300型) L=6.0m
法面保護工 植生シート A=12.9m²

変更後 施工延長 L=6.0m
土工 一式
擁壁工 コンクリートブロック積(控35cm、裏コン10cm) A=18.0m²
水路工 ベンチリューム(300型) L=6.0m
法面保護工 植生土のう A=7.8m²
- ・ 変更理由
 - ・ ブロック積法線の変更で擁壁の高さを抑えられるため、擁壁の面積を4m²減ずる。
 - ・ ブロック積擁壁上部土質の軟弱化により、法面保護の方法を植生土のうに変更する。
 - ・ 現地掘削の結果、崩土の下が風化泥岩であるため、ブレイカを併用した人力掘削とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 福第1号
ビーチホールまがたまキュービクル修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ユアテック糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市横町5-5-27
- ・ 当初契約日 平成24年10月15日
- ・ 変更契約日 平成24年12月20日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月15日 から 平成25年1月18日 まで
変更後 平成24年10月15日 から 平成25年3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,677,500 円
変更後 2,677,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 キュービクル函体塗装修繕工事 1式

変更後 キュービクル函体塗装修繕工事 1式

- ・ 変更理由 当初予定としていた2日間の工事予定日が悪天候により実施ができず、今後も悪天候が予想されることや、3月期には施設利用が少なくなり全館停電の工事日が多く設定できるため、3月末まで工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第17号
工事名 磯部小学校校舎改築工事（電気設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成23年10月25日
- ・ 変更契約日 平成24年12月21日
- ・ 工期
変更前 平成23年10月25日 から 平成25年1月11日 まで
変更後 平成23年10月25日 から 平成25年1月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 73,500,000 円
変更後 71,234,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡
電灯・動力・受変電設備工事：一式、太陽光発電設備工事：一式、
構内情報通信網・構内交換設備工事：一式、
情報表示・時計設備工事：一式、拡声・呼出・インターホン設備工事：一式、テレビ共聴設備工事：一式、
火災報知設備：一式、構内配電線路・構内通信線路：一式

変更後 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡
電灯・動力・受変電設備工事：一式、太陽光発電設備工事：一式、
構内情報通信網・構内交換設備工事：一式、
時計設備工事：一式、拡声・呼出・インターホン設備工事：一式、
テレビ共聴設備工事：一式、火災報知設備：一式、
構内配電線路・構内通信線路：一式、
- ・ 変更理由 学校との再協議の結果、情報表示設備工事を中止し、構内交換設備工事をインターホンから電話機に変更する。旧校舎の解体工事及び外構工事との調整の結果、構内配電線路・構内通信線路工事を中止する。諸経費を体育館改修工事（電気設備）との調整により、減額する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第18号
工事名 磯部小学校校舎改築工事（機械設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成23年10月26日
- ・ 変更契約日 平成24年12月21日
- ・ 工期
変更前 平成23年10月26日 から 平成25年1月11日 まで
変更後 平成23年10月26日 から 平成25年1月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 94,500,000 円
変更後 92,817,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡
衛生器具設備・給排水・給湯工事：一式、消火設備工事：一式、
ガス設備工事：一式、空調・換気設備工事：一式、
自動制御工事：一式、外構準備工事：一式

変更後 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡
衛生器具設備・給排水・給湯工事：一式、消火設備工事：一式、
ガス設備工事：一式、空調・換気設備工事：一式、
自動制御工事：一式、外構準備工事：一式
- ・ 変更理由 ガス水道局の指導により、配管類の材質を変更する。旧校舎解体工事の際に振動等によりプール排水管に影響が出るため布設工事を取りやめる。電気設備機器との位置調整により空調機器を一部変更する。諸経費を他工事と調整し減額する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第24-8号
能生谷簡易水道第1工区水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口・柱道地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 カネカ・高鳥組特定共同企業体
- ・ 当初契約日 平成24年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成24年12月20日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 9月13日	から	平成25年 1月15日	まで
変更後	平成24年 9月13日	から	平成25年 3月25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	15,015,000 円
変更後	14,891,100 円
- ・ 工事の概要

変更前	(配水管) PE-W φ150mm L=459.7m
変更後	(配水管) PE-W φ150mm L=458.6m
- ・ 変更理由 道路管理者との協議により、舗装復旧方法を切削オーバーレイに変更し、土工費を減額。これにより本復旧の施工時期を変更し、工期を平成25年3月25日まで(69日間)延長する。配水管布設に支障となるコンクリート擁壁の取壊しと処分費を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第24-11号
能生谷簡易水道第2工区水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道・指塩地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 田辺・笹川特定共同企業体
- ・ 当初契約日 平成24年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成24年12月20日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月13日 から 平成25年 1月15日 まで
変更後 平成24年 9月13日 から 平成25年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,015,000 円
変更後 14,527,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 (配水管)
PE-W φ150mm L=399.2m
PE-W φ100mm L= 5.8m
(給水管)
給水管 N= 1.0本

変更後 (配水管)
PE-W φ150mm L=399.2m
PE-W φ100mm L= 5.8m
(給水管)
給水管 N= 1.0本
- ・ 変更理由 道路管理者との協議により、舗装復旧方法を切削オーバーレイに変更し、土工費を減額。これにより本復旧の施工時期を変更し、工期を平成25年3月25日まで(69日間)延長する。配管布設に支障があり、曲管と土工費の増工。既設水道管切回し作業の増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第1号
上覚地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上覚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成24年 7月19日
- ・ 変更契約日 平成24年12月20日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 7月19日	から	平成25年 1月 9日	まで
変更後	平成24年 7月19日	から	平成25年 1月 9日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,557,500 円
変更後	8,883,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	耐震性貯水槽設置 (60m ³ 級)	1 基
	給水管 (50A)	1 箇所
	採水管 (80A)	1 箇所
	ホバ-フロー管 (80A)	1 箇所
変更後	耐震性貯水槽設置 (60m ³ 級)	1 基
	給水管 (50A)	1 箇所
	採水管 (80A)	1 箇所
	ホバ-フロー管 (80A)	1 箇所
- ・ 変更理由 現場精査の結果、採水管・ホバ-フロー管・給水管の延長。継手構造を変更する。
水道組合の要望でホバ-フロー管の中間部に流水確認用ますの設置を増工する。
防火水槽据付位置をずらしたためコンクリート舗装の増工と樹木仮撤去の作業人工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 交第6号
工 事 名 糸魚川ジオパーク看板整備 (その5) 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字柵口・大字溝尾・大字島道・大字小見地
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口 1-1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月27日
- ・ 変更契約日 平成24年12月21日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月27日 から 平成25年 1月 4日 まで
変更後 平成24年 9月27日 から 平成25年 1月 4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,885,000 円
変更後 3,782,100 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 看板新規設置 6箇所
板面修正 1箇所
標柱設置 5箇所

変更後 看板設置 (新規) 6基
板面修正 2基
標柱設置 (新規) 5基
- ・ 変 更 理 由 現場で看板の大きさを再検討した結果、神道山公園誘導看板を1200×700mmから800×600mmに、グリーンメッセ誘導看板の大きさを1200×700mmから1000mm×800mmに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教総第16号
工 事 名 磯部小学校校舎改築工事（建築）
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成23年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成24年12月21日
- ・ 工 期 変更前 平成23年 9月21日 から 平成25年 1月11日 まで
変更後 平成23年 9月21日 から 平成25年 1月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 500,850,000
変更後 500,850,000
- ・ 工事の概要 変更前 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡

変更後 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,355.75㎡
延べ面積 2,501.73㎡
地盤改良工事の追加：1式
VS側溝の減少：1式
- ・ 変更理由 既設建物基礎解体後の地盤調査において、地盤改良が必要であることが判明したため地盤改良工事を追加する。旧校舎付近の外構工事に支障となるVS側溝工事を取りやめる。関連工事との諸経費調整により、諸経費を減額する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 下補第23-9号
 工事名 浦本污水幹線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 平成24年 3月21日
- ・ 変更契約日 平成24年12月21日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 3月21日 から 平成25年 1月31日 まで
 変更後 平成24年 3月21日 から 平成25年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 36,887,550 円
 変更後 36,281,700 円
- ・ 工事の概要
 変更前 施工延長 L=182.4m
 管渠工 (開削) VU◎150 L=180.6m
 管渠工 (開削) HiVP◎75 L= 94.4m
 小口径マンホール 9箇所
 公共樹及び取付管工 11箇所
 付帯工 1式
 変更後 施工延長 L=181.5m
 管渠工 (開削) VU◎150 L=179.7m
 管渠工 (開削) HiVP◎75 L= 95.0m
 小口径マンホール 9箇所
 公共樹及び取付管工 12箇所
 付帯工 1式
- ・ 変更理由
 - ・ 現場精査の結果、施工延長を0.9m減工する。
 - ・ 公共樹及び取付管工を1箇所増工する。
 - ・ 付帯工復旧延長を11m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 交第14号
工事名 高浪の池交流センター増築・改修工事（建築）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成24年12月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月30日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 26,985,000 円
変更後 28,718,550 円
- ・ 工事の概要
変更前 増築工事
建築面積：20.66㎡ 延べ面積：38.16㎡
屋根：ガルバリウム鋼板瓦葺き
外壁：窯業系サイディング張り
基礎：鉄筋コンクリート造べた基礎
改修工事
食堂・厨房の内装改修：1式
耐震壁の設置：1式

変更後 (追加工事)
・ 仮囲いの設置 1式
・ 出入口扉の設置 1式
- ・ 変更理由 建築主事から仮囲いの設置指示があったことと、既存外部木製建具に老朽化があり開閉に支障があるため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教総第18号
糸魚川東中学校Ⅰ期外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 8日
- ・ 変更契約日 平成24年12月25日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月 8日 から 平成25年 1月15日 まで
変更後 平成24年 8月 8日 から 平成25年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,765,000 円
変更後 14,543,550 円
- ・ 工事の概要

変更前	校庭西側整備		
	・ 校内排水工	自由勾配側溝300型	L=184m
		集水樹 (500×500×600)	N=3基
		集水樹 (500×500×800)	N=1基
	・ 校内仮設道路	L=70m	
	・ 中庭土工	A=178m ²	
	・ 北川通用口舗装	A=47 m ²	
	・ 県道乗入舗装	A=32 m ²	
変更後	校庭西側整備		
	・ 校内排水工	自由勾配側溝300型	L=185m
		集水樹 (500×500×400)	N=1基
		現場打側溝蓋	L=13m
	・ 玄関前舗装	A=921m ²	
	・ 北川通用口舗装	A=60 m ²	
	・ 県道乗入舗装	A=35 m ²	
- ・ 変更理由 学校側の要望及び関連工事との調整・再協議の結果、仮設道路の舗装をAs舗装へ変更し、スロープの取付を2箇所増工する。現場精査の結果、校内排水工の配置・構造を変更する。Ⅱ期解体工事実施予定の校歌碑及び駐輪小屋の移設を本工事で行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第9号
八久保地区公民館耐震補強改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社丸田組
新潟県糸魚川市大字寺地2 2 3
- ・ 当初契約日 平成24年 7月11日
- ・ 変更契約日 平成24年12月26日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 7月11日 から 平成25年 1月16日 まで
変更後 平成24年 7月11日 から 平成25年 2月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 32,760,000 円
変更後 36,141,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 木造2階建て
建築面積：245.12㎡
延べ面積：405.77㎡
壁面の補強（金具補強・筋交い補強・構造用合板補強）
水平構面の補強（構造用合板補強・火打梁補強）
電気設備工事：1式
機械設備工事：1式

変更後 木造2階建て
建築面積：245.12㎡
延べ面積：405.77㎡
壁面の補強（金具補強・筋交い補強・構造用合板補強）
水平構面の補強（構造用合板補強・火打梁補強）
電気設備工事：1式
機械設備工事：1式
- ・ 変更理由 主要構造部の劣化、建具の老朽化により部材を新規に交換する。
また、これにより工期を30日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第11号
 工事名 市道福来口線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
 住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成24年10月31日
- ・ 変更契約日 平成24年12月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年10月31日 から 平成25年1月28日 まで
 変更後 平成24年10月31日 から 平成25年1月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 13,597,500 円
 変更後 13,345,500 円
- ・ 工事の概要

<p>変更前</p>	<p>舗装新設 L=363.0m W=6.0~7.5m 路盤工 上層路盤 (M-40, t=13cm) 舗装工 表層 (⑤密粒度アスコン (新20FH), t=5cm)</p>	<p>A=1070m² A=2520m²</p>
<p>変更後</p>	<p>舗装新設 L=363.0m W=6.0~7.5m 路盤工 上層路盤 (M-40, t=13cm) 舗装工 表層 (⑤密粒度アスコン (新20FH), t=5cm)</p>	<p>A= 973m² A=2523m²</p>
- ・ 変更理由 終点部を舗装打換で予定していたが、既設舗装が厚く損傷が少ないため、ホパ-リ化に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第15号
大野地区公民館増築・改修工事（建築）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 創和ジャステック・カネタ 特定共同企業体
- ・ 当初契約日 平成24年 7月 4日
- ・ 変更契約日 平成24年12月26日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 7月 4日 から 平成25年 3月21日 まで
変更後 平成24年 7月 4日 から 平成25年 3月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 84,000,000 円
変更後 88,322,850 円
- ・ 工事の概要
変更前 増築工事（別棟新築部分）
建築面積：316.22㎡ 延べ床面積：293.30㎡
構造：鉄骨造平屋建て
屋根：ステンレス鋼板(溶接工法) 外壁：ラムダサイディング張り
改修工事（既存部分）
建築面積：297.59㎡ 延べ床面積：466.53㎡
構造：鉄筋コンクリート造、一部木造2階建て
耐震壁の増設：2ヶ所 1階居室の内装改修：1式

変更後 増築工事（別棟新築部分）
建築面積：316.22㎡ 延べ床面積：293.30㎡
構造：鉄骨造平屋建て
屋根：ステンレス鋼板(溶接工法) 外壁：ラムダサイディング張り
改修工事（既存部分）
建築面積：297.59㎡ 延べ床面積：466.53㎡
構造：鉄筋コンクリート造、一部木造2階建て
耐震壁の増設：2ヶ所 1階居室の内装改修：1式
- ・ 変更理由
・ 外構の植栽、遊具等の移設撤去 地元より外構部分の追加要望があったため
・ 既存管理室・図書室・物置・ホールの内装改修 耐震補強部分の内装改修から、全面的な改修に変更したため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第16号
工 事 名 大野地区公民館増築・改修工事（電気設備）
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 合資会社大久保電機商会
住 所 新潟県糸魚川市横町3-5-6
- ・ 当初契約日 平成24年 7月 4日
- ・ 変更契約日 平成24年12月26日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 7月 4日 から 平成25年 3月21日 まで
変更後 平成24年 7月 4日 から 平成25年 3月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 12,169,500 円
変更後 15,482,250 円
- ・ 工事の概要
変更前 増築工事(別棟新築部分)
建築面積：316.22㎡ 延べ床面積：293.30㎡
改修工事(既存部分)
建築面積：297.59㎡ 延べ床面積：466.53㎡

幹線電源設備工事:1式 放送設備・テレビ配線設備工事:1式
電灯コンセント設備工事:1式 自動火災報知設備工事:1式
非常灯・誘導灯設備工事:1式 動力配線・空調設備工事:1式

変更後 増築工事(別棟新築部分)
建築面積：316.22㎡ 延べ床面積：293.30㎡
改修工事(既存部分)
建築面積：299.47㎡ 延べ床面積：465.87㎡

幹線電源設備工事:1式 放送設備・テレビ配線設備工事:1式
電灯コンセント設備工事:1式 自動火災報知設備工事:1式
非常等・誘導灯設備工事:1式 動力配線・空調設備工事:1式
- ・ 変更理由
・エアコンの追加 エアコンを備品としていたが施行がスムーズになる事から増工とする
・照明器具・コンセントの設置 耐震部分の内装改修から、部屋の全面改修に変更したこと
ことから、照明器具・コンセントを新規設置としたい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第4号
市道寺町南裏通線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年7月26日
- ・ 変更契約日 平成24年12月27日
- ・ 工 期 変更前 平成24年7月26日 から 平成25年1月21日 まで
変更後 平成24年7月26日 から 平成25年1月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,685,000 円
変更後 22,930,950 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=158.0m W=4.0m
自由勾配側溝 800×900 L=158m
下層路盤工(RC-40 t=12cm) A=190m²
上層路盤工(M-25 t=10cm) A=190m²
アスファルト舗装工(◎密粒度As13F t=5cm) A=190m²

変更後 道路改良 L=166.0m W=4.0m
自由勾配側溝 800×900 L=166m
下層路盤工(RC-40 t=12cm) A=166m²
上層路盤工(M-25 t=10cm) A=166m²
アスファルト舗装工(◎密粒度As13F t=5cm) A=231m²
- ・ 変更理由 事業促進のため、施工延長を8m増工。既設水路取壊し工を無筋から鉄筋構造物に変更。土砂崩落の危険防止のため簡易土留工を174m増工。商店乗入段差解消のため乗入切下工を増工。工事説明会で申し出のあった家屋調査工を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第8号
市道旧県道大沢線ほか消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成24年12月27日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月29日 から 平成25年 2月19日 まで
変更後 平成24年 8月29日 から 平成25年 2月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,350,000 円
変更後 7,297,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=140.5m
送水管 150A L= 11m
散水管 150A L= 4m
散水管 65A L=126m
ドレーン 50A N= 3箇所

変更後 消雪パイプ更新 L=149.0m
送水管 150A L= 12m
散水管 150A L= 3m
散水管 65A L=135m
ドレーン 50A N= 4箇所
- ・ 変更理由 試掘及び現地再精査の結果、送水管と散水管の延長を変更。関係機関との協議により、交通誘導員の配置人数を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第2号
市道道保木揚場線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈6丁目・横町4丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年7月13日
- ・ 変更契約日 平成24年12月28日
- ・ 工期
変更前 平成24年7月13日 から 平成25年2月7日 まで
変更後 平成24年7月13日 から 平成25年3月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,725,000円
変更後 27,396,600円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=113.5m 幅員 W=7.0m
・土工一式 ・側溝工 L=190m
・法止工 L=54m ・安全施設工 L=92m
・路盤工 A=800m² ・階段工 1基
・取付道路工 L=85m ・公園移設工 一式

変更後 道路改良 L=113.5m 幅員 W=7.0m
・土工一式 ・側溝工 L=204m
・法止工 L=82m ・安全施設工 L=90m
・路盤工 A=800m² ・階段工 1基
・取付道路工 L=85m ・公園移設工 一式
- ・ 変更理由 工事の進捗が良好な事から①ガードレール基礎を二次製品から現場打ち基礎に変更する。②それに伴いL型擁壁が28m増工、③列車見張員等の配置人員を減、④次年度以降に計画していた木揚場広場の移設復旧工を増工する。⑤事業量の増工により工期の延長を行う。