

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第16号
工事名 真光寺用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-25
- ・ 当初契約日 平成24年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月22日 から 平成25年 1月31日 まで
変更後 平成24年 8月22日 から 平成25年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,954,300 円
変更後 4,055,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 用水改修延長 L=151.6m (1工区 L=121.6m、2工区 L=30.0m)
土 工 一 式
水路工【1工区】L=118.7m BF分水楯(Ⅲ型) N=1基、
BF布設工(500型) L=102.2m、BF布設替工(500型) L=9.0m、
BFホックス布設工(500型) L=6.5m
【2工区】L=28.5m PE管(ストレート)布設工(φ300mm) L=28.5m、
集水楯,現場打ち 一式
付帯工 練石積工 A=12.0m²、田区取水栓設置工 N=3箇所

変更後 用水改修延長 L=155.1m (1工区 L=121.1m、2工区 L=34.0m)
土 工 一 式
水路工【1工区】L=118.2m BF分水楯(Ⅲ型) N=1基、
BF布設工(500型) L=102.2m、BF布設替工(500型) L=9.0m、
BFB布設工(500型) L=6.0m
【2工区】L=34.0m PE管(ストレート)布設工(φ300mm) L=32.8m、
集水楯,現場打ち 一式
付帯工【1工区】練石積工 A=12.0m²、田区取水栓設置工 N=3箇所
- ・ 変更理由 用水管理者と再度現場立会いを行った結果、以下について変更する。
 - ・ 1工区No.0付近の集水楯の形状変更
 - ・ 1工区で道路横断部の水道管の切り回しを増工
 - ・ 2工区終点部で既設水路への流入を円滑にするため、PE管布設延長を4.3m増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教総第24号
工 事 名 能生小学校消火配管改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成24年10月31日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月31日 から 平成25年 1月28日 まで
変更後 平成24年10月31日 から 平成25年 1月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,518,000 円
変更後 7,518,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 消火用充水槽 SUS製 200L N=1基
消火用配管工 一式

変更後 消火用充水槽 SUS製 200L N=1基
消火用配管工 一式
- ・ 変更理由 埋設配管部分について試掘を行った結果、既存地中梁に干渉することが判明したため
配管ルートを変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第17号
大野地区公民館増築・改修工事（機械設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 明東設備工業株式会社
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6 - 2 - 4 0
- ・ 当初契約日 平成24年 7月 4日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 7月 4日 から 平成25年 3月21日 まで
変更後 平成24年 7月 4日 から 平成25年 3月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,987,500 円
変更後 6,255,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 増築工事(別棟新築部分)
建築面積：316.22㎡ 延べ床面積：293.30㎡
改修工事(既存部分)
建築面積：297.59㎡ 延べ床面積：466.53㎡

衛生器具工事：1式
給排水・給湯・ガス配管工事：1式
油設備改修工事：1式

変更後 増築工事(別棟新築部分)
建築面積：316.22㎡ 延べ床面積：293.30㎡
改修工事(既存部分)
建築面積：299.47㎡ 延べ床面積：465.87㎡

衛生器具工事：1式
給排水・給湯・ガス配管工事：1式
油設備改修工事：1式
- ・ 変更理由 ・給水管ルート変更 試掘の結果、建物計画位置に給水管があることが分かったため
・配管類・既設機器の取替 配管類・既設機器の老朽化による変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 まち交委第1号
市道大和川海浜線用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社杉本測量
住所 糸魚川市一の宮2-8-19
- ・ 当初契約日 平成24年7月4日
- ・ 変更契約日 平成25年1月7日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年7月4日 から 平成25年1月29日 まで
変更後 平成24年7月4日 から 平成25年3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,672,500 円
変更後 7,491,750 円
- ・ 委託の概要
変更前 用地測量 17,000m²
面積計算 12,000m²
用地現況測量あり

変更後 用地測量 30,600m²
面積計算 12,000m²
用地現況測量あり
- ・ 変更理由 当初測量範囲にある海岸の既存測量図が低精度で、当測量の結果と大幅な誤差が生じるため、測量範囲を拡張する。現地所有者間の筆界に相違があり、地権者の同意を得ることに時間を要するため、委託期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 建補委第4号
糸魚川市公園施設長寿命化計画策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市一円
- ・ 種 別 施工計画、施工設備及び積算
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社パスコ
住 所 東京都目黒区東山1-1-2
- ・ 当初契約日 平成24年7月18日
- ・ 変更契約日 平成25年1月8日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年7月18日	から	平成25年3月29日	まで
変更後	平成24年7月18日	から	平成25年3月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	9,450,000 円
変更後	9,960,000 円
- ・ 委託の概要

変更前	公園施設長寿命化計画策定 一式 資料収集 現地調査・健全度判定 対象公園デジタル化 公園施設長寿命化計画管理システム構築 遊具・橋梁・擁壁長寿命化計画策定
変更後	公園施設長寿命化計画策定 一式 資料収集 現地調査・健全度判定 対象公園デジタル化 公園施設長寿命化計画管理システム構築 遊具・橋梁・擁壁長寿命化計画策定
- ・ 変更理由 現地及び貸与資料による調査の結果、当初予定していた施設数量を大きく上回ることから予備調査費を増額する。また、それに伴いデータ容量が増加するため、処理が可能なハードウェアを1基追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 下補第24-7号
工事名 中浜第5マンホールポンプ設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成25年1月9日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月18日 から 平成25年1月31日 まで
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,765,000 円
変更後 10,359,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 機械・電気設備工事
水中汚水ポンプ (φ65mm×0.283m³/min×1.5kw) 2台
ポンプ動力制御盤 1面

変更後 機械・電気設備工事
水中汚水ポンプ (φ65mm×0.283m³/min×1.5kw) 2台
ポンプ動力制御盤 1面
- ・ 変更理由 東北電力から受電するにあたり、D種接地工事 (100Ω以下のアース) が必要であるが、砂地で接地抵抗が基準値を満たさないため、接地抵抗低減材を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第14号
工事名 美山球場内野改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年 7月11日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 7月11日 から 平成25年 2月 5日 まで
変更後 平成24年 7月11日 から 平成25年 3月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 32,707,500 円
変更後 34,541,850 円
- ・ 工事の概要

変更前	内野改修			
	・ 路面舗装工	黒土混合土	t = 150mm	A = 144m ²
		黒土混合土	t = 100mm	A = 2,320m ²
		真砂土	t = 70mm	A = 870m ²
	・ 人工芝舗装工	芝高	t = 25mm	A = 854m ²
	・ 路面改修工	張芝		A = 1,195m ²
	・ 付帯施設工	一式		
変更後	内野改修			
	・ 路面舗装工	黒土混合土	t = 150mm	A = 144m ²
		黒土混合土	t = 100mm	A = 2,320m ²
		真砂土	t = 50mm	A = 870m ²
	・ 人工芝舗装工	芝高	t = 25mm	A = 859m ²
	・ 路面改修工	張芝		A = 1,227m ²
	・ 付帯施設工	一式		
- ・ 変更理由
 - ・ 現場精査の結果、路面舗装工（ウォーニングゾーン部）の舗装厚を減工する。
 - ・ 老朽化している内野ゲート2枚、外野ゲート1枚、その他付帯工を増工する。
 - ・ 増工に合わせて、工期を54日間延伸する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名

教生委第14号
磯部ふるさと会館改築及び耐震補強設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種別

一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

杉田建築設計事務所
糸魚川市栄47-102
- ・ 当初契約日

平成24年8月29日
- ・ 変更契約日

平成25年1月9日
- ・ 履行期間

	変更前	平成24年8月29日	から	平成25年1月31日	まで
	変更後	平成24年8月29日	から	平成25年3月22日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	4,935,000 円
	変更後	4,935,000 円
- ・ 委託の概要

	変更前	<p>1 設計委託内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 集会場部分の改築設計 木造平屋約170㎡ ・ 運動場部分の耐震補強設計 301.303㎡ ・ 運動場部分の改修設計 301.303㎡ ・ 地盤調査 SS10m 5か所 <p>2 建物概要 (名称:磯部ふるさと会館 建物用途:集会場)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既存構造 集会施設部分:木造平屋235.179㎡ 運動場部分 :平屋301.303㎡
	変更後	<p>1 設計委託内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 集会場部分の改築設計 木造平屋約170㎡ ・ 運動場部分の耐震補強設計 301.303㎡ ・ 運動場部分の改修設計 301.303㎡ ・ 地盤調査 SS10m 5か所 <p>2 建物概要 (名称:磯部ふるさと会館 建物用途:集会場)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既存構造 集会施設部分:木造平屋235.179㎡ 運動場部分 :平屋301.303㎡
- ・ 変更理由

建築確認申請手続きに変更が生じ審査期間を要するため、委託期間を50日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環清第4号
産業廃棄物最終処分場適正化(1期)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 5月30日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月10日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 5月30日 から 平成25年 1月31日 まで
変更後 平成24年 5月30日 から 平成25年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 101,325,000
変更後 110,338,200
- ・ 工事の概要 変更前 埋立処分場建設工事 一式

変更後

- ・ 埋立処分場建設工事 一式
- ・ 土質改良 V=4,070m³
- ・ 転石取壊し V=270m³

- ・ 変更理由 現地転用土砂の含水比が高く盛土材に不適なため、土質改良を行う。また、貯留構造物工事に支障となる転石の取壊しを行う。
電柱の移転と土質改良に時間を要するため、工期延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委 託 番 号 環清委第1号
 及 び 委 託 名 産業廃棄物最終処分場適正化(1期)工施工事監理業務委託
- ・ 履 行 場 所 糸魚川市大字田中地内
- ・ 種 別 廃棄物
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 一般財団法人日本環境衛生センター
 住 所 川崎市川崎区四谷上町10-6
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成25年1月10日
- ・ 履 行 期 間

変更前	平成24年5月30日	から	平成25年2月20日	まで
変更後	平成24年5月30日	から	平成25年3月31日	まで
- ・ 契 約 金 額

変更前	7,875,000 円
変更後	7,875,000 円

(消費税込)
- ・ 委 託 の 概 要

変更前	工事施工監理業務 ・ 着工前監理 一式 ・ 月間監理 一式 ・ 隔週監理 一式
変更後	工事施工監理業務 ・ 着工前監理 一式 ・ 月間監理 一式 ・ 隔週監理 一式
- ・ 変 更 理 由 産業廃棄物最終処分場適正化(1期)工事の変更に伴う工期の変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第 14 号
- 及 び 工 事 名 押上地区 水道管布設 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 押上2丁目 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工 事 の 概 要 (水道)
- (変 更 後) 本設 ϕ 50mm PE-W L=180.0m
- ϕ 25mm SGP-VD L= 6.0m
- 給水管 2本

- ・ 契 約 の 相 手 方 株式会社 栄進設備工業
- 商 号 又 は 名 称 住 所
- 糸魚川市南押上2丁目10番31号

	工 期	契 約 金 額	契 約 日
当初	平成 24 年 10 月 12 日から 平成 25 年 1 月 28 日まで	6,300,000 円	平成 24 年 10 月 12 日
変更 (1 回目)	平成 24 年 10 月 12 日から 平成 25 年 1 月 28 日まで	6,738,900 円	平成 25 年 1 月 11 日
変更 (2 回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3 回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 ・ 舗装本復旧にあたり、影響範囲について道路管理者（国土交通省）と協議を行った結果、施工面積を85.0㎡変更増とする。
- ・ 工事区間沿線の商業施設利用者の誘導を円滑に行うため、交通誘導員を8名増員する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青事第3号
市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月16日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月12日 から 平成25年 1月31日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成25年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,806,000 円
変更後 1,431,150 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=59m W=6.0m
舗装打替(⑤密 As 新 20FH:t=5cm) A=49m²
オーバーレイ舗装(⑨密 As13F:t=3cm) A=366m²

変更後 施工延長 L=59m W=6.0m
舗装打替(⑤密 As 新 20FH:t=5cm) A=47m²
オーバーレイ舗装(⑨密 As13F:t=3cm) A=406m²
路床工 V=9m³
- ・ 変更理由 現場を掘削したところ、当初想定したより路床の流出が少なかったことから路床工をV=40m³減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教文第3号
長者ケ原考古館展示リニューアル工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 内装仕上工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社日展東京支店
東京都台東区東上野6-21-6
- ・ 当初契約日 平成24年11月6日
- ・ 変更契約日 平成25年1月21日
- ・ 工 期 変更前 平成24年11月6日 から 平成25年3月29日 まで
変更後 平成24年11月6日 から 平成25年3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,960,500 円
変更後 19,960,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 長者ケ原考古館展示リニューアル工事
ガイダンス映像等制作
解説パネル、展示室サイン製作
展示棚製作・設置
地形模型補修 等

変更後 長者ケ原考古館展示リニューアル工事
ガイダンス映像等制作
解説パネル、展示室サイン製作
展示棚製作・設置
地形模型補修 等
- ・ 変更理由 展示資料及び制作する映像の構成が具体的になったことにより、グラフィックパネル・展示室サイン・演示具等の仕様と点数に変更が生じたため。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教文委第1号
清崎隠殿遺跡発掘調査支援業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市清崎地内
- ・ 種 別 埋蔵文化財発掘調査・調査支援業務
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ノガミ
住 所 新潟県新潟市江南区曾川甲527-3
- ・ 当初契約日 平成24年 7月11日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月21日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年 7月11日 から 平成25年 1月31日 まで
変更後 平成24年 7月11日 から 平成25年 3月 4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,800,000 円
変更後 17,727,150 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 発掘調査対象面積（遺物包含層遺在範囲）820㎡
 - ・ 表土掘削及び残土整形（機械力により遺構希薄な個所へ仮置き）
820㎡
 - ・ 遺物包含層掘削（人力掘削）包含層掘削Ⅱ 厚さ平均10cm
（小型の用具移植ゴテ・ジョレン等による）
 - ・ 遺構検出及び遺構掘削 厚さ平均5cm
遺構検出の条件は平地立地・遺構識別普通
 - ・ 遺構掘削（内部精査）の条件は平地立地 厚さ平均5cm
 変更後 発掘調査対象面積（遺物包含層遺在範囲）820㎡
 - ・ 表土掘削及び残土整形（機械力により遺構希薄な個所へ仮置き）
820㎡
 - ・ 遺物包含層掘削（人力掘削）包含層掘削Ⅱ×2層 厚さ平均10cm
（小型の用具移植ゴテ・ジョレン等による）
 - ・ 遺構検出及び遺構掘削×2面 厚さ平均5cm
遺構検出の条件は平地立地・遺構識別普通
 - ・ 遺構掘削（内部精査）の条件は平地立地 厚さ平均5cm
- ・ 変更理由
 - ・ 遺物の内容が明確となり、次年度の調査編集作業の効率化を図るための作業追加
 - ・ 建設予定地内で仮置きできない残土のため借地が必要。土量が予想以上に多く4t積車両を導入し効率を高める。校庭の生徒の安全上土留柵設置で対処。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教文委第6号
清崎隠殿遺跡発掘調査支援（その2）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市清崎地内
- ・ 種 別 埋蔵文化財発掘調査・調査支援業務
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ノガミ
住 所 新潟県新潟市江南区曾川甲527-3
- ・ 当初契約日 平成24年10月5日
- ・ 変更契約日 平成25年1月22日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年10月5日 から 平成25年1月31日 まで
変更後 平成24年10月5日 から 平成25年3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,400,000 円
変更後 8,742,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 民間宅地分譲造成事業に係る遺跡発掘調査
掘削、遺構検出及び整理等作業 一式

変更後 民間宅地分譲造成事業に係る遺跡発掘調査
掘削、遺構検出及び整理等作業 一式

- ・ 変更理由 遺物が明確となり、次年度の調査報告書編集作業の効率化を図るための作業追加
 - ・ 遺構平面、断面図編集作業追加（10頁相当）
 - ・ 出土遺物実測作業追加（対象遺物50点）

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第20号
- ・ 工事名 根小屋消雪パイプ2号水中ポンプ取替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成25年1月23日
- ・ 工期
変更前 平成24年10月18日 から 平成25年2月14日 まで
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,145,000 円
変更後 5,975,550 円
- ・ 工事の概要
変更前 水中ポンプ取替 N=1基
($\phi 125\text{mm} \times 1.6\text{m}^3/\text{min} \times 70\text{m} \times 30.0\text{kW}$)
制御盤取替 (30.0kW) N=1面

変更後 水中ポンプ取替 N=1基
($\phi 125\text{mm} \times 1.6\text{m}^3/\text{min} \times 70\text{m} \times 30.0\text{kW}$)
制御盤取替 (30.0kW) N=1面
遠隔操作切替盤設置 N=1面
- ・ 変更理由 遠隔操作切替盤の設置をするため、工事費を増額。それに伴い、工事日数を40日間延長。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教文第1号
史跡長者ヶ原遺跡施設修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 7月11日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月23日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 7月11日 から 平成25年 3月15日 まで
変更後 平成24年 7月11日 から 平成25年 3月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,767,500 円
変更後 8,830,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 20号復元住居工事
既存住居解体 1.0棟 (木造平屋 64.3㎡ 茅葺屋根)
住居復元 1.0棟 (木造平屋 64.3㎡ 茅葺屋根)
掘立柱建物工事
棟持柱交換 2.0本

変更後 20号復元住居工事
既存住居解体 1.0棟 (木造平屋 64.3㎡ 茅葺屋根)
住居復元 1.0棟 (木造平屋 64.3㎡ 茅葺屋根)
柱材 皮むき・焼入れ加工 4.0本
掘立柱建物工事
棟持柱交換 2.0本
- ・ 変更理由 20号復元住居の腐朽・蟻害の耐久性を上げる為、柱材の皮むき及び焼入れを行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第19号
東町地区公民館修繕改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成24年11月30日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月24日
- ・ 工 期 変更前 平成24年11月30日 から 平成25年 3月28日 まで
変更後 平成24年11月30日 から 平成25年 3月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,500,000 円
変更後 10,787,700 円
- ・ 工事の概要 変更前
 - ・ 建築改修工事
床面積：448.14㎡
内容：防水改修工事（屋根面の一部）、屋外階段の塗装
内部塗装改修、内装材張替一式、タラップ設置1ヶ所
 - ・ 電気設備改修工事
エアコンの設置4台、非常用照明、誘導灯の取替1式
 - ・ 機械設備改修工事
洋風便器交換2ヶ、ガステーブル交換1ヶ
 変更後
 - ・ 建築改修工事：床面積 448.14㎡
防水改修工事（屋根面の一部）、屋外階段の塗装
内部塗装改修、内装材張替一式、タラップ設置1ヶ所
 - ・ 電気設備改修工事：エアコン設置4台、非常用照明等取替一式
 - ・ 機械設備改修工事：洋風便器交換2ヶ、ガステーブル交換1ヶ
 - 【今回追加工事】
 - ・ 1階研修室兼会議室の内壁雨漏り補修
 - ・ 2階集会室のFF式ガスファンヒーターの改修
- ・ 変更理由 1階研修室兼会議室の内壁雨漏りの原因が、2階のFF式ガスファンヒーターの部品欠損であることがわかり、部品の新規設置と内壁面補修を行いたい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下処第24-11号
能生浄化センター余剰汚泥引抜ポンプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月18日 から 平成25年 2月13日 まで
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年 3月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,097,500 円
変更後 3,097,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 機械設備更新 一式
No.2 余剰汚泥引抜ポンプ更新 (NFA-T100FN2KPX-37M41X) 1台

変更後 機械設備更新 一式
No.2 余剰汚泥引抜ポンプ更新 (NFA-T100FN2KPX-37M41X)

- ・ 変更理由 予備機の試運転を行ったところ機器に異常があることが判明し、機器の点検調整に期間を要するため、工期を3月15日まで30日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第28号
 工事名 青海屋内水泳プール塗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 塗装工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成24年11月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月25日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年11月21日 から 平成25年 2月18日 まで
 変更後 平成24年11月21日 から 平成25年 2月18日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,885,000 円
 変更後 4,610,550 円
- ・ 工事の概要
 変更前 プールサイド塗装 A=216㎡
 プール内部塗装 A=476.2㎡
 プール内コースライン L=208.8m

 変更後 プールサイド塗装 A=216㎡
 プール内部塗装 A=476.2㎡
 プール内コースライン L=208.8m
 クラック補修 L=88.4m モルタル浮部補修 A=5.4㎡
 鉄筋部爆裂補修 N=2箇所 FRP防水クラック補修 L=3.4m
 立ち上り珪砂散布 A=28.6㎡ コース文字 N=6箇所
 FRP防水亀裂補修 N=1箇所 FRP防水補修 N=1箇所
 FRP防水ピンホール補修 一式
- ・ 変更理由 現地再調査及びケレンの結果、下地にクラック・浮き等が確認されたため補修を行う。
 施設管理者からの要望により、立上がり部のノンスリップ処理及びコース文字の記入を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第17号
工事名 糸魚川東中学校Ⅱ期解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月29日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月18日 から 平成25年 2月19日 まで
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年 2月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 40,950,000 円
変更後 43,407,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 次の建築物および外構の解体、処分、整地を行う。
中学校校舎 R C造3階建て 2,712.7㎡
アスファルト舗装 797.0㎡
コンクリート舗装 96.0㎡

次の建築物の撤去、仮置き、整地を行う。
自転車置場 (6.0棟) 124.1㎡

変更後 次の建築物および外構の解体、処分、整地を行う。
中学校校舎 R C造3階建て 2,712.7㎡
アスファルト舗装 797.0㎡
コンクリート舗装 96.0㎡
次の建築物の撤去、仮置き、整地を行う。
自転車置場 (6.0棟) 124.1㎡
立木の撤去 56.0本、仮設渡廊下の撤去58.46㎡
渡廊下の仮養生 25.4㎡、職員駐車場仮設消雪配管工事 60.0m
- ・ 変更理由 旧校舎の残物等の処分が増えたため、処分費を追加する。仮囲い及び足場設置に支障となる立木撤去を追加する。また、工事の安全確保向上のため交通誘導員配置を追加する。仮使用承諾申請（建築基準法）に必要な追加工事を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第24-12号
能生谷簡易水道第3工区水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下倉地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 栄進・丸山特定共同企業体
住 所
- ・ 当初契約日 平成24年10月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 1月31日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月24日 から 平成25年 3月26日 まで
変更後 平成24年10月24日 から 平成25年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,006,500 円
変更後 10,173,450 円
- ・ 工事の概要
変更前 (配水管)
ダクタイル鋳鉄管 DCIP(NS) φ100mm L=250.0m

変更後 (配水管)
ダクタイル鋳鉄管 DCIP(NS) φ100mm L=250.0m

- ・ 変更理由
 - ・ 水道管布設箇所の掘削中に出てきた旧道路コンクリート擁壁が支障となるため、布設に支障となる部分のCo取壊しと処理費を増工する。
 - ・ 現況舗装厚が平均6cm以上あり、舗装取壊厚を変更し、本復旧時に補足材を増工する。