糸魚川市ガス水道局

見積書②　　（円）

項目	数量	単価	金額	備考
被覆鋼管２５Ａ	4.0	11,434	45,736	
ポリエチレン管30A	9.0	5,566	50,094	
ガスフレキ管20A基本	1.0	9,111	9,111	
ガスフレキ管２０Ａ	8.0	3,775	30,200	
ガスフレキ管15A基本	1.0	7,223	7,223	
ガスフレキ管１５Ａ	3.0	3,037	9,111	
掘削費(宅・転用)H=0.5m	9.0	4,066	36,594	水道同時施工
メーター取付費10号以下	1.0	2,347	2,347	
指示金具(ｽﾃﾝﾚｽ)20-25	4.0	5,021	20,084	
ﾒｰﾀｰ廻りﾕﾆｯﾄ１Ｐ	1.0	13,431	13,431	
検圧プラグ15A	1.0	2,783	2,783	
I型ﾌﾚｷｶﾞｽ栓20×20	1.0	8,566	8,566	
L型ﾌﾚｷｶﾞｽ栓15×15	1.0	6,884	6,884	
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ異径ｴﾙﾎﾞ30×25	1.0	5,032	5,032	
フレキヘッダーFH2S	1.0	1,789	1,789	
合計			248,985	

※一般的な新築案件であるため、水道管との同時布設を想定し、同時掘削単価を適用。

※スピゴットバルブチー及び標示ピンについては供給管工事での施工とする。

※実際のガス内管工事にあたっては、宅地の状況、家屋の構造等により配管材料等が異なる場合があります。

※ガス内管工事を計画される際は、当市ガス指定工事店にご相談ください。