

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 商第6号
工事名 本町通り雁木整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年7月26日
- ・ 変更契約日 令和2年1月6日
- ・ 工期
変更前 令和元年7月26日 から 令和2年3月11日 まで
変更後 令和元年7月26日 から 令和2年3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 31,460,000 円
変更後 33,125,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 雁木 新築3棟
建築工事一式
構造：B2木造平屋、B3-1鉄骨造平屋、B3-2鉄骨造平屋
建築面積：B250.07㎡、B3-16.14㎡、B3-228.00㎡
屋根：B2、B3-2瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き
B3-1金属瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き
外壁：柱表し、一部窯業系サイディング
電気設備一式 照明設備：B212台、B3-13台、B3-29台

変更後 雁木新築3棟 建築工事一式 構造：B2木造平屋、B3-1/B3-2鉄骨造平屋
建築面積：B250.07㎡、B3-16.14㎡、B3-228.00㎡
屋根：B2瓦葺き B3-2瓦葺き 一部カラーガルバリウム鋼板横葺き
B3-1金属瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き
外壁：柱表し、一部窯業系サイディング
電気設備一式 照明設備：B212台、B3-13台、B3-29台
B2 屋根葺き材一部変更・外壁材仕上げ変更、B3-1 アルミ格子、柱追加
B3-2 柱状改良の位置変更
- ・ 変更理由 B2:GL鋼板横葺きを瓦葺に変更する。外壁材色を無塗装品を塗装することに変更する。
B3-1:隅切部分にアルミ格子及び柱を追加する。B3-2:柱状改良工事において障害物があるため、柱状改良の位置を変更する。隣接工事と工程調整のため工期延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第7号
工 事 名 本町通り雁木整備（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和元年9月5日
- ・ 変更契約日 令和2年1月6日
- ・ 工 期
変更前 令和元年9月5日 から 令和2年3月3日 まで
変更後 令和元年9月5日 から 令和2年3月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 8,030,000 円
変更後 8,159,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 雁木 新築1棟
建築工事 一式
構造：木造平屋
建築面積：21.27㎡
屋根：瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き
外壁：柱表し、一部窯業系サイディング
電気設備 一式
照明設備：5台

変更後 雁木 新築1棟
建築工事 一式
構造：木造平屋 建築面積：21.27㎡
屋根：瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き
外壁：柱表し、一部窯業系サイディング
電気設備 一式 照明設備：5台
舗装 仮アスファルト舗装 22.2㎡ (▲12.4㎡)
下水公共樹撤去 一式 コンクリートガラ撤去処分 一式
- ・ 変更理由
・ 電線地中化計画の変更により、雁木完成後の床の掘削がなくなったため、仮舗装の一部を本舗装とする。本舗装は関連工事にて行うため本工事は仮舗装の一部を減ずる。
・ 工事の支障となる下水公共樹・コンクリート構造物を撤去する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-9050号
天ヶ島頭首工災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 3月29日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 3月29日 から 令和 2年 3月 9日 まで
変更後 平成31年 3月29日 から 令和 2年 3月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 43,740,000 円
変更後 46,407,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 頭首工復旧 N=1箇所
施設機械工事
頭首工土砂吐ゲート・取水ゲート 一式
電気設備工事
取水ゲート操作盤 一式
土木工事
仮設道路・仮締切工 一式

変更後 頭首工復旧 N=1箇所
施設機械工事
頭首工土砂吐ゲート・取水ゲート 一式
電気設備工事
取水ゲート操作盤 一式
土木工事
仮設道路・仮締切工 一式
- ・ 変更理由 起伏ゲート撤去後に、戸数の被災を確認したため、取替えを増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第35号
成沢地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字成沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日 令和元年11月20日
- ・ 変更契約日 令和2年1月8日
- ・ 工 期
変更前 令和元年11月20日 から 令和2年2月17日 まで
変更後 令和元年11月20日 から 令和2年2月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,015,000 円
変更後 4,910,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 土工 一式
擁壁工 (大型フトン籠工 B2.0-H1.0-2段) L=8.0m

変更後 土工 一式
擁壁工 (大型フトン籠工 B2.0-H1.0-2段) L= 8.0m
法面保護工 (植生マット) A= 73.7m²
法面保護工 (植生シート) A=100.1m²

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、表層変状等小規模な法面変状を防止するため、法面保護工を増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第9号
峠ほ場排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 7月26日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月 9日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 7月26日 から 令和 2年 2月20日 まで
変更後 令和元年 7月26日 から 令和 2年 2月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,905,000 円
変更後 3,447,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=85.2m
水路工
ベンチリューム 900型 L=83.6m
コンクリート分水柵 IV型(上下) N=1基

- 変更後 施工延長 L=70.2m
水路工
ベンチリューム 900型(新設) L=23.6m
ベンチリューム 900型(転用) L=40.0m
コンクリート分水柵 IV型(上下) N=1基
ベンチリューム 400型(転用) L= 5.0m

- ・ 変更理由
 - ・ 現場再精査による施工延長の減。
 - ・ 現場再精査の結果、壊れていないベンチリュームを転用し、それに伴う新設延長の減。
 - ・ 現場再精査の結果、仮設道路、敷鉄板の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第4号
市道前坂線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和元年 6月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 6月21日 から 令和 2年 1月21日 まで
変更後 令和元年 6月21日 から 令和 2年 1月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,111,300 円
変更後 20,111,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良(暫定) L=163.2m W=4.0(5.0)m
土工 掘削V=170m³ 盛土V=2,600m³
法面工 植生工A=1,240m²
擁壁工 コンクリートブロック積工A=10.9m²
排水構造物工 U型側溝L=77m 横断工 1箇所
舗装工 下層路盤工A=690m²
防護柵工 ガートレベルL=25m

変更後 道路改良(暫定) L=163.2m W=4.0(5.0)m
土工 掘削V=170m³ 盛土V=2,600m³
法面工 植生工A=1,240m²
擁壁工 コンクリートブロック積工A=10.9m²
排水構造物工 U型側溝L=79m 横断工 1箇所
舗装工 下層路盤工A=730m²
防護柵工 ガートレベルL=25m
- ・ 変更理由 ・ 伐採木処分量及び納屋撤去処分量について、実績数量のとおり変更する。
・ 事業促進のため、下層路盤工延長L=8.36mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水簡第1-9号
 姫川簡易水道 水道管布設 (その9) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字東中地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 住設・谷村特定共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 令和元年 6月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月 9日
- ・ 工 期
 変更前 令和元年 6月20日 から 令和 2年 1月31日 まで
 変更後 令和元年 6月20日 から 令和 2年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 35,090,000 円
 変更後 35,891,900 円
- ・ 工事の概要
 変更前 全体配管延長 L=602.6m
 本設 [配水管] ・ PE-W φ 150 L=287.1m
 ・ PE-W φ 75 L=260.7m
 ・ PE-W φ 50 L= 30.0m
 ・ PE-W φ 25 L= 24.8m
 [消火栓] ・ 地上式単口消火栓(多雪型) φ 65 N= 1基
 [消火栓配管] ・ PE-W φ 75 L= 4.4m
 [給水管] ・ PE-W φ 20 N= 19本

 変更後 全体配管延長 L=609.0m
 本設 [配水管] ・ PE-W φ 150 L=287.1m
 ・ PE-W φ 75 L=264.8m
 ・ PE-W φ 50 L= 35.0m
 ・ PE-W φ 25 L= 22.1m
 [消火栓] ・ 地上式単口消火栓(多雪型) φ 65 N= 1基
 [消火栓配管] ・ PE-W φ 75 L= 11.9m
 [給水管] ・ PE-W φ 20 N= 19本
- ・ 変更理由 ・ 既設管の状況による配管ルートの変更に伴う配管延長の増
 ・ 既設舗装が厚かったことによるアスファルト廃材処理量の増
 ・ 道路管理者の指示による舗装復旧面積の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第4号
能生小泊地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和元年 7月26日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月14日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 7月26日	から	令和 2年 1月21日	まで
変更後	令和元年 7月26日	から	令和 2年 3月21日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	18,260,000 円
変更後	19,990,300 円
- ・ 工事の概要

変更前 耐震性貯水槽 (V=60m ³ 級) オーバーフロー管 (Φ50) 給水管 (Φ50) 採水管 (Φ80) プレキャスト擁壁工	N=1基 N=1箇所 N=1箇所 N=1箇所 L=36.0m
変更後 耐震性貯水槽 (V=60m ³ 級) オーバーフロー管 (Φ50) 給水管 (Φ50) 採水管 (Φ80) プレキャスト擁壁工	N=1基 N=1箇所 N=1箇所 N=1箇所 L=31.0m
- ・ 変更理由 擁壁内埋戻土砂について、現場内発生土を使用予定であったが、掘削の結果、水分を多く含む粘性土であり、埋戻し材として不適であるため、別現場における発生土に変更する。消防活動従事者の安全を確保するため、東側L型擁壁上にも転落防止柵を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第5号
市道田海小学校線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 令和元年10月10日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月15日
- ・ 工 期

変更前	令和元年10月10日	から	令和 2年 1月27日	まで
変更後	令和元年10月10日	から	令和 2年 1月27日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,950,000 円
変更後	5,330,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=96.6m W=2.7~4.3m 自由勾配側溝 (300×400) L=91.1m 横断自由勾配側溝 (300×400) L=5.0m 集水柵 (300×400×600) N=1基
変更後	施工延長 L=96.6m W=2.7~4.3m 自由勾配側溝 (300×400) L=90.2m 横断自由勾配側溝 (300×400) L=5.0m 集水柵 (300×500×600) N=1基
- ・ 変更理由 工事区間隣接者の通行の安全を確保するため、敷鉄板設置・撤去を増工する。
現地再調査の結果、間詰コンクリート及び土間コンクリートの数量を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 商第3号
工事名 一の宮周辺散策道路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月10日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 2月 2日 まで
変更後 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 2月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,640,000 円
変更後 2,878,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 歩道整備 L=36.5m

- ・ アスファルト舗装工 A=56.0m²
- ・ 階段工 L=4.8m
- ・ 転落防止柵 L=4.0m
- ・ 立入防止策 L=33.7m

変更後 歩道整備 L=36.5m

- ・ アスファルト舗装工 A=56.0m²
- ・ 階段工 L=4.8m
- ・ 転落防止柵 L=4.0m
- ・ 立入防止策 L=33.7m

- ・ 変更理由
 - ・ 歩行者の安全確保のため、階段工最上段の踊り場を延長する。
 - ・ 散策道路から流下する表面水処理のため、中央大通り線の歩道と接続する部分の側溝蓋をグレーチング蓋へ取替える。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第33号
大洞地区法面復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和元年11月19日
- ・ 変更契約日 令和2年1月24日
- ・ 工 期
変更前 令和元年11月19日 から 令和2年3月31日 まで
変更後 令和元年11月19日 から 令和2年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,860,000 円
変更後 2,860,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 1工区 施工延長 6m
土工 一式
法面保護工 A=29.3m²

2工区 施工延長 10m
土工 一式
法面保護工 A=76.2m²

変更後 1工区 施工延長 6m
土工 一式
法面保護工 A=39.8m²

2工区 施工延長 10m
土工 一式
法面保護工 A=55.4m²
- ・ 変更理由 1工区、2工区において粘土層と岩盤層の間に湧水が見られたため、暗渠排水管を増工する
2工区において、一部勾配が緩い岩盤層が出てきたため、植生工面積を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第1-73号
 青海浄化センター水処理施設改築（機械）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 前澤工業・田辺工業特定共同企業体
 住 所 新潟県新潟市中央区東大通1-3-10
- ・ 当初契約日 令和元年 8月 8日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月24日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 8月 8日 から 令和 3年 3月29日 まで
 変更後 令和元年 8月 8日 から 令和 3年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 234,850,000 円
 変更後 234,850,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 水処理施設機器設備改築
 縦軸型攪拌機付散気式曝気装置 一式
 最終沈殿池汚泥掻寄機 N=1台
 汚泥移送ポンプ N=2台

 変更後 水処理施設機器設備改築
 縦軸型攪拌機付散気式曝気装置 一式
 最終沈殿池汚泥掻寄機 N=1台
 汚泥移送ポンプ N=2台
- ・ 変更理由 令和元年度分の交付金再配分による増額に伴い事業促進させるため、出来高予定額及び支払限度額を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 ガ水下委第1-3号
青海浄化センター改築工事監理（その11）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 下水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日水コン上越事務所
住 所 新潟県上越市藤新田2-10-45-110
- ・ 当初契約日 令和元年 6月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 1月24日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 6月28日 から 令和 3年 3月29日 まで
変更後 令和元年 6月28日 から 令和 3年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,780,000 円
変更後 10,780,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 下水道施設（終末処理場）重点施工監理業務
機械設備工事監理業務 一式
電気設備工事監理業務 一式

変更後 下水道施設（終末処理場）重点施工監理業務
機械設備工事監理業務 一式
電気設備工事監理業務 一式
- ・ 変更理由 令和元年度分の交付金再配分による増額に伴い事業促進させるため、出来高予定額及び支払限度額を変更する。