

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 復まち交第2号
 工事名 (仮称) にぎわい創出広場建物新築 (建築) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又・創和ジャステック特定共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 5日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月 3日
- ・ 工 期
 変更前 令和元年 7月 5日 から 令和 2年 3月 1日 まで
 変更後 令和元年 7月 5日 から 令和 2年 3月 1日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 94,600,000 円
 変更後 104,799,200 円
- ・ 工事の概要
 変更前 集会場 新築1棟
 建築工事一式
 構 造 鉄骨造平屋
 建築面積 364.47m²
 延べ面積 355.35m²
 屋 根 カラーガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き
 外 壁 カラーガルバリウム鋼板波板張り
 工期延長50日間

 変更後 集会場 新築1棟
 建築工事一式
 構 造 鉄骨造平屋
 建築面積 364.47m²
 延べ面積 355.35m²
 屋 根 カラーガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き
 外 壁 カラーガルバリウム鋼板波板張り
- ・ 変更理由
 ・受付に建具を追加 ・西面に窓を1か所設置 ・基礎形状および柱状改良位置の変更
 ・厨房3に作業カウンターを設置 ・SD-1の錠を電気錠に変更 ・目隠しフェンスを追加
 ・防音壁の形状変更 ・ひさし一部の取りやめ ・東面ひさしを分割 ほか

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復まち交第3号
(仮称) にぎわい創出広場建物新築(電気設備) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 4日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月 3日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 7月 4日 から 令和 2年 3月 1日 まで
変更後 令和元年 7月 4日 から 令和 2年 3月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,600,000 円
変更後 22,000,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 幹線工事 一式
電灯・コンセント工事 一式(灯具122台)
電話設備工事 一式
LAN設備工事 一式
トイレ呼出設備 一式
インターホン設備 一式
テレビ共同受信 一式
火災報知設備 一式 工期延長51日間

変更後 幹線工事 一式
電灯・コンセント工事 一式(灯具151台)
電話設備工事 一式 LAN設備工事 一式
トイレ呼出設備 一式 インターホン設備 一式
トイレ呼出設備 一式 火災報知設備 一式
放送設備 一式 監視カメラ設備 一式
Wi-Fi設備 一式
- ・ 変更理由 ・放送設備の増 ・電話、Wi-Fi等通信用配線配管の変更 ・引込電柱を外構工事に変更
・外壁に屋外照明を追加 ・監視カメラ設備の増 ・ライティングダクトの配置、灯具
数量の変更 ・電線管路変更による埋設配管の追加

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復まち交第4号
(仮称) にぎわい創出広場建物新築(機械設備) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 4日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月 3日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 7月 4日 から 令和 2年 3月 1日 まで
変更後 令和元年 7月 4日 から 令和 2年 3月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 48,400,000 円
変更後 49,945,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 空調機器設備工事 一式 (GHP2系統、EHP4系統)
換気機器設備工事 一式 (全熱交換器8台、一般換気扇17台)
衛生器具設備工事 一式 (大4か所、小2か所、多目的1か所)
給水設備工事 一式
給湯設備工事 一式 (給湯器4台)
排水設備工事 一式
ガス設備工事 一式
厨房機器設備工事 一式 (食器洗浄機、ホブソ) 工期延長51日間

変更後 空調機器設備工事 一式 (GHP2系統、EHP4系統)
換気機器設備工事 一式 (全熱交換器8台、一般換気扇17台)
衛生器具設備工事 一式 (大4か所、小2か所、多目的1か所)
給水設備工事 一式
給湯設備工事 一式 (給湯器4台)
排水設備工事 一式
ガス設備工事 一式
厨房機器設備工事 一式 (食器洗浄機、ホブソ) 工期延長51日間
- ・ 変更理由
・ 厨房の利用形態変更に伴う厨房機器の変更
・ 展示内容の変更によるエントランス
ホールの空調の設置
・ 多機能トイレにフィッティングボードを設置
・ グリストラップの設置位置を屋内から屋外に変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第4号
- ・ 工事名 糸魚川市健康づくりセンター屋内プール増築（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック・猪又特定共同企業体
住所 新潟県糸魚川市大町1丁目5番29号
- ・ 当初契約日 平成30年12月20日
- ・ 変更契約日 令和2年2月4日
- ・ 工期
変更前 平成30年12月20日 から 令和2年2月25日 まで
変更後 平成30年12月20日 から 令和2年2月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 599,400,000 円
変更後 599,400,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 敷地面積：10,161.83㎡
用途：屋内プール（増築）
構造・階数：鉄筋コンクリート造2階建
建築面積：2,028.13㎡
延べ面積：2,207.88㎡
25mプール（25m×8コース）水深1.1m
多目的プール（16m×4コース）水深0m～1.1m

変更後 敷地面積：10,161.83㎡
用途：屋内プール（増築）
構造・階数：鉄筋コンクリート造2階建
建築面積：2,028.13㎡
延べ面積：2,213.11㎡
25mプール（25m×8コース）水深1.1m
多目的プール（16m×4コース）水深0m～1.1m
※設計額 計 609,206,400円
- ・ 変更理由 支持地盤を確認した結果、地盤改良の深さを変更する。
利便性に配慮し、サイン計画・仕様を変更する。
別途発注の外構工事と調整の結果、外構計画を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第5号
工事名 糸魚川市健康づくりセンター屋内プール増築（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成30年12月20日
- ・ 変更契約日 令和2年2月4日
- ・ 工期
変更前 平成30年12月20日 から 令和2年2月25日 まで
変更後 平成30年12月20日 から 令和2年2月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 270,000,000 円
変更後 270,000,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 鉄筋コンクリート造2階建 屋内プール（増築）
延べ面積：2,207.88㎡
衛生器具設備 一式 空調機器・ダクト・配管設備 一式
給水・給湯排水設備 一式 換気設備 一式
給湯設備 一式 床暖房設備 一式
ガス設備 一式 自動制御設備 一式
熱源機器・配管設備 一式 動力2次側設備 一式
プール機器・配管設備 一式

変更後 鉄筋コンクリート2階建 屋内プール（増築）
延べ面積：2,213.11㎡
衛生器具設備 一式 空調機器・ダクト・配管設備 一式
給水・給湯排水設備 一式 換気設備 一式
給湯設備 一式 床暖房設備 一式
ガス設備 一式 自動制御設備 一式
熱源機器・配管設備 一式 動力2次側設備 一式
プール機器・配管設備 一式
- ・ 変更理由 水道本管布設位置の変更に伴い、配管ルートを変更する。
維持管理に配慮し、プール清掃用の蛇口を増設する。
メンテナンス性向上のため、点検用歩路を設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第6号
- ・ 工事名 糸魚川市健康づくりセンター屋内プール増築（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 平成30年12月20日
- ・ 変更契約日 令和2年2月4日
- ・ 工 期
変更前 平成30年12月20日 から 令和2年2月25日 まで
変更後 平成30年12月20日 から 令和2年2月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 57,672,000 円
変更後 57,672,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 鉄筋コンクリート造2階建 屋内プール（増築）
延べ面積：2,207.88㎡
電灯幹線・分岐設備 一式 拡声・緊急呼出設備 一式
コンセント分岐設備 一式 テレビ共同受信設備 一式
動力幹線・分岐設備 一式 専用拡声・警備・予備配管設備 一式
受変電設備 一式 自動火災報知設備 一式
構内情報通信網設備 一式 防排煙自動閉鎖設備 一式
構内交換設備 一式

変更後 鉄筋コンクリート造2階建 屋内プール（増築）
延べ面積：2,213.11㎡
電灯幹線・分岐設備 一式 拡声・緊急呼出設備 一式
コンセント分岐設備 一式 テレビ共同受信設備 一式
動力幹線・分岐設備 一式 専用拡声・警備・予備配管設備 一式
受変電設備 一式 自動火災報知設備 一式
構内情報通信網設備 一式 防排煙自動閉鎖設備 一式
構内交換設備 一式
- ・ 変更理由 照明計画変更に伴い、照明器具の数量を変更する。
分電盤位置変更に伴い、配管・配線ルート及び種類を変更する。
水泳大会時への対応としてプールから既存はびねすへの映像ケーブルを増設する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第1-7号
下水道管路耐震化（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和元年 8月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月 4日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 8月 1日 から 令和 2年 2月21日 まで
変更後 令和元年 8月 1日 から 令和 2年 2月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,358,000 円
変更後 6,250,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 下水道管路耐震化
可とう継手工 N=2箇所

変更後 下水道管路耐震化
可とう継手工 N=2箇所

- ・ 変更理由 交通誘導警備員の配置の見直しにより変更減とする。
左岸側の足場工が不要となったため変更減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教文第2号
名勝 親しらず整備 (その2) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7 番地
- ・ 当初契約日 令和元年11月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月 7日
- ・ 工 期
変更前 令和元年11月21日 から 令和 2年 3月 19日 まで
変更後 令和元年11月21日 から 令和 2年 3月 27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,605,000 円
変更後 13,438,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 防止柵設置 L=115.5m

変更後 防止柵設置 L=115.5m→126.0m

- ・ 変更理由 補助対象事業進捗を図るため、防止柵の整備延長を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第4号
駅北地区案内看板整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月12日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 9月20日 から 令和 2年 3月27日 まで
変更後 令和元年 9月20日 から 令和 2年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,548,000 円
変更後 9,724,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 案内サインの設置：3台
解説サインの設置：7台
誘導サインの設置：7台

変更後 案内サインの設置：3台
解説サインの設置：7台
誘導サインの設置：7台

B解説サイン5台、D解説サイン1台をマップ無しから
マップ有りへ変更

- ・ 変更理由 B解説サイン5台とD解説サイン1台をマップ無しからマップ有へ変更するため。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第5号
道路台帳補正業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 市内一円
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナカノアイシステム糸魚川事業所
住 所 新潟県糸魚川市押上2-12-33
- ・ 当初契約日 令和元年12月12日
- ・ 変更契約日 令和2年2月12日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年12月12日 から 令和2年3月27日 まで
変更後 令和元年12月12日 から 令和2年3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,772,000 円
変更後 2,833,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 道路台帳補正
76路線 L=3.756km

変更後 道路台帳補正
86路線 L=4.222km
- ・ 変更理由
 - ・ 台帳精査の結果、路線を延長減する。
 - ・ 令和元年度道路現況調査において、立体横断施設および橋梁の誤りが確認された路線について、修正分(道路として計上)を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第3号
 工事名 市道大神堂上沢線大神堂橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月12日
- ・ 工 期
 変更前 令和元年 9月27日 から 令和 2年 2月28日 まで
 変更後 令和元年 9月27日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 26,400,000 円
 変更後 26,810,300 円
- ・ 工事の概要
 変更前 橋梁修繕 L=70.0m、W=3.0m
 橋面防水工 A=188m²
 防護柵取替工 L=28m
 伸縮装置設置工 L=35.2m
 A2橋台胸壁打換工 一式

 変更後 橋梁修繕 L=70.0m、W=3.0m
 橋面防水工 A=188m²
 伸縮装置設置工 L=35.2m
 A2橋台胸壁打換工 一式
- ・ 変更理由
 ・当初設計の橋梁用伸縮装置設置工歩掛が適用できないため、現地状況に合わせて変更。
 ・上記変更により橋梁用伸縮継手装置設置工が増工するが、橋梁長寿命化の観点からこの施工を優先して実施するため、防護柵取替工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-0018号
農道早川右岸線1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月13日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月15日 から 令和 2年 3月20日 まで
変更後 平成31年 2月15日 から 令和 2年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 30,240,000 円
変更後 18,110,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=151m
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m²
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m
ガードケーブル設置工 新規 L=61.0m 再設置 L=60.0m
トソゴ工 (B1.2×H0.5 中詰転用) 2段積 L=40段m
水抜ボ-リング (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1群)
開暗渠工 L=53.0m、暗渠工 L=123.0m

変更後 復旧延長 L=151m
トソゴ工 (B1.2×H0.5 中詰転用) 2段積 L=40段m
開水路工 L=51m、開暗渠工 L=56m
- ・ 変更理由 地すべり指定地内協議により、切土勾配の指示を受けたため、勾配を変更。
施工法面が急勾配なため、排水路工を軽量かつ、現場での施工性に優れた製品に変更。
法面施工箇所が台風19号で被災し、計画変更が必要となり、被災前の出来高での減額変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第31号
東側用水（3工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年11月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月14日
- ・ 工 期
変更前 平成30年11月12日 から 令和 2年 2月28日 まで
変更後 平成30年11月12日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,164,000 円
変更後 22,518,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=218.5m
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=193.1m
コンクリート巻立水路（φ600mm） L=17.9m
付帯工 第1号余水吐工 N=1箇所
管水路補強工 N=2箇所
仮設道路工 一式

変更後 施工延長 L=119.5m
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=115.2m
付帯工 土砂吐工 N=1箇所
仮設道路工 一式
- ・ 変更理由 地元用水管理者との現地精査により、今後の管理を考慮し、水路法線を変更する。
それに伴う土工の増、水路工の減、付帯工の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第33号
東側用水（1工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月14日
- ・ 工 期
変更前 平成30年11月30日 から 令和 2年 2月28日 まで
変更後 平成30年11月30日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,528,000 円
変更後 14,828,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=144.0m
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=139.8m
コンクリート巻立水路（φ600mm） L=15.5m
第2号マンホール工 N=1箇所

変更後 施工延長 L=167.7m
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=167.7m
- ・ 変更理由 地元用水管理者との現地精査により、今後の管理を考慮し、水路法線を変更する。
それに伴う土工の増、水路工の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第34号
工事名 東側用水 (2工区) 改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字坪野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社木島組
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月14日
- ・ 工 期
変更前 平成30年11月30日 から 令和 2年 2月28日 まで
変更後 平成30年11月30日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,315,300 円
変更後 11,660,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=130.0m
水路工 高密度ポリエチレン管 (φ600mm) L=118.7m

変更後 施工延長 L=115.0m
水路工 高密度ポリエチレン管 (φ600mm) L=107.3m

- ・ 変更理由 地元用水管理者との現地精査により、今後の管理を考慮し、水路法線を変更する。
それに伴う土工の増、水路工の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第30-65号
 糸魚川処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内ほか7箇所
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年11月8日
- ・ 変更契約日 令和2年2月18日
- ・ 工期
 変更前 令和元年11月8日 から 令和2年3月13日 まで
 変更後 令和元年11月8日 から 令和2年3月13日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 5,940,000円
 変更後 6,694,600円
- ・ 工事の概要
 変更前 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新(φ600) N=10枚

 変更後 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新(φ600) N=13枚

- ・ 変更理由 事前詳細調査の結果円形球形切断工法における施工深が当初想定よりも大きい箇所があったため、充填材の体積等を変更する。事業促進のため、円形切断工法を1箇所・矩形切断工法を2箇所、合計3箇所増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第1-15号
 能生地区汚水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和元年10月7日
- ・ 変更契約日 令和2年2月18日
- ・ 工 期 変更前 令和元年10月7日 から 令和2年2月28日 まで
 変更後 令和元年10月7日 から 令和2年3月13日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,225,000円
 変更後 5,915,800円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=34.0m
 管渠工(開削) VU◎150 L=32.87m
 0号マンホール N=1箇所
 小型マンホール(300型) N=1箇所
 公共枵及び取付管 N=1箇所

 変更後 施工延長 L=35.9m
 管渠工(開削) VU◎150 L=33.9m
 0号マンホール N=1箇所
 小型マンホール(300型) N=3箇所
 公共枵及び取付管 N=1箇所
- ・ 変更理由 掘削したところ不明管が出てきたため計画法線を変更し、管渠布設延長、小型マンホール2基、舗装面積を増工する。また、これらにより工期を14日延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復まち交第1号
にぎわい創出広場外構（その1）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 5月23日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月18日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 5月23日 から 令和 2年 2月28日 まで
変更後 令和元年 5月23日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,050,000 円
変更後 5,266,800 円
- ・ 工事の概要
変更前
 - ・ 取水管 (80A) N=6箇所
 - ・ 給水管 (50A) N=1箇所
 - ・ エア抜き管 (80A) N=2箇所
 - ・ オーバーフロー管 (50A) N=1箇所
 変更後
 - ・ 取水管 (80A) N=4箇所
 - ・ 給水管 (50A) N=1箇所
 - ・ エア抜き管 (80A) N=2箇所
 - ・ オーバーフロー管 (50A) N=1箇所

- ・ 変更理由 採水口整備計画の変更により、取水管をN=2箇所減工する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第11号 あわら地区経営体育成促進換地等調整事業実施業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字四ツ屋地内ほか3箇所				
・種別	土地区画整理業務				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	糸魚川市土地改良区 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5				
・当初契約日	令和元年 9月12日				
・変更契約日	令和 2年 2月19日				
・履行期間	変更前	令和元年 9月12日	から	令和 2年 3月 9日	まで
	変更後	令和元年 9月12日	から	令和 2年 3月19日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,183,500 円			
	変更後	2,214,300 円			
・委託業務 の概要	変更前	換地設計基準作成 対象地地区面積		一式 A=40.0ha	
	変更後	換地設計基準作成 対象地地区面積		一式 A=43.0ha	

- ・変更理由 対象地地区面積が増加したため、従前地面積測定の数値を増加する。
従前地面積測定を増加したことにより、履行日数を10日付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-9050号
天ヶ島頭首工災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 3月29日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月20日
- ・ 工 期
変更前 平成31年 3月29日 から 令和 2年 3月 9日 まで
変更後 平成31年 3月29日 から 令和 2年 3月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 46,407,500 円
変更後 46,353,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 頭首工復旧 N=1箇所
施設機械工事
頭首工土砂吐ゲート・取水ゲート 一式
電気設備工事
取水ゲート操作盤 一式
土木工事
仮設道路・仮締切工 一式

変更後 頭首工復旧 N=1箇所
施設機械工事
頭首工土砂吐ゲート・取水ゲート 一式
電気設備工事
取水ゲート操作盤 一式
土木工事
仮設道路・仮締切工 一式
- ・ 変更理由 強制起伏装置の設置位置が確定したことによる、付属配管保護工の布設延長の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復まち交第6号
観光交流センター拡充(その1)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 8月 8日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 8月 8日 から 令和 2年 3月16日 まで
変更後 令和元年 8月 8日 から 令和 2年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 41,800,000 円
変更後 41,800,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 トワイライトエクスプレス展示施設設置 1箇所
木製プラットフォーム設置 1箇所
木製ベンチ設置 1箇所

変更後 トワイライトエクスプレス展示施設設置 1箇所
木製プラットフォーム設置 1箇所
木製ベンチ設置 1箇所

- ・ 変更理由 六本木で企画展示されているトワイライトエクスプレス展示施設が3月27日に糸魚川に戻る事となったため、工期を15日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 復まち交委第2号
観光交流センター拡充(その1)工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社イチバンセン
住 所 東京都渋谷区代官山町8-11 モアビル代官山6階
- ・ 当初契約日 令和元年 7月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 7月19日 から 令和 2年 3月23日 まで
変更後 令和元年 7月19日 から 令和 2年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,377,000 円
変更後 3,377,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 復まち交第6号 観光交流センター拡充(その1)工事に係る監理業務

変更後 復まち交第6号 観光交流センター拡充(その1)工事に係る監理業務

- ・ 変更理由 監理対象工事の工期延長に伴い、工期を8日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第14号
根知地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字根小屋地内ほか12箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 9月21日 から 令和 2年 3月20日 まで
変更後 平成30年 9月21日 から 令和 2年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,607,240 円
変更後 18,336,240 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務
パイプライン更新設計 L=26.94km
ほ場整備設計 A=21.1ha

変更後 調査設計業務
パイプライン更新設計 L=28.6km
ほ場整備設計 A=21.1ha
- ・ 変更理由 パイプライン更新区域が確定したため、パイプライン更新設計延長を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第12号
 工事名 中川原用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中川原新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関武建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月25日
- ・ 工 期
 変更前 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 3月23日 まで
 変更後 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 3月23日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 3,080,000 円
 変更後 2,873,200 円
- ・ 工事の概要
 変更前 施工延長 L=40.0m
 水路工
 排水リユ-ム H1000×W1200 L=37.8m

 変更後 施工延長 L=34.0m
 水路工
 排水リユ-ム H1000×W1200 L=34.0m

- ・ 変更理由 平成30年(繰越)工事との工事間調整により、施工延長を6.0m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水第1-15号
 工 事 名 鶉石地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字鶉石地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和元年 9月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 2月27日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 9月12日 から 令和 2年 3月19日 まで
 変更後 令和元年 9月12日 から 令和 2年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 12,870,000 円
 変更後 14,848,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 <ガス>
 本設 φ 50mm PE L=137.0m
 供給管 13本
 <水道>
 本設 φ 50mm PE-W L=152.0m
 給水管 12本

変更後 <ガス>
 本設 φ 50mm PE L=138.0m
 供給管 13本
 <水道>
 本設 φ 50mm PE-W L=154.0m
 給水管 12本
- ・ 変 更 理 由 県道横断部のガス・水道管が想定より反対車線に埋設されていたため、横断延長と土工費を増工。現地精査により交通誘導員の人数を増工。想定との相違により取壊し舗装厚を現況に合わせて変更。現地精査により舗装の一部を人力施工へ変更。増工に伴い工期延長。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水簡第1-13号
姫川簡易水道 配水池築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字山口地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社小田島建設
新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日

令和元年10月4日
- ・ 変更契約日

令和2年2月27日
- ・ 工 期

変更前	令和元年10月4日	から	令和2年3月31日	まで
変更後	令和元年10月4日	から	令和2年3月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	114,426,400 円
変更後	114,726,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	<p>ステンレス製ハチ配水池 1池</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 幅5.0m×長9.0m×高3.0m 有効容量$V_e=100.0m^3$ (2槽式) ・ 流入, 流出, 越流, 排水等付帯配管 一式 ・ マンホール, 通気塔, 手摺, 歩廊, クラップ等付帯設備 一式 ・ RC造基礎工築造 (9.6m×5.6m) $53.76m^2$ ・ 回転圧入鋼管杭 $\phi 406.4mm$ L=18.5m N=12本 <li style="padding-left: 40px;">$\phi 406.4mm$ L=17.5m N=3本 ・ 全回転式オールケーシング工 杭径1000mm×掘削長9m×15箇所
変更後	<p>ステンレス製ハチ配水池 1池</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 幅5.0m×長9.0m×高3.0m 有効容量$V_e=100.0m^3$ (2槽式) ・ 流入, 流出, 越流, 排水等付帯配管 一式 ・ マンホール, 通気塔, 手摺, 歩廊, クラップ等付帯設備 一式 ・ RC造基礎工築造 (9.6m×5.6m) $53.76m^2$ ・ 回転圧入鋼管杭 $\phi 406.4mm$ L=18.5m N=12本 <li style="padding-left: 40px;">$\phi 406.4mm$ L=17.5m N=3本 ・ 全回転式オールケーシング工 杭径1000mm×掘削長9m×15箇所
- ・ 変更理由

2月の寒波による降雪のため、工事現場の除雪費を計上するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水簡第1-7号
姫川簡易水道 水道管布設 (その7) 工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

カネカ・横川特定共同企業体
糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日

令和元年 7月26日
- ・ 変更契約日

令和 2年 2月28日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 7月26日	から	令和 2年 3月30日	まで
変更後	令和元年 7月26日	から	令和 2年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	36,520,000 円
変更後	37,957,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長 本 設		L=317.7m
	[配水管]		
	・ DCIP (GX)	φ 150	L=292.0m
	・ PE-W	φ 150	L= 6.6m
	・ PE-W	φ 100	L= 8.5m
	[日詰橋水管橋]		
	・ NFP	150A×φ 250	L= 10.6m
変更後	全体配管延長 本 設		L=318.3m
	[配水管]		
	・ DCIP (GX)	φ 150	L=291.9m
	・ PE-W	φ 150	L= 8.1m
	・ PE-W	φ 100	L= 7.7m
	[日詰橋水管橋]		
	・ NFP	150A×φ 250	L= 10.6m
- ・ 変更理由

 - ・ 道路管理者との協議により、終点付近の舗装復旧を、ホバ-レイから打替えに変更する。
 - ・ 水管橋設置箇所の石積擁壁の復旧を重力式擁壁で復旧する。
 - ・ 隣接工事との調整により、接続継手を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第1-16号
 一の宮地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社戸田組
住 所 新潟県糸魚川市横町2-3-31
- ・ 当初契約日 令和元年11月15日
- ・ 変更契約日 令和2年2月28日
- ・ 工 期 変更前 令和元年11月15日 から 令和2年3月13日 まで
 変更後 令和元年11月15日 から 令和2年3月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,672,000 円
 変更後 1,802,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=9.5m
 管渠工(開削) VU◎150 L=9.35m
 小型マンホール(300型) N=1箇所
 公共柵及び取付管 N=1箇所

 変更後 施工延長 L=9.5m
 管渠工(開削) VU◎150 L=9.35m
 小型マンホール(300型) N=1箇所
 公共柵及び取付管 N=1箇所
- ・ 変更理由 既設アスファルトが想定より厚かったため、アスファルト殻の運搬・処分費を増工する。
 また、これにより路盤が必要になったことから上層路盤工を増工する。