

市道中ノ谷学校線道路改良工事 数量計算書【実施】

No. 1

工種	施工名称	規格等	単位	数量計算	数量
構造物撤去工					
	構造物とりこわし		m ³	積計算書 より	5.2
	廃材運搬		m ³		5.2
	廃材処分		t	5.2×2.5=13.0	13
	防護柵(PC-1)撤去	PC-1	m		2
	廃材運搬		t	PC-1 支柱14kg/本×2本+8kg/m×2m=44kg	0.1
	廃材積込・荷卸		t		0.1
	スクラップ	H3	t	0.1	0.1
土工					
	床掘		m ³	積計算書12.0	12
	埋戻	発生土	m ³	積計算書5.2	5
	埋戻	RC-40	m ³	積計算書5.0	5
	残土運搬		m ³	床掘12.0－埋戻5.2/0.9=6.2	6
	残土整地		m ³		6
側溝工					
	RCボックスカルバート(K型)	1500*1300	m	標準品L=4.0m 斜切品L=4.0m(3.0本)	8
	構造物とりこわし		m ³	既設VS側溝+既設BF	1
	VS側溝新設	300*600	m		2
	BF新設	300	m		2
	側溝横面切断工		m	想定数量	2
舗装工					
	舗装版切断	As	m	道路部 図面より	20
	舗装版破砕	As	m ³	道路部 図面より	20
	廃材運搬	As	m ³	A20.4×平均t0.05=1.02	1
	廃材処分	As	t	V1.0×2.35t/m ³ =2.35	2
	下層路盤	RC-40 t=12cm	m ³	積計算書より	5
	上層路盤	M-40 t=12cm	m ³	積計算書より	5
	基層	1.4m以上 3m以下 ② 平均t=5cm	m ³	図面より(ボックスカルバート上部)	14
	表層	1.4m以上 3m以下 ⑤ t=5cm	m ³	図面より(擦り付け、ボックスカルバート上を含む)	59

No. 2

[illegible]

積 計 算 書

[illegible]

積 計 算 書

[illegible]