

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第1号
・工事名	市道西山線舗装修繕工事
・工事場所	糸魚川市大字北山地内
・種別	舗装工事
・契約の相手方 商号又は名称	北川ヒューテック株式会社 糸魚川営業所
・当初契約日	令和7年5月13日
・変更契約日	令和7年8月4日
・工期	変更前 令和7年5月13日 から 令和7年8月25日 まで 変更後 令和7年5月13日 から 令和7年8月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 6,732,000 円 変更後 6,856,300 円
・工事の概要	変更前 舗装修繕 L=102m 切削オーバーレイ工 ⑦密粒度アスコン（新 20FH）改質Ⅰ型 t=5cm A=601 m² グルーピング工（路面排水用） L=227m 区画線工 L=200m 変更後 舗装修繕 L=102m 切削オーバーレイ工 ⑦密粒度アスコン（新 20FH）改質Ⅰ型 t=5cm A=633 m² グルーピング工（路面排水用） L=175m 区画線工 L=211m
・変更理由	施工計画を再検討した結果、交通規制方法の見直しに伴い交通誘導警備員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	教こ災第9号 糸魚川東中学校災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字梶屋敷地内
・種 別	建築一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	猪又建設株式会社
・当初契約日	令和7年5月29日
・変更契約日	令和7年8月5日
・工 期	変更前 令和7年5月29日 から 令和7年8月26日 まで 変更後 令和7年5月29日 から 令和7年8月26日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 12,980,000 円 変更後 13,355,100 円
・工事の概要	変更前 校舎：エキスパンションジョイントの破損、ずれの復旧 3箇所 体育館：外壁ひび割れ部の撤去、新設工事 231㎡ 変更後 校舎：エキスパンションジョイントの破損、ずれの復旧 3箇所 体育館：外壁ひび割れ部の撤去、新設工事 231㎡ 破風下端水切り撤去復旧 L-32.0m
・変更理由	1 直接仮設工事 ・南面に近接して高圧電線があり、電力会社との協議により防護管を設置し、現場の安全確保を行いたい。 2 内外装工事 外部 ・外壁材の厚みを15mmとしていたが、15mm用の金物が生産中止となっており、外壁材を18mmに変更して施工したい。 ・南面既存外壁材の撤去にあたり、破風板下部の水切りの撤去が必要と判断した。既存水切りを撤去し、新たに水切りを設置したい。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	建第 20 号 市道大神堂上沢線道路災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字大神堂地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小田島建設
・当初契約日	令和 7 年 1 月 24 日
・変更契約日	令和 7 年 8 月 6 日
・工 期	変更前 令和 7 年 1 月 24 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで 変更後 令和 7 年 1 月 24 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 1,903,000 円 変更後 2,438,700 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=23.0m 土工 盛土法面整形工（芝なし） 表層工（⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm） アスカーブ設置工 一式 A=130 m² A= 22 m² L= 23m 変更後 復旧延長 L=23.0m 土工 盛土法面整形工（芝なし） 表層工（⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm） アスカーブ設置工 一式 A=110 m² A= 46 m² L= 23m
・変 更 理 由	・被災時に応急で設置した仮設材が本工事の施工に支障となるため、仮設材の撤去工を増工する。 ・現場は山間の狭隘な路線であり、土砂運搬等で出入りするダンプトラックの回転場を設けるため、整地して鉄板を敷く仮設退避帯の設置を増工する。 ・現場再精査の結果、舗装のクラック及び段差が広がっているため、舗装工とそれに伴う舗装版破碎、廃材処理、不陸正整等を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6034 号
- ・工事名 谷根ほ場用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 8 月 19 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額 変更前 3,245,000 円
(消費税込) 変更後 3,410,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=13m
フトン竈工 (2 段積) L=26 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=99m²
切土法面整形工 (芝あり) A=3m²

変更後 復旧延長 L=13m
フトン竈工 (2 段積) L=26 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=99m²
切土法面整形工 (芝あり) A=3m²
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=27m²
- ・変更理由 農道コンクリート舗装の損傷を防ぐため、敷鉄板設置・撤去を 27m² 計上する。
建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第 2160-6076 号 谷根ほ場排水路 2 災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字谷根地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社渋谷建設
・当初契約日	令和 7 年 2 月 21 日
・変更契約日	令和 7 年 8 月 19 日
・工 期	変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで 変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 1,650,000 円 変更後 1,622,500 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=8.0m コンクリートブロック積工(裏コン 10cm) A=9m² 盛土法面整形工(芝あり) A=9m² 切土法面整形工(芝あり) A=2m² ベンチフォーム撤去・再設置 L=7m コンクリート分水桝撤去・再設置 N=1 基 変更後 復旧延長 L=8.0m コンクリートブロック積工(裏コン 10cm) A=8.5m² 盛土法面整形工(芝あり) A=9m² 切土法面整形工(芝あり) A=2m² ベンチフォーム撤去・再設置 L=7m コンクリート分水桝撤去・再設置 N=1 基
・変 更 理 由	コンクリートブロック積工を 0.5m² 減工する。 建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農委第7号
農道橋定期点検業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大王地内ほか2箇所
- ・種別 鋼構造物及びコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社トップライズ
- ・当初契約日 令和7年7月25日
- ・変更契約日 令和7年8月19日
- ・工期
変更前 令和7年7月25日 から 令和7年12月26日 まで
変更後 令和7年7月25日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,927,000円
変更後 4,775,100円
- ・工事の概要
変更前 橋梁定期点検 N=1橋(白山大橋)
変更後 橋梁定期点検 N=4橋
(白山大橋、根知5号線橋、根知9号線橋、田屋4号線橋)
- ・変更理由 今年度に定期点検を予定していた農道橋3橋の点検業務を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
 - ・履行場所
 - ・種 別
 - ・契約の相手方
商号又は名称
 - ・当初契約日
 - ・変更契約日
 - ・工 期
 - ・契約金額
(消費税込)
 - ・工事の概要
 - ・変更理由
- 農災委第1号
西側用水災害測量設計業務委託
- 糸魚川市大字下出地内
- 一般測量
- 株式会社北伸技術
- 令和7年5月19日
- 令和7年8月19日
- 変更前 令和7年5月19日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和7年5月19日 から 令和7年9月30日 まで
- 変更前 1,485,000 円
変更後 995,500 円
- 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式
変更後 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=15 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 建委第1号
委託業務名 融雪施設井戸内点検業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大町2丁目地内ほか4箇所
- ・種 別 地質調査
- ・契約の相手方
商号又は名称 東邦地水株式会社 新潟営業所
- ・当初契約日 令和7年6月12日
- ・変更契約日 令和7年8月19日
- ・工 期
変更前 令和7年6月12日 から 令和7年9月9日 まで
変更後 令和7年6月12日 から 令和7年9月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 9,504,000 円
変更後 10,082,600 円
- ・工事の概要
変更前 水中カメラによる井戸内点検および簡易揚水試験 5箇所
 - ・旧市役所前消雪パイプ
 - ・東寺町消雪パイプ
 - ・寺島消雪パイプ2号
 - ・南本町消雪パイプ
 - ・北平消雪パイプ2号
 変更後 水中カメラによる井戸内点検および簡易揚水試験 5箇所
 - ・旧市役所前消雪パイプ
 - ・東寺町消雪パイプ
 - ・寺島消雪パイプ2号
 - ・南本町消雪パイプ
 - ・北平消雪パイプ2号
- ・変更理由 各消雪パイプ井戸において、井戸の圧力を測定する連成計が正常に作動していない状況が確認されたため、交換を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第8号
上江用水管理道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和7年5月19日
- ・変更契約日 令和7年8月20日
- ・工 期

変更前	令和7年5月19日	から	令和7年9月30日	まで
変更後	令和7年5月19日	から	令和7年9月30日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	1,034,000 円
変更後	1,577,400 円
- ・工事の概要

変更前	測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量 L=10m
	横断測量 N=4 本
	写真撮影 N=17 枚
	設計 復旧計画図作成 一式
変更後	測量、設計延長 L=17m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量 L=17m
	横断測量 N=4 本
	写真撮影 N=7 枚
	設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
農災委第4号
農免農道須川下倉線2災害測量設計業務委託
- ・履行場所
糸魚川市大字溝尾地内
- ・種別
一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社北伸技術
- ・当初契約日
令和7年5月2日
- ・変更契約日
令和7年8月20日
- ・工期
変更前 令和7年5月2日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和7年5月2日 から 令和7年9月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 2,585,000 円
変更後 2,225,300 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=30m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=19 枚
設計 復旧計画図作成 一式
変更後 測量、設計延長 L=13m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=13m
横断測量 N=3 本
写真撮影 N=9 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由
災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
 - ・履行場所
 - ・種 別
 - ・契約の相手方
商号又は名称
 - ・当初契約日
 - ・変更契約日
 - ・工 期
 - ・契約金額
(消費税込)
 - ・工事の概要
 - ・変更理由
- 農災委第3号
農免農道須川下倉線1災害測量設計業務委託
- 糸魚川市大字槇地内
- 一般測量
- 株式会社北伸技術
- 令和7年5月2日
- 令和7年8月20日
- 変更前 令和7年5月2日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和7年5月2日 から 令和7年9月30日 まで
- 変更前 1,100,000 円
変更後 528,000 円
- 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=19 枚
設計 復旧計画図作成 一式
変更後 測量、設計延長 L=22m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=22m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=10 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-6035 号
・工事名	大沢用水管理道災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字山口地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小田島建設
・当初契約日	令和 6 年 9 月 20 日
・変更契約日	令和 7 年 8 月 20 日
・工 期	変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで 変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 4,062,300 円 変更後 4,488,000 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=20m 1 工区 L=11m 切土法面整形工（芝あり） A=7 m² 植生マット工 A=94 m² 2 工区 L=9m 切土法面整形工（芝あり） A=7 m² 植生マット工 A=182 m² 変更後 復旧延長 L=20m 1 工区 L=11m 切土法面整形工（芝あり） A=7 m² 植生マット工 A=94 m² 2 工区 L=9m 切土法面整形工（芝あり） A=7 m² 植生マット工 A=182 m²
・変 更 理 由	資材運搬路がなく、法面上部への資材搬入ができないため、小型ウインチによる資材運搬を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第10号
- ・工事名 林道山姥線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字上路地内
- ・種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・契約の相手方 株式会社高村工務所
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年6月19日
- ・変更契約日 令和7年8月25日
- ・工 期 変更前 令和7年6月19日 から 令和7年11月28日 まで
変更後 令和7年6月19日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額 変更前 7,700,000 円
(消費税込) 変更後 7,954,100 円
- ・工事の概要 変更前 改良延長 L=20.0m
モルタル吹付 A=432.0 m²

変更後 改良延長 L=20.0m
モルタル吹付 A=444.3 m²
- ・変更理由 現地調査結果により、モルタル吹付面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	能第2号 駅南消雪ポンプ更新工事
・工事場所	糸魚川市大字能生地内
・種別	機械器具設置工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社カネカ
・当初契約日	令和7年5月14日
・変更契約日	令和7年8月25日
・工期	変更前 令和7年5月14日 から 令和7年10月31日 まで 変更後 令和7年5月14日 から 令和7年12月26日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 9,900,000 円 変更後 11,155,100 円
・工事の概要	変更前 消雪ポンプ更新 消雪ポンプ (φ150×45kw×3段) N=1基 制御盤移設 N=1面 井戸洗浄 一式 変更後 消雪ポンプ更新 消雪ポンプ (φ150×45kw×3段) N=1基 制御盤移設 N=1面 揚水管 (SGPφ150、L=2.75m) N=14本 井戸洗浄 一式
・変更理由	水中ポンプを引き上げたところ、揚水管が腐食して漏水があったため、揚水管N=14本を変更増する。また揚水管の変更増に伴い、工期を56日間延長する。