

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ災第7号
青海小学校災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・種別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社 北陸支店
- ・当初契約日 令和7年6月27日
- ・変更契約日 令和7年10月1日
- ・工期 変更前 令和7年6月27日 から 令和7年10月24日 まで
変更後 令和7年6月27日 から 令和7年10月24日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 9,240,000 円
変更後 9,446,800 円
- ・工事の概要 変更前 外構 土間コンクリート沈下、土間タイル沈下、EXP. J 周り破損
校舎棟 壁クラック、内部 EXP. J 廻り破損、鉄扉及び廻り破損
特別教室棟 壁クラック、基礎クラック、EXP. J 破損

変更後 外構 土間コンクリート沈下、土間タイル沈下、EXP. J 周り破損
校舎棟 壁クラック、内部 EXP. J 廻り破損、鉄扉及び廻り破損
特別教室棟 壁クラック、基礎クラック、EXP. J 破損
- ・変更内容 土間コンクリート沈下工事
既存污水配管点検口と集水桝の嵩上げを追加する。
根切り・床均しを減とする。
土間タイル沈下工事
下地コンクリート下にある空洞部分 37.1㎡の撤去と、他の部分の目荒らしを追加する。それに伴い根切り・床均しは減とする。
土間コンクリート打設後、クラック発生防止の誘発目地カッター入れ 48.8mを追加する。
土間コン用止め型枠 H120 L=17.8m、H25 L=14.0mを追加する。
職員室鉄扉改修工事
既存床の補修が不要のため減とする。
機械警備センサーの取外しと再取付を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建補委第6号
外波地区地籍調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字外波地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 南海測量設計株式会社 新潟営業所
- ・当初契約日 令和7年7月17日
- ・変更契約日 令和7年10月8日
- ・工期 変更前 令和7年7月17日 から 令和8年3月23日 まで
変更後 令和7年7月17日 から 令和8年3月23日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 12,760,000円
変更後 13,158,200円
- ・工事の概要 変更前 第31-2計画区 (FⅡ-2, G, H 複図作成) A=0.06k㎡
第31-1計画区 (E2, FⅠ, FⅡ-1) A=0.07k㎡
変更後 第31-2計画区 (FⅡ-2, G, H 複図作成) A=0.06k㎡
第31-1計画区 (E2, FⅠ, FⅡ-1, 現況測量, 復元測量) A=0.07k㎡
※現況測量, 復元測量 A=0.01k㎡
- ・変更理由 令和7年度の負担金変更交付決定(増額)を受け、請負差額と合わせて事業量を増工することで、事業の進捗を図る。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建補委第5号
百川地区地籍調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字百川地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 南海測量設計株式会社 新潟営業所
- ・当初契約日 令和7年7月17日
- ・変更契約日 令和7年10月8日
- ・工期 変更前 令和7年7月17日 から 令和8年3月23日 まで
変更後 令和7年7月17日 から 令和8年3月23日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 10,945,000円
変更後 14,920,400円
- ・工事の概要 変更前 第28-1計画区 (FⅡ-2, G, H 複図作成) A=0.08k m²
第28-2計画区 (E2, FⅠ, FⅡ-1) A=0.07k m²
変更後 第28-1計画区 (FⅡ-2, G, H 複図作成) A=0.08k m²
第28-2計画区 (E2, FⅠ, FⅡ-1, 現況測量, 復元測量) A=0.11k m²
※現況測量, 復元測量 A=0.01k m²
- ・変更理由 令和7年度の負担金変更交付決定(増額)を受け、請負差額と合わせて事業量を増工することで、事業の進捗を図る。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ災第4号
西海小学校災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字羽生地内
- ・種 別 建築一式(災害)工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
- ・当初契約日 令和7年7月25日
- ・変更契約日 令和7年10月10日
- ・工 期 変更前 令和7年7月25日 から 令和7年10月22日 まで
変更後 令和7年7月25日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,810,000 円
変更後 7,810,000 円
- ・工事の概要 変更前 1. 被害概要
1、2、3階男女トイレ壁タイル剥離・浮き
2. 復旧内容
浮きタイル撤去(手作業)
下地調整
タイル張り
変更後 1. 被害概要
1、2、3階男女トイレ壁タイル剥離・浮き
2. 復旧内容
浮きタイル撤去(手作業)
下地調整
タイル張り
- ・変更理由 トイレタイルの浮き・補修で、浮きタイルの撤去作業について、下地モルタルにアスベストが含有されているので、モルタルを傷つけないよう手作業による撤去作業となっており、当初想定していたよりも作業日数を要するため、65日間延長したい。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	消第3号
・工事名	消防本部仮眠室増設（機械設備）工事
・工事場所	糸魚川市南寺島2丁目地内
・種別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社井上商会糸魚川支社
・当初契約日	令和7年5月13日
・変更契約日	令和7年10月14日
・工期	変更前 令和7年5月13日 から 令和7年11月8日 まで 変更後 令和7年5月13日 から 令和7年11月8日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 7,260,000 円 変更後 7,422,800 円
・工事の概要	<p>変更前 名称：糸魚川地域防災センター・消防本部・糸魚川地域消防庁舎 構造：鉄筋コンクリート造プレストレス鉄筋コンクリート造 階数：地上3階建て 敷地面積：5,902.72㎡ 延べ面積：2,978.891㎡</p> <p>工事概要 1階 備蓄庫(59㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する 仮眠スペース、ホール、洗濯室、洗面脱衣室、シャワー室 備蓄庫 2階 書庫(26㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する 仮眠スペース、仮眠室前室</p> <p>変更後 名称：糸魚川地域防災センター・消防本部・糸魚川地域消防庁舎 構造：鉄筋コンクリート造プレストレス鉄筋コンクリート造 階数：地上3階建て 敷地面積：5,902.72㎡ 延べ面積：2,978.891㎡</p> <p>工事概要 1階 備蓄庫(59㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する 仮眠スペース、ホール、洗濯室、洗面脱衣室、シャワー室 備蓄庫 2階 書庫(26㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する 仮眠スペース、仮眠室前室</p> <p>変更概要：室内機配置変更による管経路の変更 ガスヒートポンプエアコン室内機撤去</p>

・変更理由

エアコン室内機配置変更により、管経路を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 消第2号
- ・工事名 消防本部仮眠室増設（電気設備）工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺島2丁目地内
- ・種別 電気工事
- ・契約の相手方 株式会社藤巻電業
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年5月13日
- ・変更契約日 令和7年10月14日
- ・工期 変更前 令和7年5月13日 から 令和7年11月8日 まで
変更後 令和7年5月13日 から 令和7年11月8日 まで
- ・契約金額 (消費税込) 変更前 3,828,000 円
変更後 4,009,500 円
- ・工事の概要
 - 変更前 名称：糸魚川地域防災センター・消防本部・糸魚川地域消防庁舎
構造：鉄筋コンクリート造プレストレス鉄筋コンクリート造
階数：地上3階建て
敷地面積：5,902.72㎡ 延べ面積：2,978.891㎡
工事概要
1階 備蓄庫(59㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する
仮眠スペース、ホール、洗濯室、洗面脱衣室、シャワー室
備蓄庫
2階 書庫(26㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する
仮眠スペース、仮眠室前室
 - 変更後 名称：糸魚川地域防災センター・消防本部・糸魚川地域消防庁舎
構造：鉄筋コンクリート造プレストレス鉄筋コンクリート造
階数：地上3階建て
敷地面積：5,902.72㎡ 延べ面積：2,978.891㎡
工事概要
1階 備蓄庫(59㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する
仮眠スペース、ホール、洗濯室、洗面脱衣室、シャワー室
備蓄庫
2階 書庫(26㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する
仮眠スペース、仮眠室前室
変更概要：1階 備蓄庫照明器具ワイドの変更2か所
構内内線電話増工3か所 インターホン減工3か所

・変更理由

インターホンを3か所減工し、構内内線電話を3か所増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
消第1号
消防本部仮眠室増設（建築）工事
- ・工事場所
糸魚川市南寺島2丁目地内
- ・種別
建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
猪又建設株式会社
- ・当初契約日
令和7年5月14日
- ・変更契約日
令和7年10月14日
- ・工期
変更前 令和7年5月14日 から 令和7年11月9日 まで
変更後 令和7年5月14日 から 令和7年11月9日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 21,450,000 円
変更後 21,352,100 円
- ・工事の概要
変更前 名称：糸魚川地域防災センター・消防本部・糸魚川地域消防庁舎
構造：鉄筋コンクリート造プレストレス鉄筋コンクリート造
階数：地上3階建て
敷地面積：5,902.72㎡ 延べ面積：2,978.891㎡
工事概要
1階 備蓄庫(59㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する
仮眠スペース、ホール、洗濯室、洗面脱衣室、シャワー室
備蓄庫
2階 書庫(26㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する
仮眠スペース、仮眠室前室
- 変更後 名称：糸魚川地域防災センター・消防本部・糸魚川地域消防庁舎
構造：鉄筋コンクリート造プレストレス鉄筋コンクリート造
階数：地上3階建て
敷地面積：5,902.72㎡ 延べ面積：2,978.891㎡
工事概要
1階 備蓄庫(59㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する
仮眠スペース、ホール、洗濯室、洗面脱衣室、シャワー室
備蓄庫
2階 書庫(26㎡)を仮眠室(10.5㎡)に改修する
仮眠スペース、仮眠室前室
変更概要：1階 洗面台の仕様を変更
ホール床の不陸調整による樹脂モルタルの増工

・変更理由

廃材の実績数量に合わせ、数量を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農委第5号
大野新舟ほ場換地業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・種 別 その他
- ・契約の相手方
商号又は名称 糸魚川市土地改良区
- ・当初契約日 令和6年6月18日
- ・変更契約日 令和7年10月16日
- ・工 期 変更前 令和6年6月18日 から 令和7年10月31日 まで
変更後 令和6年6月18日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 8,060,600円
変更後 8,060,600円
- ・工事の概要 変更前 換地業務 A=6.0ha
確定測量 A=6.0ha
変更後 換地業務 A=6.0ha
確定測量 A=6.0ha
- ・変更理由 権利者会議等の地元調整に時間を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
農第11号
- ・工事名
林道焼山線改良(その1)工事
- ・工事場所
糸魚川市大字大平地内
- ・種別
土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
有限会社大黒組
- ・当初契約日
令和7年6月26日
- ・変更契約日
令和7年10月17日
- ・工期
変更前 令和7年6月26日 から 令和7年11月28日 まで
変更後 令和7年6月26日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 5,258,000 円
変更後 5,601,200 円
- ・工事の概要
変更前 改良延長 L=10.0m
植生マット A=457.0㎡
変更後 改良延長 L=11.0m
浸食防止用植生マット A=673.5㎡
- ・変更理由
 - ・現地調査結果により、法面保護面積を変更する。
 - ・資材再検討の結果、浸食防止用植生マットに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第12号
林道焼山線改良(その2)工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和7年6月26日
- ・変更契約日 令和7年10月17日
- ・工期 変更前 令和7年6月26日 から 令和7年11月28日 まで
変更後 令和7年6月26日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,530,000 円
変更後 3,537,600 円
- ・工事の概要 変更前 改良延長 L=13.0m
植生マット A=225.0 m²

変更後 改良延長 L=16.0m
浸食防止用植生マット A=414.8 m²
- ・変更理由
 - ・現地調査結果により、法面保護面積を変更する。
 - ・資材再検討の結果、浸食防止用植生マットに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第16号
市道蓮華線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・種別 とび・土工・コンクリート工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和6年11月29日
- ・変更契約日 令和7年10月20日
- ・工期 変更前 令和6年11月29日 から 令和7年12月12日 まで
変更後 令和6年11月29日 から 令和7年12月12日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 35,200,000 円
変更後 41,333,600 円
- ・工事の概要 変更前 道路改良 L=30.0m
【3工区】 L=30.0m
ロープ伏工 A=580.0 m²

変更後 道路改良 L=26.0m
【3工区】 L=26.0m
ロープ伏工 A=671.4 m²
- ・変更理由 起工前の現地調査に基づき、ロープ伏工材料の割り付けを行った結果、施工範囲を変更し、ロープ伏工の面積を増工する。
当初想定した架設延長のルートを実地調査したところ、途中で地形が急峻になり人力搬送が困難となったため、架設延長を短縮する。また、終点から切り立った斜面へ重資材を人力で運ぶのは危険なため、正面にケーブルを張って吊り上げる簡易ケーブルクレーンを増設する。
建設工事請負基準約款第27条6項の規定に基づき請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水第7-208号
 水崎水源地陸上ポンプ分解整備工事
- ・工事場所 糸魚川市大字上刈地内
- ・種 別 機械器具設置工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
- ・当初契約日 令和7年5月13日
- ・変更契約日 令和7年10月21日
- ・工 期 変更前 令和7年5月13日 から 令和8年1月23日 まで
 変更後 令和7年5月13日 から 令和8年1月23日 まで
- ・契約金額
（消費税込） 変更前 1,540,000 円
 変更後 1,688,500 円
- ・工事の概要 変更前 陸上ポンプ分解整備
 (12号ポンプ)
 ポンプ部分解・部品取替 一式
 モーターコイル洗浄・部品取替 一式

 変更後 陸上ポンプ分解整備
 (12号ポンプ)
 ポンプ部分解・部品取替 一式
 モーターコイル洗浄・部品取替 一式
- ・変更理由 ・軸受箱が摩耗していることを確認したため、これを加工修理する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-3050 号
来海沢ほ場農道橋災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 31 日
- ・変更契約日 令和 7 年 10 月 27 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 10 月 31 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
変更後 令和 6 年 10 月 31 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 25,598,100 円
変更後 27,159,000 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁 1
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式橋梁 2
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式変更後 橋梁 1
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式橋梁 2
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
- ・変更理由 搬入経路にある水道管及び農道、パイプラインを保護するため、敷鉄板工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建第5号
市道港南明星線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市上刈6丁目地内
- ・種別 舗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社 糸魚川営業所
- ・当初契約日 令和7年7月3日
- ・変更契約日 令和7年10月27日
- ・工期 変更前 令和7年7月3日 から 令和7年11月29日 まで
変更後 令和7年7月3日 から 令和7年11月29日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,436,000 円
変更後 7,828,700 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕 L=145.0m
切削オーバーレイ ⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm
A=930 m²
変更後 舗装修繕 L=145.0m
切削オーバーレイ ⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm
A=990 m²
- ・変更理由 現地精査の結果、道路取付部の損傷範囲が当初想定範囲より広がったため、舗装工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
農第15号
- ・工事名
親不知漁港機能保全対策工事
- ・工事場所
糸魚川市大字外波地内
- ・種別
土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
田辺建設株式会社 北陸支店
- ・当初契約日
令和7年6月26日
- ・変更契約日
令和7年10月28日
- ・工期
変更前 令和7年6月26日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年6月26日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 27,390,000 円
変更後 34,362,900 円
- ・工事の概要
変更前 機能保全対策工事
根固工改修 一式
沖防波堤改修 一式

変更後 機能保全対策工事
根固工改修 一式
沖防波堤改修 一式
仮設道路工 一式
- ・変更理由
・水中コンクリートの粘性度が高くポンプ車での長距離圧送が困難なため、ポンプ車を打設箇所付近に設置できるよう仮設道路工を計上する。
・工事实施に係る施工計画にあたり、沖防波堤の損傷の変化状況を確認するため、潜水調査を追加する。
・上記変更に伴い、工期を3月31日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 総第5号
清崎駐車場整備工事
- ・工事場所 糸魚川市清崎地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
- ・当初契約日 令和7年9月4日
- ・変更契約日 令和7年10月28日
- ・工 期 変更前 令和7年9月4日 から 令和7年11月27日 まで
変更後 令和7年9月4日 から 令和8年1月26日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,398,000 円
変更後 2,398,000 円
- ・工事の概要 変更前 清崎駐車場整備 一式
 - 1工区 駐車場整備工
 - 路盤工 (再生クラッシャーラン 40 t=16 cm) A=90.8 m²
 - 表層工 (⑨蜜粒度アスコン (13F) t=4 cm) A=90.3 m²
 - 2工区 舗装工
 - 路盤工 (再生クラッシャーラン 40 t=10 cm) A=53.3 m²
 - 表層工 (⑨蜜粒度アスコン (13F) t=4cm) A=53.3 m²
- 変更後 清崎駐車場整備 一式
 - 1工区 駐車場整備工
 - 路盤工 (再生クラッシャーラン 40 t=16 cm) A=90.8 m²
 - 表層工 (⑨蜜粒度アスコン (13F) t=4 cm) A=90.3 m²
 - 2工区 舗装工
 - 路盤工 (再生クラッシャーラン 40 t=10 cm) A=53.3 m²
 - 表層工 (⑨蜜粒度アスコン (13F) t=4cm) A=53.3 m²
- ・変更理由 隣接する土地の所有者と境界および施工について、確認・調整に日数を要しているため工事日数を60日間付与し、145日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
教こ災第8号
能生中学校災害復旧工事
- ・工事場所
糸魚川市大字能生地内
- ・種別
建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社笠原建設
- ・当初契約日
令和7年5月30日
- ・変更契約日
令和7年10月29日
- ・工期
変更前 令和7年5月30日 から 令和7年11月25日 まで
変更後 令和7年5月30日 から 令和7年11月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 13,090,000 円
変更後 13,297,900 円
- ・工事の概要
変更前 校舎棟
EXP-J 復旧 7か所
体育館・柔剣道場棟
内壁ボード剥離 59.4 m²
ステージ天井漏水・屋上防水破損 61.4 m²
変更後 校舎棟
EXP-J 復旧 7か所
体育館・柔剣道場棟
内壁ボード剥離 79.8 m²
ステージ天井漏水・屋上防水破損 61.4 m²
- ・変更理由
校舎棟 EXP-J 復旧工事
パネル取付け部に補強が必要なため、補強材の設置を増工する。
体育館・柔剣道場棟内壁ボード剥離 補修工事
軽量鉄骨下地、柔剣道場側ボードの状況を確認したところ、既存と同じ耐火壁仕様により復旧できると判断し、強化石膏ボード厚を既存と同じ15+15で復旧する。
施工範囲以外にボード継ぎ目のクラックが確認されたため補修範囲を広げる。
体育館・柔剣道場棟ステージ天井漏水・屋上防水破損 補修工事
棟部分の溶接部の溶接不良が生じる可能性がある箇所についてオーバーブリッジ工法(L=5.6m)によるシーリングを追加する。
仮設防水養生材の撤去・処分を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ災第8号
能生中学校災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和7年5月30日
- ・変更契約日 令和7年10月29日
- ・工期 変更前 令和7年5月30日 から 令和7年11月25日 まで
変更後 令和7年5月30日 から 令和7年11月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 13,090,000 円
変更後 13,297,900 円
- ・工事の概要 変更前 校舎棟
EXP-J 復旧 7か所
体育館・柔剣道場棟
内壁ボード剥離 59.4 m²
ステージ天井漏水・屋上防水破損 61.4 m²

変更後 校舎棟
EXP-J 復旧 7か所
体育館・柔剣道場棟
内壁ボード剥離 79.8 m²
ステージ天井漏水・屋上防水破損 61.4 m²
- ・変更理由 校舎棟 EXP-J 復旧工事
天井パネルを取外し点検したところ、パネル取付け部に補強が必要と判断されたので、補強材の設置を増工する。
体育館・柔剣道場棟内壁ボード剥離 補修工事
壁ボードの撤去作業後、軽量鉄骨下地、柔剣道場側ボードの状況を確認したところ、軽量鉄骨下地のずれとボードの剥離は起きていないことが判明。設計時に想定していた状況と異なっており、アリーナ側内壁仕上げでの耐火壁への張替えではなく、既存と同じ耐火壁仕様により復旧できると判断し、軽量鉄骨下地の取替えは取りやめ、強化石膏ボード厚 21+21 を既存と同じ 15+15 で復旧する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第16号
海谷三峽パーク炊事棟修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字御前山地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和7年7月25日
- ・変更契約日 令和7年10月31日
- ・工 期 変更前 令和7年7月25日 から 令和7年11月11日 まで
変更後 令和7年7月25日 から 令和7年11月11日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,975,000 円
変更後 8,105,900 円
- ・工事の概要 変更前 柱脚の改修：8か所
変更後 柱脚の改修：8か所
鉄骨柱長さ 2か所 延長
- ・変更理由 既存の木柱を覆う板金を撤去した結果、当初想定以上に腐食が確認された2か所について、鉄骨柱への改修延長を増す。