

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建第4号
市営西浜住宅1号棟解体工事
- ・工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・種別 解体工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 関原開発建設株式会社
- ・当初契約日 令和7年6月26日
- ・変更契約日 令和7年12月1日
- ・工期
変更前 令和7年6月26日 から 令和7年12月22日 まで
変更後 令和7年6月26日 から 令和7年12月22日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 12,870,000 円
変更後 13,147,200 円
- ・工事の概要
変更前 建物解体撤去工事 1棟
建物概要
構造：壁面CB（一部RC・木）造2階建て
附属（増築）部分 木造平屋建て
延べ面積：351.53㎡
用途：長屋

変更後 建物解体撤去工事 1棟
建物概要
構造：壁面CB（一部RC・木）造2階建て
附属（増築）部分 木造平屋建て
延べ面積：351.53㎡
用途：長屋
- ・変更理由
・発生材処分量の実績により、発生材積込運搬費と発生材処分費の数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第4号
梶屋敷消雪パイプ井戸掘替工事
- ・工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・種 別 さく井工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
- ・当初契約日 令和7年7月17日
- ・変更契約日 令和7年12月4日
- ・工 期 変更前 令和7年7月17日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年7月17日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 55,220,000 円
変更後 55,220,000 円
- ・工事の概要 変更前 消雪パイプ井戸掘替
さく井工 ケーシング径 300mm, 掘削深度 70m N=1 本
取水工 水中ポンプ 125mm-18.5kW-2 段 N=1 基
送水工 HiVPφ150 L=6.0m

変更後 消雪パイプ井戸掘替
さく井工 ケーシング径 300mm, 掘削深度 70m N=1 本
取水工 水中ポンプ 125mm-18.5kW-2 段 N=1 基
送水工 HiVPφ150 L=6.0m
- ・変更理由 本工事における施工ヤードの確保に際し、地元関係者との調整に時間を要したため工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第18号
林道道山線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
- ・当初契約日 令和7年9月26日
- ・変更契約日 令和7年12月4日
- ・工 期 変更前 令和7年9月26日 から 令和7年12月26日 まで
変更後 令和7年9月26日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,675,000 円
変更後 4,808,100 円
- ・工事の概要 変更前 改良延長 L=56.0m
コンクリート路面工 A=185.9 m²

変更後 改良延長 L=58.0m
コンクリート路面工 A=191.9 m²
- ・変更理由 事業促進を図るため、改良延長を2m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ第7号
能生児童館外壁改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種 別 タイル・れんが・ブロック工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和7年9月19日
- ・変更契約日 令和7年12月4日
- ・工 期 変更前 令和7年9月19日 から 令和8年1月16日 まで
変更後 令和7年9月19日 から 令和8年1月16日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 16,830,000 円
変更後 17,356,900 円
- ・工事の概要 変更前 タイル修繕 一式
変更後 タイル修繕 一式

- ・変更理由 現地精査によるタイル修繕箇所の数及び工法を変更するもの

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水第7-2号
寺島地区ガス水道管布設替（その1）工事
- ・工事場所
糸魚川市寺島1丁目地内
- ・種別
管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
有限会社住宅設備サービス
- ・当初契約日
令和7年6月19日
- ・変更契約日
令和7年12月5日
- ・工期
変更前 令和7年6月19日 から 令和7年12月26日 まで
変更後 令和7年6月19日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 37,620,000 円
変更後 38,595,700 円
- ・工事の概要
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 変更前 <ガス> | <水道> |
| 本設 φ100 mm PE L=36.0m | 本設 φ150 mm PE-W L= 17.0m |
| φ 75mm PE L=49.0m | φ100 mm PE-W L= 70.0m |
| φ 50mm PE L=196.0m | φ 50 mm PE-W L=194.0m |
| 供給管 19本 | 給水管 19本 |
| 変更後 <ガス> | <水道> |
| 本設 φ100 mm PE L=39.0m | 本設 φ150 mm PE-W L=17.0m |
| φ 75mm PE L=52.0m | φ100 mm PE-W L=75.0m |
| φ 50mm PE L=196.0m | φ 50 mm PE-W L=194.0m |
| 供給管 18本 | 給水管 18本 |
- ・変更理由
【ガス水道共通】
- ・既設管状況の影響による布設延長の増
 - ・道路管理者の指示による舗装復旧面積の増
 - ・地権者の希望によるガス水道供給管本数の減

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第4号
林道入山線大菱橋補修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
- ・当初契約日 令和7年6月5日
- ・変更契約日 令和7年12月8日
- ・工期 変更前 令和7年6月5日 から 令和8年2月20日 まで
変更後 令和7年6月5日 から 令和8年2月20日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 26,180,000 円
変更後 33,548,900 円
- ・工事の概要 変更前 大菱橋 N=1 橋 L=28.0m W=3.0m (4.0m)
ひび割れ補修工 L=53.2m
断面修復工 V=0.669m³
塗装塗替え工 A=105.0m²

変更後 大菱橋 N=1 橋 L=28.0m W=3.0m (4.0m)
ひび割れ補修工 L=64.5m
断面修復工 V=1.032m³
塗装塗替え工 A=109.3m²
- ・変更理由 事業の進捗を図るため、ひび割れ補修工 L=11.3m、断面修復工 V=0.363 m³、塗装塗替え工 A=4.3 m²を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第10号
市道上刈白馬通線消雪パイプ更新工事
- ・工事場所 糸魚川市上刈1丁目地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和7年9月11日
- ・変更契約日 令和7年12月9日
- ・工期 変更前 令和7年9月11日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年9月11日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,201,000 円
変更後 3,454,000 円
- ・工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=33.0m
プレキャスト散水管 (VPφ65) L=33.0m
変更後 消雪パイプ更新 L=33.0m
プレキャスト散水管 (VPφ65) L=33.0m
- ・変更理由 既設舗装に想定以上の損傷が確認されたため、消雪パイプの機能維持を目的として、表層工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第7号
糸魚川展望台塗装塗替工事
- ・工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・種別 塗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和7年9月4日
- ・変更契約日 令和7年12月9日
- ・工期 変更前 令和7年9月4日 から 令和8年3月27日 まで
変更後 令和7年9月4日 から 令和8年3月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 8,470,000 円
変更後 12,289,200 円
- ・工事の概要 変更前 糸魚川展望台塗装塗替 一式
塗装塗替(アーチ部分) A=120 m²

変更後 糸魚川展望台塗装塗替 一式
塗装塗替(アーチ部分) A=110 m²
塗装塗替(躯体部分) A=100 m²
- ・変更理由
 - ・現地精査の結果、糸魚川展望台の躯体の一部で塗装の劣化が確認されたため、躯体塗装の塗替えを増工する。
 - ・現地精査の結果、調査時には確認できなかった糸魚川展望台躯体部のシーリングの劣化が新たに発見されたため、躯体内への浸水を防止することを目的として、当該シーリングの取替を増工する。
 - ・現地精査の結果、糸魚川展望台の躯体付属物に劣化および損傷が認められたことから、安全性および機能の確保を図るため、躯体付属物の補修工事を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水漁第7-205号
 市振処理場水処理施設修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・種 別 機械器具設置工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社 青海支店
- ・当初契約日 令和7年8月7日
- ・変更契約日 令和7年12月10日
- ・工 期 変更前 令和7年8月7日 から 令和8年1月28日 まで
 変更後 令和7年8月7日 から 令和8年1月28日 まで
- ・契約金額
（消費税込） 変更前 4,950,000 円
 変更後 5,181,000 円
- ・工事の概要 変更前 市振処理場水処理施設修繕
 No.1 曝気攪拌装置修繕 一式

 変更後 市振処理場水処理施設修繕
 No.1 曝気攪拌装置修繕 一式
- ・変更理由 曝気攪拌装置の軸に摩耗が見られ、正常に稼働できないため、軸部分の
 修繕工を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農委第11号
能生3期地区ため池廃止測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字鷺尾地内ほか4箇所
- ・種別 農業土木
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月4日
- ・変更契約日 令和7年12月10日
- ・工期 変更前 令和6年10月4日 から 令和7年12月12日 まで
変更後 令和6年10月4日 から 令和8年3月13日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 12,741,300円
変更後 12,741,300円
- ・工事の概要 変更前 ため池廃止測量設計業務 一式
(治々門、ヤチ、一枚田、下屋敷、九郎右エ門、第2長左エ門)
変更後 ため池廃止測量設計業務 一式
(治々門、ヤチ、一枚田、下屋敷、九郎右エ門、第2長左エ門)
- ・変更理由 設計に係る関係者との合意形成に不測の日数を要したため工期を91日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
農第3号
- ・工事名
林道入山線改良(その2)工事
- ・工事場所
糸魚川市大字小滝地内
- ・種別
土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社小滝建材
- ・当初契約日
令和7年5月29日
- ・変更契約日
令和7年12月10日
- ・工期
変更前 令和7年5月29日 から 令和8年2月28日 まで
変更後 令和7年5月29日 から 令和8年2月28日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 19,250,000 円
変更後 22,619,300 円
- ・工事の概要
変更前 林道改良 L=52.6m W=3.0m(4.0m)
落石防護網設置 A=510 m²
雪崩予防杭設置 N=10 基
変更後 林道改良 L=55.6m W=3.0m(4.0m)
落石防護網設置 A=540 m²
雪崩予防杭設置 N=11 基
- ・変更理由
現地調査の結果、落石防護網設置工 A=30 m²、雪崩予防杭設置工 N=1 基を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第19号
沼用水路改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和7年9月29日
- ・変更契約日 令和7年12月10日
- ・工期 変更前 令和7年9月29日 から 令和8年3月24日 まで
変更後 令和7年9月29日 から 令和8年3月24日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,673,000 円
変更後 2,823,700 円
- ・工事の概要 変更前 用水路改修 L=54m
ポリレン製U型側溝据付工 (300型) L=54m
変更後 用水路改修 L=56m
ポリレン製U型側溝据付工 (300型) L=56m
- ・変更理由 事業進捗を図るため、施工延長を2m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ災第4号
西海小学校災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字羽生地内
- ・種別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
- ・当初契約日 令和7年7月25日
- ・変更契約日 令和7年12月10日
- ・工期 変更前 令和7年7月25日 から 令和7年12月26日 まで
変更後 令和7年7月25日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,810,000 円
変更後 8,182,900 円
- ・工事の概要 変更前 1. 被害概要
1、2、3階男女トイレ壁タイル剥離・浮き
2. 復旧内容
浮きタイル撤去(手作業)
下地調整
タイル張り
変更後 1. 被害概要
1、2、3階男女トイレ壁タイル剥離・浮き
2. 復旧内容
浮きタイル撤去(手作業)
下地調整
タイル張り
- ・変更理由 1 現場で精査したところ、浮いているが剥がせないタイルが確認された。下地モルタルにアスベストが含まれており、モルタルを傷めない作業が必要であり、無理に剥がさず、樹脂注入により下地との接着を行うこととする。
2 タイル張替え部の入隅部分と天井、床、ライニングとの取り合い部にシーリングが必要であり、追加する。
3 既存タイルを剥がしたところ下地調整が不可能であり、下地調整の薄塗りをせずにタイルを張り替えることとする。

4 仮設計画についての学校協議により、児童の安全と現場保護に考慮し災害防止のカラーコーンを栈木とポリフィルムによる仮間仕切りに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
農第2号
- ・工事名
林道入山線改良工事
- ・工事場所
糸魚川市大字小滝地内
- ・種別
土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社小滝建材
- ・当初契約日
令和7年5月13日
- ・変更契約日
令和7年12月11日
- ・工期
変更前 令和7年5月13日 から 令和8年2月27日 まで
変更後 令和7年5月13日 から 令和8年2月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 31,130,000 円
変更後 31,919,800 円
- ・工事の概要
変更前 林道改良 L=11.0m W=3.0m (4.0m)
落石防護柵設置 (H=3.5m) L=12.0m
変更後 林道改良 L=11.0m W=3.0m (4.0m)
落石防護柵設置 (H=3.5m) L=12.0m
- ・変更理由
事業の進捗を図るため、1-3号箇所部材費を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教こ災第2号
・工事名	能生小学校災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字能生地内
・種別	建築一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社笠原建設
・当初契約日	令和7年7月4日
・変更契約日	令和7年12月12日
・工期	変更前 令和7年7月4日 から 令和7年12月25日 まで 変更後 令和7年7月4日 から 令和7年12月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 33,330,000 円 変更後 38,307,500 円
・工事の概要	<p>変更前 屋外</p> <p>犬走土間クラック (図工室、図工準備室) 4.0 m² 側溝破損 (小体育館脇、通路) 13.6m、12.7m 舗装破損 (小体育館脇) 10 m² 柱モルタル剥離 (玄関ポーチ) 4.4 m²</p> <p>屋内</p> <p>特別教室棟 土間コン沈下 266 m² 校舎棟 ENPJ 破損 5 か所、西男女トイレタイル浮き 57.3 m² サッシ破損 (2階会議室) 一式</p> <p>変更後 屋外</p> <p>犬走土間クラック (図工室、図工準備室) 4.0 m² 側溝破損 (小体育館脇、通路) 13.6m、12.7m 舗装破損 (小体育館脇) 10 m² 柱モルタル剥離 (玄関ポーチ) 4.4 m²</p> <p>屋内</p> <p>特別教室棟 土間コン沈下 266 m² 校舎棟 ENPJ 破損 5 か所、西男女トイレタイル浮き 57.3 m² サッシ破損 (2階会議室) 一式</p>

・変更理由

【建築工事】

○特別教室棟・土間コン沈下

・現場精査により既存シートの撤去、張替え面積を 266 m²から 241 m²に変更し
コンクリートカッター 7.8m、畳下地取替え 4 枚を追加する。

・既存シートのアスベスト定性調査を追加する。

○校舎棟 1～3 階・西男女トイレタイル浮き

・既存タイルの撤去作業を行ったところ、モルタルの下地にウレタンフォームが確認された。

・再度タイル張替え箇所の精査を行った結果、張替え面積を変更する。

・支障となるトイブレース、パイプ等の取外し・再取付を追加する。

【電気設備工事、機械設備工事】

・現場精査により、電気設備、機械設備の取外し、再取付及び撤去、新設
を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水浄第7-1号
合併処理浄化槽設置（その1）工事
- ・工事場所
糸魚川市大字寺島地内
- ・種別
管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社栄進設備工業
- ・当初契約日
令和7年10月3日
- ・変更契約日
令和7年12月12日
- ・工期
変更前 令和7年10月3日 から 令和8年1月5日 まで
変更後 令和7年10月3日 から 令和8年1月5日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 3,022,800 円
変更後 2,902,900 円
- ・工事の概要
変更前 合併処理浄化槽設置（10人槽） N=1基
放流管 一式
変更後 合併処理浄化槽設置（10人槽） N=1基
放流管 一式
- ・変更理由
・舗装厚が当初想定より薄かったため、廃材処理費を減額する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 方水農委第7-1号
農業集落排水施設更新計画策定業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字徳合・大字仙納地内
- ・種 別 農業土木
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日 令和7年10月3日
- ・変更契約日 令和7年12月15日
- ・工 期
変更前 令和7年10月3日 から 令和8年3月31日 まで
変更後 令和7年10月3日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,425,000円
変更後 7,466,800円
- ・工事の概要
変更前 徳仙地区
農業集落排水施設更新計画策定 一式
変更後 徳仙地区
農業集落排水施設更新計画策定 一式
- ・変更理由 中継ポンプの概算工事費算定を追加で計上し、中間打合せを3回に変更増する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第16号
農免農道高倉線地質調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種別 地質調査
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所
- ・当初契約日 令和6年11月26日
- ・変更契約日 令和7年12月16日
- ・工期 変更前 令和6年11月26日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和6年11月26日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,760,000円
変更後 2,175,800円
- ・工事の概要 変更前 移動変形調査業務委託
移動杭観測業務 一式
変更後 移動変形調査業務委託
移動杭観測業務 一式
- ・変更理由 農政局と協議した結果、移動杭の観測期間を延長し、観測回数を3回増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第19号
農免農道高倉線地質調査解析業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種別 地質
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所
- ・当初契約日 令和7年2月28日
- ・変更契約日 令和7年12月16日
- ・工期
変更前 令和7年2月28日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年2月28日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,645,000円
変更後 9,148,700円
- ・工事の概要
変更前 地質調査・解析業務 一式
測量業務 一式
変更後 地質調査・解析業務 一式
測量業務 一式
- ・変更理由
・地質調査ボーリングの深度及び土質区分を実施内容に変更する。
・地すべりの終息を確認するため、変動観測期間を2か月間延長する。
これに伴い、水位観測及び歪計観測業務を4回増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第31号
抜間農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日 令和7年11月11日
- ・変更契約日 令和7年12月17日
- ・工 期 変更前 令和7年11月11日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年11月11日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,584,000円
変更後 1,433,300円
- ・工事の概要 変更前 測量・設計延長 L=40m (工区数 2工区)
測量 縦断測量 L=40m
横断測量 N=10本
写真撮影 N=36枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量・設計延長 L=35m (工区数 2工区)
測量 縦断測量 L=35m
横断測量 N=10本
写真撮影 N=25枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第28号
稲荷用水災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
- ・当初契約日 令和7年11月6日
- ・変更契約日 令和7年12月19日
- ・工期 変更前 令和7年11月6日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年11月6日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,300,000円
変更後 4,225,100円
- ・工事の概要 変更前 測量設計業務委託
被災延長 L=450m
 - ・測量業務
 - 現地測量・縦横断測量 N=1箇所
 - ・設計業務
 - 災害復旧設計 N=1箇所変更後 測量設計業務委託
被災延長 L=515m
 - ・測量業務
 - 現地測量・縦横断測量 N=1箇所
 - ・設計業務
 - 災害復旧設計 N=1箇所
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第27号
ワラダブチ用水災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
- ・当初契約日 令和7年11月6日
- ・変更契約日 令和7年12月19日
- ・工 期 変更前 令和7年11月6日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年11月6日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,595,000円
変更後 1,476,200円
- ・工事の概要 変更前 測量設計業務委託
被災延長 L=100m
 - ・測量業務
 - 現地測量・縦横断測量 N=1箇所
 - ・設計業務
 - 災害復旧設計 N=1箇所変更後 測量設計業務委託
被災延長 L=78m
 - ・測量業務
 - 現地測量・縦横断測量 N=1箇所
 - ・設計業務
 - 災害復旧設計 N=1箇所
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第22号
土塩用水路改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字土塩地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和7年9月29日
- ・変更契約日 令和7年12月23日
- ・工期
変更前 令和7年9月29日 から 令和8年1月31日 まで
変更後 令和7年9月29日 から 令和8年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,980,000 円
変更後 2,791,800 円
- ・工事の概要
変更前 用水路改修 L=104.9m
ベンチフリューム布設(300型) L=103.1m
分水榭(Ⅱ型中・下) N=1基
田区取水 N=4基
変更後 用水路改修 L=114.6m
ベンチフリューム布設(300型) L=97.5m
ベンチフリューム暗渠敷設(300型) L=15.0m
分水榭(Ⅱ型上・下) N=1基
田区取水 N=5基
- ・変更理由 現地再調査の結果、水路暗渠部の老朽化が著しいため、水路改修工(ベンチフリューム暗渠布設(300型))L=15.0mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第3号
市道郷蔵道線消雪パイプ更新工事
- ・工事場所 糸魚川市横町2丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
- ・当初契約日 令和7年6月12日
- ・変更契約日 令和7年12月23日
- ・工 期 変更前 令和7年6月12日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年6月12日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 15,400,000 円
変更後 15,400,000 円
- ・工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=147.5m
プレキャスト散水管 (VPφ65) L=143.3m
コンクリート巻き立て散水管 (HIVPφ65) L= 4.2m
変更後 消雪パイプ更新 L=147.5m
プレキャスト散水管 (VPφ65) L=143.3m
コンクリート巻き立て散水管 (HIVPφ65) L= 4.2m
- ・変更理由 車両通行止めにするにあたり、地元関係者との協議に時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第17号
第2長左工門ため池廃止工事
- ・工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和7年9月19日
- ・変更契約日 令和7年12月24日
- ・工 期 変更前 令和7年9月19日 から 令和8年3月24日 まで
変更後 令和7年9月19日 から 令和8年3月24日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,466,000 円
変更後 6,026,900 円
- ・工事の概要 変更前 ため池廃止工事
掘削工 V=211m³
盛土工 V=122m³
切土法面整形工 A=47m²
盛土法面整形工 A=20m²

変更後 ため池廃止工事
掘削工 V=148m³
盛土工 V=70m³
切土法面整形工 A=78m²
盛土法面整形工 A=20m²
- ・変更理由
 - ・R7.8月豪雨で被災した農地の崩土が流入したため、土工数量を変更する。
 - ・土質試験の結果、安定処理工の固化材添加量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第2号
市道中川原平岩線大所川橋塗装塗替工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・種 別 塗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
- ・当初契約日 令和7年5月13日
- ・変更契約日 令和7年12月25日
- ・工 期 変更前 令和7年5月13日 から 令和8年2月27日 まで
変更後 令和7年5月13日 から 令和8年2月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 90,200,000 円
変更後 92,851,000 円
- ・工事の概要

変更前	橋梁修繕 L=80.66m、W=6.0m	
	塗装塗替工（上部工）	A=1,140 m ²
	（防護柵工）	A= 189 m ²
	断面修復工（左官工法）	N=1 構造物
	排水管補修工	L=18m
変更後	橋梁修繕 L=80.66m、W=6.0m	
	塗装塗替工（上部工）	A=1,140 m ²
	（防護柵工）	A= 188 m ²
	断面修復工（左官工法）	N=1 構造物
	排水管補修工	L=18m
	支承補修工（沓座モルタル復旧工）	N=2 箇所
- ・変更理由
 - ・塗替え塗装時のブラスト工法において使用したブラスト研削材の廃材処分量が確定したため変更する。
 - ・主桁に接続している排水管の取付金具が変形しており、当初予定していた構造では再設置が難しいことから、取付金具の形状を変更する。
 - ・現地精査した結果、支承の沓座部の劣化が判明したため、沓座部補修工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第22号
土塩用水路改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字土塩地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和7年9月29日
- ・変更契約日 令和7年12月25日
- ・工期 変更前 令和7年9月29日 から 令和8年1月31日 まで
変更後 令和7年9月29日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,980,000 円
変更後 1,980,000 円
- ・工事の概要 変更前 用水路改修 L=104.9m
ベンチフリューム布設 (300型) L=103.1m
分水榭 (Ⅱ型中・下) N=1基
田区取水 N=4基

変更後 用水路改修 L=104.9m
ベンチフリューム布設 (300型) L=103.1m
分水榭 (Ⅱ型中・下) N=1基
田区取水 N=4基
- ・変更理由 事業計画の変更にかかる県協議に不測の日数を要したため、工事日数を59日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	総第5号
・工事名	清崎駐車場整備工事
・工事場所	糸魚川市清崎地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社カネタ建設
・当初契約日	令和7年9月4日
・変更契約日	令和7年12月26日
・工期	変更前 令和7年9月4日 から 令和8年1月26日 まで 変更後 令和7年9月4日 から 令和8年1月26日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,398,000 円 変更後 2,992,000 円
・工事の概要	<p>変更前 清崎駐車場整備 一式</p> <p>1工区 駐車場整備工</p> <p>路盤工(再生クラッシャーラン40 t=16cm) A=90.8 m²</p> <p>表層工(⑨蜜粒度アスコン(13F) t=4cm) A=90.3 m²</p> <p>2工区 舗装工</p> <p>路盤工(再生クラッシャーラン40 t=10cm) A=53.3 m²</p> <p>表層工(⑨蜜粒度アスコン(13F) t=4cm) A=53.3 m²</p> <p>変更後 清崎駐車場整備 一式</p> <p>1工区 駐車場整備工</p> <p>路盤工(再生クラッシャーラン40 t=16cm) A=90.8 m²</p> <p>表層工(⑨蜜粒度アスコン(13F) t=4cm) A=90.8 m²</p> <p>2工区 舗装工</p> <p>路盤工(再生クラッシャーラン40 t=10cm) A=35.1 m²</p> <p>表層工(⑨蜜粒度アスコン(13F) t=4cm) A=35.1 m²</p>

・変更理由

- ・施工箇所は雑草が繁茂した荒地であり、現場を再精査した結果、路床の安定を図るため、表土掘削と不陸整正を増工する。
- ・当初、路面排水のためU型側溝を設置し、隣地への流出防止のため歩車道境界ブロックも設置するとしていたが、現場再精査の結果、駐車場の雨水排水のみということから、コスト縮減を目的にL型側溝へと変更する。
- ・舗装の端と防草シートおよび石灰石を敷いた斜面との境に、抑えのため、地先境界ブロックを設置する。また、駐車場の入り口明示のため、スノーポール併用型視線誘導標の設置を増工する。
- ・当初、看板の移設は撤去品を転用するとしていた。既設の看板は劣化しており、補修するにも、塗装がひび割れてはがれ落ちるため、新品の設置へと変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 総第3号
本庁舎南側外壁修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・種別 タイル・れんが・ブロック工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
- ・当初契約日 令和7年8月1日
- ・変更契約日 令和7年12月26日
- ・工期 変更前 令和7年8月1日 から 令和8年1月27日 まで
変更後 令和7年8月1日 から 令和8年1月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 22,550,000 円
変更後 28,187,500 円
- ・工事の概要 変更前 外壁修繕工事 一式
内部サッシ調整工事 4箇所

変更後 外壁修繕工事 一式
内部サッシ調整工事 4箇所
サッシ、ガラリ養生
石綿含有廃棄物収集運搬及び処分
植栽植替え
- ・変更理由 工事箇所の石綿含有調査において「含有」する結果となったことから、石綿の室内流入防止のためサッシ及びガラリ養生や石綿含有廃棄物の対応費用を追加する。また、施工必要箇所の調査結果により数量等の変更が必要となったため。