

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第22号
土塩用水路改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字土塩地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和7年9月29日
- ・変更契約日 令和8年2月2日
- ・工期 変更前 令和7年9月29日 から 令和8年3月31日 まで
変更後 令和7年9月29日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,980,000 円
変更後 2,791,800 円
- ・工事の概要 変更前 用水路改修 L=104.9m
ベンチフリューム布設(300型) L=103.1m
分水榭(Ⅱ型中・下) N=1基
田区取水 N=4基

変更後 用水路改修 L=114.6m
ベンチフリューム布設(300型) L=97.5m
ベンチフリューム暗渠布設(300型) L=15.0m
分水榭(Ⅱ型上・下) N=1基
田区取水 N=5基
- ・変更理由 現地再調査の結果、水路暗渠部の老朽化が著しいため、水路改修工(ベンチフリューム暗渠布設(300型)) L=15.0mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水第7-1号
竹ヶ花地区ガス水道管布設替工事
- ・工事場所
糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・種別
管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社カネカ
- ・当初契約日
令和7年9月4日
- ・変更契約日
令和8年2月2日
- ・工期
変更前 令和7年9月4日 から 令和8年3月27日 まで
変更後 令和7年9月4日 から 令和8年3月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 30,030,000 円
変更後 30,735,100 円
- ・工事の概要
変更前 <ガス>
本設 φ100 mm PE L=158.0m
φ75mm PE L=12.0m
φ50mm PE L=24.0m
供給管 8本
<水道>
本設 φ150 mm PE-W L=155.0m
φ75 mm PE-W L=13.0m
φ50 mm PE-W L=25.0m
給水管 13本
変更後 <ガス>
本設 φ100 mm PE L=159.0m
φ75mm PE L=11.0m
φ50mm PE L=24.0m
供給管 9本
<水道>
本設 φ150 mm PE-W L=156.0m
φ75 mm PE-W L=12.0m
φ50 mm PE-W L=25.0m
給水管 13本
- ・変更理由
【ガス】
・地権者の申込みによる供給管本数の増
・既設管接続材料の変更に伴う施工費の増
【共通】
・道路管理者の指示による本復旧面積の減
・発生土処分地の変更に伴う発生土運搬費の減
・既設構造物の影響による継手個数の増減
・一部路線がカバー舗装になっていたことに伴う施工費の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ災第3号
南能生小学校災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和7年11月20日
- ・変更契約日 令和8年2月6日
- ・工 期 変更前 令和7年11月20日 から 令和8年2月17日 まで
変更後 令和7年11月20日 から 令和8年2月17日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,080,000 円
変更後 3,316,500 円
- ・工事の概要 変更前 校舎 1、2、3階男女トイレ壁クラック・タイル浮き
校舎 1、2、3階廊下壁クラック
校舎 北階段壁クラック
校舎 南階段壁クラック

変更後 校舎 1、2、3階男女トイレ壁クラック・タイル浮き
校舎 1、2、3階廊下壁クラック
校舎 北階段壁クラック
校舎 南階段壁クラック
- ・変更理由 1 ⑤⑧⑩男女トイレ壁クラック、タイル浮き補修
トイレブースと小便器の取り外し、再取付をやめ、取合い部分は保護剤塗布により安全確保を図る。タイル張替え部分も精査し、剥離が難しい部分のクラックは、保護剤塗布に変更する。
テラゾブロックのクラックについては、保護剤塗布に変更する。
1階トイレの換気扇と紙巻き器取外し、再取付と換気扇用コンセント撤去、更新をそれぞれ1か所追加する。
3階トイレ紙巻き器取外し、再取付を1か所追加する。
2 ⑫-1、2階段室壁クラック補修
現場精査により、クラック補修箇所を追加する。併せて、掲示物の取外し、再取付を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建7災委第1号
市道大野西海線災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・種 別 簡易設計
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社梨本測量社
- ・当初契約日 令和7年11月26日
- ・変更契約日 令和8年2月10日
- ・工 期 変更前 令和7年11月26日 から 令和8年3月31日 まで
変更後 令和7年11月26日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,530,000円
変更後 2,844,600円
- ・工事の概要 変更前 測量設計業務委託
被災延長 L=30m
 - ・測量業務
平面、縦横断測量 N=1箇所
 - ・設計業務
災害復旧設計 N=1箇所変更後 測量設計業務委託
被災延長 L=42m
 - ・測量業務
平面、縦横断測量 N=1箇所
 - ・設計業務
災害復旧設計 N=1箇所
- ・変更理由 公共土木施設災害復旧事業の国庫負担申請において、業務委託内容が確定したため、決定内容に基づき変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第1号
市道仙納筒石線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和7年5月2日
- ・変更契約日 令和8年2月12日
- ・工期 変更前 令和7年5月2日 から 令和8年3月27日 まで
変更後 令和7年5月2日 から 令和8年3月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 132,660,000 円
変更後 145,479,400 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁下部工 N=1 基
A1 橋台工 (逆T式RC橋台) N=1 基
仮栈橋 N=1 橋

変更後 橋梁下部工 N=1 基
A1 橋台工 (逆T式RC橋台) N=1 基
仮栈橋 N=1 橋
- ・変更理由
 - ・深礎杭の掘削にあたり、実際の土質変化点が設計時の想定と相違していたため、変更にてボーリング調査、深礎杭、躯体の再精査業務を増工する。
 - ・隣接する既設市道の交通の安全を確保するため、車道脇ガードレール設置や切土法面の養生をするための大型土のう等の仮設設備の設置を増工する。
 - ・快適トイレの設置により、快適トイレの設置費を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 消第5号
消防本部訓練塔渡過ネット更新工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺島2丁目地内
- ・種別 とび・土工・コンクリート工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
- ・当初契約日 令和7年12月25日
- ・変更契約日 令和8年2月13日
- ・工期 変更前 令和7年12月25日 から 令和8年3月24日 まで
変更後 令和7年12月25日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,552,000 円
変更後 2,552,000 円
- ・工事の概要 変更前 渡過ネット更新工事 一式
変更後 渡過ネット更新工事 一式
- ・変更理由 渡過ネットの納品遅れに伴い、令和8年3月31日まで工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名

建補第4号
梶屋敷消雪パイプ井戸掘替工事
- ・工事場所

糸魚川市太字梶屋敷地内
- ・種別

さく井工事
- ・契約の相手方
商号又は名称

株式会社藤木組
- ・当初契約日

令和7年7月17日
- ・変更契約日

令和8年2月13日
- ・工期

変更前 令和7年7月17日 から 令和8年3月31日 まで
 変更後 令和7年7月17日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前 55,220,000 円
 変更後 58,732,300 円
- ・工事の概要

変更前	消雪パイプ井戸掘替	
	さく井工 ケーシング径 300mm, 掘削深度 70m	N=1 本
	取水工 水中ポンプ 125mm-18.5kW-2 段	N=1 基
	送水工 HiVP φ 150	L=6.0m
変更後	消雪パイプ井戸掘替	
	さく井工 ケーシング径 300mm, 掘削深度 70m	N=1 本
	取水工 水中ポンプ 125mm-18.5kW-2 段	N=1 基
	送水工 HiVP φ 150	L=53.0m
- ・変更理由

 - ・雪消井戸からの送水を接続する予定であった散水管の規格が、当初想定していたものより小さかったため、接続位置を変更する必要が生じた。
このため、送水管延長を増工する。
 - ・さく井工の結果及び現地地質の状況を踏まえ、土質区分ごとの掘削深度を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第7-11号 桂地区ガス水道管布設替（その2）工事		
・工事場所	糸魚川市大字桂地内		
・種別	管工事		
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社カネカ		
・当初契約日	令和7年8月7日		
・変更契約日	令和8年2月17日		
・工期	変更前	令和7年8月7日	から 令和7年3月24日 まで
	変更後	令和7年8月7日	から 令和7年3月24日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	30,030,000 円	
	変更後	27,361,400 円	
・工事の概要	変更前	<ガス> 本設 φ100 mm PE L=200.0m φ75mm PE L=19.0m 供給管 4本	<水道> 本設 φ100 mm PE-W L=216.0m φ75 mm PE-W L=5.0m 給水管 6本
	変更後	<ガス> 本設 φ100 mm PE L=200.0m φ75mm PE L=19.0m 供給管 4本	<水道> 本設 φ100 mm PE-W L=216.0m φ75 mm PE-W L=5.0m 給水管 6本
・変更理由	【ガス】 ・切替箇所、切替手順の精査による材料の増減。 【水道】 ・現地精査による排泥管延長の減。 【共通】 ・発生土処分地の変更に伴う発生土運搬費の減。 ・道路管理者との協議によるアスファルト舗装復旧面積の増。		

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建第6号
市道京ヶ峯中央線ほか側溝修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市京ヶ峯1丁目地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和7年10月30日
- ・変更契約日 令和8年2月17日
- ・工期 変更前 令和7年10月30日 から 令和8年3月17日 まで
変更後 令和7年10月30日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 15,455,000 円
変更後 15,455,000 円
- ・工事の概要 変更前 水路改修延長 L=234.8m
落ちふた式U形側溝(300型) L=234.8m
変更後 水路改修延長 L=234.8m
落ちふた式U形側溝(300型) L=234.8m
- ・変更理由 側溝改修に伴う沿線宅地の取付範囲と形状について、住民との確認および調整に日数を要しているため、工事日数を14日間付与し153日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水下第7-1号
マンホールトイレ設置工事
- ・工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
- ・当初契約日 令和7年8月7日
- ・変更契約日 令和8年2月17日
- ・工 期 変更前 令和7年8月7日 から 令和8年3月9日 まで
変更後 令和7年8月7日 から 令和8年3月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 11,440,000 円
変更後 12,955,800 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=51.2m マンホールトイレ N=5 箇所
管渠工(開削) VU \odot 200 L=46.1m
1号マンホール N=5 箇所
小口径マンホール(300型) N=1 箇所

変更後 施工延長 L=50.4m マンホールトイレ N=5 箇所
管渠工(開削) VU \odot 200 L=44.9m
1号マンホール N=5 箇所
小口径マンホール(300型) N=1 箇所
- ・変更理由
 - ・施設管理者との協議により、舗装工を増工する。
 - ・増工に伴い工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建第10号
普通河川谷内川改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字和泉地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和7年11月7日
- ・変更契約日 令和8年2月17日
- ・工期 変更前 令和7年11月7日 から 令和8年3月13日 まで
変更後 令和7年11月7日 から 令和8年3月13日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,388,000 円
変更後 4,026,000 円
- ・工事の概要 変更前 河川改修延長 L=8.0m
根継工 根継コンクリート L=16.0m
帯工 帯コンクリート t0.5m H0.85m N=1箇所
護床工 岩塊転石敷均し V=15m³

変更後 河川改修延長 L=7.5m
根継工 根継コンクリート L=14.5m
帯工 帯コンクリート t0.5m H1.35m N=1箇所
護床工 岩塊転石敷均し V=19m³
- ・変更理由
 - ・現場再精査の結果、護岸基礎の根入れを確保するため、根継コンクリートと帯コンクリートの打設高、および護床工の高さを当初より50cm上げに変更する。
 - ・当初、大型クレーンによる重機の搬入搬出、コンクリートの打設を計画していた。
地元と調整した結果、本路線にはパイプラインが埋設されており、大型クレーンの進入は了解を得られなかったため、工事用通路を設置撤去する土工を増工する。
上記主な理由により、設計内容を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 消第7号
能生地域活動支援センター防災備蓄倉庫設置工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
- ・当初契約日 令和7年11月17日
- ・変更契約日 令和8年2月24日
- ・工 期 変更前 令和7年11月17日 から 令和8年3月29日 まで
変更後 令和7年11月17日 から 令和8年3月29日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,885,000 円
変更後 7,650,500 円
- ・工事の概要 変更前 倉庫新築工事 1棟
構 造 : 鉄骨造平屋建て
建築面積 : 12.57m²
延べ面積 : 12.57m²

変更後 倉庫新築工事 1棟
構 造 : 鉄骨造平屋建て
建築面積 : 12.57m²
延べ面積 : 12.57m²
【変更概要】
車止め設備設置追加
ピラー、アーチ 各2基
植栽・樹木伐採追加
- ・変更理由 設置する倉庫への車両追突防止等施設保全のため、車止め設備を追加設置し、変更増とする。
次の理由により植栽・樹木伐採作業を追加し、変更増とする。
 - ・倉庫設置時に枝が支障になるため
 - ・落ち葉が屋根に堆積し、施設の維持管理に支障がでるため

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 消第8号
青海生涯学習センター防災備蓄倉庫設置工事
- ・工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
- ・当初契約日 令和7年11月18日
- ・変更契約日 令和8年2月26日
- ・工 期 変更前 令和7年11月18日 から 令和8年3月30日 まで
変更後 令和7年11月18日 から 令和8年3月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,840,000 円
変更後 5,687,000 円
- ・工事の概要 変更前 倉庫新築工事 1棟
構 造 : 鉄骨造平屋建て
建築面積 : 9.37m²
延べ面積 : 9.37m²

変更後 倉庫新築工事 1棟
構 造 : 鉄骨造平屋建て
建築面積 : 9.37m²
延べ面積 : 9.37m²
【変更概要】
車止め設備設置追加
ピラー設置 3基
- ・変更理由 設置する倉庫への車両追突防止等施設保全のため、車止め設備を追加設置し、変更増とする。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 ガ水下委第7-1号
下水道管路点検調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市公共下水道区域内
- ・種 別 下水道管渠カメラ調査業務
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
- ・当初契約日 令和7年10月9日
- ・変更契約日 令和8年2月27日
- ・工 期
変更前 令和7年10月9日 から 令和8年3月25日 まで
変更後 令和7年10月9日 から 令和8年3月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 20,900,000円
変更後 20,920,900円
- ・工事の概要
変更前 管路点検調査
管口カメラ点検 N=893基
マンホール点検 N=28基
マンホール蓋点検 N=899基
変更後 管路点検調査
管口カメラ点検 N=889基
マンホール点検 N=28基
マンホール蓋点検 N=907基
- ・変更理由
・現地精査の結果、管口カメラ点検の不可箇所を減工し、マンホール蓋点検箇所を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建補委第3号
糸魚川市橋梁定期点検（その2）業務委託
- ・履行場所 糸魚川市能生地域内一円
- ・種別 鋼構造物及びコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和7年7月28日
- ・変更契約日 令和8年2月27日
- ・工期 変更前 令和7年7月28日 から 令和8年3月20日 まで
変更後 令和7年7月28日 から 令和8年3月20日 まで
- ・契約金額
（消費税込） 変更前 3,960,000円
変更後 4,024,900円
- ・工事の概要 変更前 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=24橋

変更後 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=24橋
- ・変更理由 現地踏査の結果、面積の増減があったため点検面積を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建補委第4号
糸魚川市橋梁定期点検（その3）業務委託
- ・履行場所 糸魚川市青海地域内一円
- ・種 別 鋼構造物及びコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
- ・当初契約日 令和7年7月28日
- ・変更契約日 令和8年2月27日
- ・工 期 変更前 令和7年7月28日 から 令和8年3月20日 まで
変更後 令和7年7月28日 から 令和8年3月20日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,290,000円
変更後 4,494,600円
- ・工事の概要 変更前 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=20橋

変更後 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=20橋
- ・変更理由 現地踏査の結果、道路改良に伴い面積に変更が生じたため点検面積を変更する。(拂江橋)