

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-7018 号
・工事名	コエド農地災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社高鳥組
・当初契約日	令和 8 年 2 月 5 日
・変更契約日	令和 8 年 6 月 2 日
・工期	変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで 変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 6,930,000 円 変更後 6,393,200 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=21m ・トンネル工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=38 段 m ・盛土法面整形工 (芝なし) A=261m ² ・水平排水材設置 A=121m ² ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=87m ² 変更後 復旧延長 L=21m ・トンネル工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=38 段 m ・盛土法面整形工 (芝なし) A=261m ² ・水平排水材設置 A=121m ² ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=87m ²
・変更理由	・不足土採取場所の変更に伴い運搬距離を変更する。 ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-7046 号
- ・工事名 岩高用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字須川地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社笹川建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 13 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 2 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額 変更前 13,530,000 円
(消費税込) 変更後 14,597,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=24m
 - ・コンクリートブロック積 (控え 35 cm, 裏コン 15 cm) A=31.8m²
 - ・コンクリートブロック積 (控え 35 cm, 裏コン 10 cm) A=7.5m²
 - ・ベンチリュム撤去新設 (450 型) L=8.0m
 - ・ベンチリュム再利用撤去設置 (450 型) L=11.0m
 - ・仮設道路工 N=一式
 - ・立木伐採 N=一式変更後 復旧延長 L=24m
 - ・コンクリートブロック積 (控え 35 cm, 裏コン 15 cm) A=31.8m²
 - ・コンクリートブロック積 (控え 35 cm, 裏コン 10 cm) A=7.5m²
 - ・ベンチリュム撤去新設 (450 型) L=20.0m
 - ・仮設道路工 N=一式
 - ・立木伐採 N=一式
- ・変更理由
 - ・仮設道路の坂路が急勾配のため、敷鉄板を鋼製マットに変更する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-7042 号
・工事名	カイトチ農地災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社笠原建設
・当初契約日	令和 8 年 2 月 13 日
・変更契約日	令和 8 年 6 月 3 日
・工 期	変更前 令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで 変更後 令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 5,940,000 円 変更後 6,070,900 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=20m トンネル工 (B1.2×3.0) 2 段積 L=24 段 m 切土法面整形工 (芝なし) A=48m² 盛土法面整形工 (芝なし) A=159m² 暗渠排水工 φ100mm L=17.6m 仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=259m² 変更後 復旧延長 L=20m トンネル工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=24 段 m 切土法面整形工 (芝なし) A=48m² 盛土法面整形工 (芝なし) A=159m² 暗渠排水工 φ100mm L=17.6m 仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=278m²
・変 更 理 由	・現地調査の結果、残土運搬経路の安全性向上を図るため、敷鉄板数量を変更する。 ・建設工事請負基準約款第 27 号第 6 項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-7017 号
- ・工事名 大クラ農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社笠原建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 13 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 3 日
- ・工 期

変更前	令和 8 年 2 月 13 日	から	令和 8 年 6 月 30 日	まで
変更後	令和 8 年 2 月 13 日	から	令和 8 年 6 月 30 日	まで
- ・契 約 金 額

変更前	1,925,000 円
変更後	1,915,100 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=12m
	・トン篭工(B1.2×H0.5)2 段積 L=8 段 m
	・盛土法面整形工(芝なし) A=60m ²
	・仮設工(敷鉄板 1.5×3.0) A=212m ²
変更後	復旧延長 L=12m
	・トン篭工(B1.2×H0.5)2 段積 L=8 段 m
	・盛土法面整形工(芝なし) A=60m ²
	・仮設工(敷鉄板 1.5×3.0) A=212m ²
- ・変 更 理 由
 - ・不足土採取場所の変更に伴い運搬距離を変更する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 号第 6 項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第 2160-7002 号 原用排水路災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字西塚地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社渋谷建設
・当初契約日	令和 7 年 10 月 24 日
・変更契約日	令和 8 年 6 月 3 日
・工 期	変更前 令和 7 年 10 月 24 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで 変更後 令和 7 年 10 月 24 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,025,000 円 変更後 2,262,700 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=14.3m ポンプルーム 200～250 型 L=15.7m ヒューム管φ200～300 mm L=10.0m 分水榼Ⅰ型下 N=4 基 変更後 復旧延長 L=14.3m ポンプルーム 200～250 型 L=15.7m ヒューム管φ200～300 mm L=10.0m 分水榼Ⅰ型下 N=4 基
・変 更 理 由	・起工測量の結果、現場条件の変化に伴い土工、法面工及び撤去工を減工する。 ・建設工事請負基準約款第 27 号第 6 項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-7005 号
- ・工事名 釜沢用水管理道 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 有限会社大黒組
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 10 月 9 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 8 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 10 月 9 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 7 年 10 月 9 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額 変更前 2,387,000 円
(消費税込) 変更後 2,469,500 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=7.1m
コンクリートブロック積工 (裏コンなし) A=10.6m²
変更後 復旧延長 L=7.1m
コンクリートブロック積工 (裏コンなし) A=10.9m²
- ・変更理由
 - ・現地精査の結果、コンクリートブロック積工を 0.3m² 増工する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第 2160-7006 号 釜沢用水管理道 2 災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字粟倉地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	有限会社大黒組
・当初契約日	令和 7 年 10 月 9 日
・変更契約日	令和 8 年 6 月 8 日
・工 期	変更前 令和 7 年 10 月 9 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで 変更後 令和 7 年 10 月 9 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,969,000 円 変更後 2,206,600 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=6.5m コンクリートブロック積工（裏コンなし） A=7.5m ² 変更後 復旧延長 L=6.5m コンクリートブロック積工（裏コンなし） A=7.5m ²
・変更理由	・洗堀防止のため、コンクリートブロック前面に水叩きコンクリートを計上する。 ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-7039 号
- ・工事名 抜間農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社笠原建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 13 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 8 日
- ・工 期

変更前	令和 8 年 2 月 13 日	から	令和 8 年 6 月 30 日	まで
変更後	令和 8 年 2 月 13 日	から	令和 8 年 6 月 30 日	まで
- ・契約金額

変更前	5,280,000 円
変更後	5,674,900 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=35m
	1 工区
	ﾌﾉ箆工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=30 段 m
	2 工区
	ﾌﾉ箆工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=26 段 m
	仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=146m ²
変更後	復旧延長 L=35m
	1 工区
	ﾌﾉ箆工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=30 段 m
	2 工区
	ﾌﾉ箆工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=26 段 m
	仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=483m ²
- ・変更理由
 - ・農地 2 枚の地耐力不足が判明したため、敷鉄板数量を変更する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7023 号
入ノ上農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 8 日
- ・工 期
変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 6,050,000 円
変更後 4,077,700 円
- ・工事の概要
変更前 復旧延長 L=40m
 トンネル工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=22 段 m
 切土法面整形工 (芝なし) A=44m²
 盛土法面整形工 (芝なし) A=132m²
 変更後 復旧延長 L=40m
 トンネル工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=22 段 m
 切土法面整形工 (芝なし) A=44m²
 盛土法面整形工 (芝なし) A=132m²
- ・変 更 理 由
 - ・実績により、残土処分を搬出処理から付近処理へ変更する。
 - ・現場条件により、玉石の小運搬方法を変更する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-7044・7045 号
- ・工事名 県営高谷根ほ場農地・用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 9 日
- ・工 期

変更前	令和 8 年 2 月 5 日	から	令和 8 年 6 月 30 日	まで
変更後	令和 8 年 2 月 5 日	から	令和 8 年 6 月 30 日	まで
- ・契 約 金 額

変更前	2,057,000 円
変更後	1,984,400 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前 2160-7044 復旧延長 L=7m
 盛土工 V=4m³

2160-7045 復旧延長 L=21m
 フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=6 段 m
 フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=12 段 m
 水路布設替 (BF300 型) L=4.0m

変更後 2160-7044 復旧延長 L=7m
 盛土工 V=4m³

2160-7045 復旧延長 L=21m
 フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=6 段 m
 フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=12 段 m
 水路布設替 (BF300 型) L=4.0m
- ・変 更 理 由
 - ・実績により、残土処分を搬出処理から付近処理へ変更する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 教こ第10号
- ・工事名 駅北地区駐車場整備工事
- ・工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 有限会社大黒組
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和8年3月6日
- ・変更契約日 令和8年6月17日
- ・工 期

変更前	令和8年3月6日	から	令和8年8月31日	まで
変更後	令和8年3月6日	から	令和8年8月31日	まで
- ・契約金額

変更前	7,051,000 円
変更後	9,203,700 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前 駅北地区駐車場整備

アスファルト舗装 A=399m²

横断防止柵設置工 L=48m

自由勾配側溝 L=34m

変更後 駅北地区駐車場整備

アスファルト舗装 A=530m²

横断防止柵設置工 L=45m

自由勾配側溝 L=44m
- ・変更理由

- ・令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。
 - ・現地精査の結果、既設駐車場との高さの調整を図るとともに、駐車場全体の勾配調整を行う必要が生じたことから既設駐車場の一部の舗装打換えを増工する。併せて、これに伴い不要となる既設水路の取り壊し、運搬及び処理並びに支障となる既設看板の移設工を増工する。
 - ・既設水路との勾配の取付をよくするため、自由勾配側溝を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7013・7014 号
ミナミノ農地 1・農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 18 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 20,350,000 円
変更後 20,554,600 円
- ・工事の概要 変更前 2160-7013 復旧延長 L=22m
法面整形工(芝なし) A=119m²
既設フトン籠工撤去 L=20 段 m
2160-7014 復旧延長 L=44m
法面整形工(芝あり) A=189m²
大型フトン籠工(Ⅲ型・Ⅳ型) L=23m
コンクリート舗装工(t10 cm) A=45m²

変更後 2160-7013 復旧延長 L=22m
法面整形工(芝なし) A=119m²
既設フトン籠工撤去 L=20 段 m
2160-7014 復旧延長 L=44m
法面整形工(芝あり) A=189m²
大型フトン籠工(Ⅲ型・Ⅳ型) L=23m
コンクリート舗装工(t10 cm) A=45m²
- ・変更理由
 - ・残土処理地の変更に伴い、運搬距離及び処分費を変更する。
 - ・立木の伐採処理量を実績数量に変更する。
 - ・建設工事請負基準約款第 58 条に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-7007 号
- ・工事名 上江用水管理道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 猪又建設株式会社
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 10 月 9 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 18 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 10 月 9 日	から	令和 8 年 9 月 30 日	まで
変更後	令和 7 年 10 月 9 日	から	令和 8 年 9 月 30 日	まで
- ・契約金額

変更前	7,590,000 円
変更後	7,081,800 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=17m
	切土法面整形工 (芝なし) A=91m ²
	ラス張工 A=179m ²
	吹付法枠工 (200×200) L=26m
	枠内処理工 (モルタル吹付 t10 cm) A=174m ²
変更後	復旧延長 L=17m
	切土法面整形工 (芝なし) A=91m ²
	ラス張工 A=5m ²
	吹付法枠工 (200×200) L=26m
	枠内処理工 (モルタル吹付 t10 cm) A=194m ²
- ・変更理由
 - ・現地調査の結果、ラス張工を 174m² 減工する。
 - ・現地調査の結果、モルタル吹付工を 20m² 増工する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第12号
市道中ノ谷学校線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
- ・当初契約日 令和7年10月23日
- ・変更契約日 令和8年6月19日
- ・工 期 変更前 令和7年10月23日から令和8年7月31日まで
変更後 令和7年10月23日から令和8年7月31日まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,181,000 円
変更後 6,534,000 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=13.4m
ボックスカルバート据付工 L=8.0m
表層工 (As) A=59m²

変更後 施工延長 L=16.2m
ボックスカルバート据付工 L=6.0m
表層工 (As) A=73m²
- ・変更理由
 - ・現地再調査の結果、取付部の現況に合わせた施工とするため、ボックスカルバート据付工の施工延長を8.0mから6.0mに減工するとともに、ボックスカルバートに接続する側溝の取付部を適切に施工するため、表層工及び側溝工を増工する。
 - ・工事に伴う迂回路が近隣小学校への通学路となるため、児童等の安全確保を図ることを目的に、関係者との協議により交通誘導員を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 ガ水下委第7-4号
 青海浄化センター汚泥処理施設更新工事監理業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・種 別 下水道
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社日水コン 上越事務所
- ・当初契約日 令和7年8月19日
- ・変更契約日 令和8年6月19日
- ・工 期 変更前 令和7年8月19日から令和9年3月29日(588日間)まで
 変更後 令和7年8月19日から令和9年3月29日(356日間)まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 16,951,000円
 変更後 16,951,000円
- ・工事の概要 変更前 下水道施設(終末処理場)重点施工監理業務
 機械工事監理業務 一式
 電気工事監理業務 一式
 変更後 下水道施設(終末処理場)重点施工監理業務
 機械工事監理業務 一式
 電気工事監理業務 一式
- ・変更理由 ・業務委託の中止解除に伴い、履行期間を短縮する

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工 事 名 ガ水下第 7-82 号
 青海浄化センター汚泥処理施設更新(電気)工事

- ・工事場所 糸魚川市大字須沢地内

- ・種 別 電気工事

- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社 青海支店

- ・当初契約日 令和 7 年 9 月 5 日

- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 19 日

- ・工 期 変更前 令和 7 年 9 月 5 日から令和 9 年 3 月 25 日(567 日間) まで
 変更後 令和 7 年 9 月 5 日から令和 9 年 3 月 25 日(335 日間) まで

- ・契 約 金 額 変更前 107,800,000 円
 (消費税込) 変更後 107,800,000 円

- ・工事の概要 変更前 汚泥処理施設更新
 監視制御設備更新 一式
 負荷設備更新 一式

 変更後 汚泥処理施設更新
 監視制御設備更新 一式
 負荷設備更新 一式

- ・変 更 理 由 ・工事の中止解除に伴い、工期を短縮する

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第7-27号 水崎水源地電気計装設備更新工事
・工事場所	糸魚川市大字上刈地内
・種 別	電気工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社タナベ
・当初契約日	令和8年1月29日
・変更契約日	令和8年6月22日
・工 期	変更前 令和8年1月29日 から 令和8年8月31日 まで 変更後 令和8年1月29日 から 令和8年8月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,300,000 円 変更後 3,465,000 円
・工事の概要	変更前 インバータ 400V・37KW 1台 変更後 インバータ 400V・37KW 1台 盤用換気ファン 1台
・変更理由	・インバータ保護用の、盤用換気ファンから異音がするため更新する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第6号
・工事名	市道京ヶ峯中央線ほか側溝修繕工事
・工事場所	糸魚川市京ヶ峰1丁目地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社平建設
・当初契約日	令和7年10月30日
・変更契約日	令和8年6月24日
・工期	変更前 令和7年10月30日から令和8年7月31日まで 変更後 令和7年10月30日から令和8年7月31日まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 15,455,000 円 変更後 19,649,300 円
・工事の概要	変更前 水路改修延長 L=234.8m 落ちふた式U形側溝(300型) L=234.8m 変更後 側溝修繕延長 L=306.5m 落ちふた式U形側溝(300型) L=306.5m
・変更理由	・事業促進のため、側溝修繕延長を71.7m増工し、306.5mとする。 ・1工区から3工区において、労務単価の冬季補正、生コンクリート及びアスファルト混合物の小型車補正を適用する。 ・4工区において、賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条6項の規定に基づき変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農第15号 親不知漁港機能保全対策工事
・工事場所	糸魚川市大字外波地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	田辺建設株式会社 北陸支店
・当初契約日	令和7年6月26日
・変更契約日	令和8年6月24日
・工 期	変更前 令和7年6月26日 から 令和7年7月31日 まで 変更後 令和7年6月26日 から 令和7年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 34,362,900 円 変更後 34,523,500 円
・工事の概要	変更前 機能保全対策工事 根固工改修 一式 沖防波堤改修 一式 仮設道路工 一式 変更後 機能保全対策工事 根固工改修 一式 沖防波堤改修 一式 仮設道路工 一式
・変更理由	・起工測量の結果により、水中不分離コンクリートの打設量を減工する。 当初：164.7m ³ →変更：94.0m ³ ・防波堤側面の欠損部補修を、充填性のよい水中不分離モルタルへ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	能第1号
・工事名	処理場北・児童館前消雪ポンプ更新工事
・工事場所	糸魚川市大字能生・大字大沢 地内
・種別	機械器具設置工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社力ネカ
・当初契約日	令和8年5月28日
・変更契約日	令和8年6月26日
・工期	変更前 令和8年5月28日 から 令和9年1月15日 まで 変更後 令和8年5月28日 から 令和9年1月15日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 16,808,000 円 変更後 18,338,100 円
・工事の概要	変更前 消雪ポンプ更新 消雪ポンプ (φ100×18.5kw×5 段) N=1 基 制御盤 (18.5kw) N=1 面 消雪ポンプ (φ100×15.0kw×4 段) N=1 基 制御盤 (15.0kw) N=1 面 受電盤 (15.0kw) N=1 面 変更後 消雪ポンプ更新 消雪ポンプ (φ100×18.5kw×5 段) N=1 基 制御盤 (18.5kw) N=1 面 消雪ポンプ (φ100×15.0kw×4 段) N=1 基 制御盤 (15.0kw) N=1 面 受電盤 (15.0kw) N=1 面 消雪ポンプ (φ65×2.2kw×4 段) N=1 基
・変更理由	大沢団地消雪ポンプに不具合があり点検を行ったところ、ポンプ本体の故障により更新が必要となったため、消雪ポンプ (φ65×2.2kW×4 段) N=1 基の更新を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第15号
市道蓮華線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和8年2月27日
- ・変更契約日 令和8年6月29日
- ・工 期 変更前 令和8年2月27日 から 令和8年10月27日 まで
変更後 令和8年2月27日 から 令和8年10月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 32,780,000 円
変更後 35,966,700 円
- ・工事の概要 変更前 A=道路改良 L=20.0m
3 工区 L=20.0m
ロープ伏工 A=480 m²

変更後 A=道路改良 L=20.0m
3 工区 L=20.0m
ロープ伏工 A=499 m²
- ・変更理由
 - ・起工前の現地調査に基づき、ロープ伏工材料の割り付けを行った結果、施工範囲を変更し、ロープ伏工の面積を増工する。
 - ・賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条6項の規定に基づき変更を行う。